



- Légende - Projet**
- Réseau existant
 - Liaisons frigorifiques existant
 - Evacuation des condensats existant
 - Réseau soufflage à créer
 - Gaine de soufflage souple à créer
 - Réseau reprise à créer
 - Gaine de soufflage souple à créer
 - Liaisons frigorifiques à créer
 - Evacuation condensats à créer
 - Équipement défectueux ou modifié - Position finale
 - Bouchon de gaine à créer
 - Registre à créer
 - Boîte à débit variable
 - Registre motorisé tout ou rien
 - Clapet coupe-feu
 - Sonde CIP

NOTA

Les trémie 3 et 4 (idem 6 et 7) ont des débits de reprise égale au soufflage moins environ 250m³/h (soit environ 60% à 65% du débit de soufflage pour compenser l'extraction des sanitaires de 450m³/h).

Par rapport au micro zoning et en prenant en compte les règles de conception nous proposons de supprimer les reprises des espaces couverts en partie centrale type salon / espace projet et adapter la reprise des zones 3 et 4 (idem 6 et 7).

CPAM Nouveau Siège
Quartier Cracovie
Allée Boutaut
33 000 BORDEAUX

R+6
Principe Génie Climatique - Projet

DCE
27/06/2025