

n°	<b><u>Lot 1 Gros oeuvre-Vrd-Second œuvre</u></b>			Qté ent	Prix U	Montant
	Désignation	Unité	Qté			
	<b><u>1-Généralités</u></b>					
1	Panneau de chantier	F	1			
2	Installation de chantier, balisage	F	1			
3	Plans Atelier Chantier et DOE	ens	1			
					Total HT	
	<b><u>2-VRD</u></b>					
4	Vidange et remplissage du bassin	F	1,00			
5	Démolition et évacuation maçonnerie du bassin	ens	1,00			
6	Fourniture et pose de canalisations PVC pour pontage	ml	8,00			
7	Réfection maçonnerie du bassin	ens	1,00			
8	Réfection de l'étanchéité du bassin type gelcoat pour piscine, totalité du bassin existant, y compris toutes sujétions pour les traversées, protections	ens	1,00			
9	Fouille en terrain toute nature pour fondations	m³	11,50			
10	Dévoisement de réseaux éventuels	PM				
11	Gros béton de blocage	PM				
12	Purge pour reconstitution de sol	PM				
13	Rapport de sol G3+ : réception fond de fouille	F	1,00			
14	Remblai autour des fondations, bassin, réfection des abords	m³	6,50			
15	Excédent déblai à évacuer à la décharge autorisée	m³	6,00			
					Total HT	
	<b><u>3-Gros œuvre</u></b>					
16	Implantation	F	1,00			
17	Béton de propreté	m³	0,25			
18	Béton armé : radier, dalle de fond de cuvette compris coffrage, ferrailage, réservations, calfeutrements	m³	1,80			
19	Murs en blocs à bancher pour soubassement compris béton et ferrailage	m²	16,94			
20	Imperméabilisation murs extérieurs de soubassement	m²	18,70			
21	Arase étanche sur murs	m²	1,54			
22	Murs en blocs à bancher en Elévations, linteaux, chainages, raidisseurs, poutres compris béton et ferrailage	m²	21,66			
22b	Murs en béton banché préfabriqué finition lisse pour recevoir peinture	m²	22,42			
23	Dépose et évacuation des menuiseries Alu existantes	F	1,00			
24	Démolition et évacuation de maçonnerie	F	1,00			
25	Réfection appui de baie	F	1,00			
26	Confection appui de baie	ml	2,60			
27	Béton armé pour dalle planchers, dalle toiture terrasse, compris forme de pente, coffrage et ferrailage	m²	6,30			
28	Béton armé pour acrotères compris coffrage et ferrailage, pissettes PVC	m³	1,12			

## Entreprise

<u>RECAPITULATIF</u>					
<u>1-Généralités</u>					
<u>2-VRD</u>					
<u>3-Gros œuvre</u>					
<u>4-Enduits</u>					
<u>5-Revêtement de sol</u>					
<u>6-Etanchéité</u>					
<u>7-Electricité</u>					
<u>8-Peinture</u>					

LOT 1 Gros œuvre-vrd-second œuvre

Unité monétaire : EUROS

	Montant HT	
	Tva 8,5 %	
	Montant TTC	