

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P.U. H.T.	PRODUIT H.T.
		<b>LOT n°6 : PLATRERIE - PEINTURE</b>				
		<b><u>TRANCHE FERME : SECURITE INCENDIE - COURANTS FAIBLES</u></b>				
		<b><u>Ouvrages préparatoires</u></b>				
		<u>Divers</u>				
1	6.3.2	DDOE	ens.	1		
2	6.3.3	Evacuation de l'ensemble des gravois de la présente phase	ens.	1		
		<i>Sous-total HT : Ouvrages préparatoires</i>				
		<b><u>Accès</u></b>				
		<u>Portes Ouest</u>				
3	6.7.2	Peinture sur subjectile bois - Portes Ouest aux 2 faces	U	2		
		<i>Sous-total HT : Accès</i>				
		<b><u>Mise en conformité des locaux à risque</u></b>				
		<u>Local de stockage - Aile Ouest</u>				
4	6.4.1	Détapissage des parois existantes . 12m x 2m50ht	m2	30,00		
5	6.6.2	Doublage en plaque de plâtre CF1h - Cloison Est . 4m80 x 2m50ht	m2	12,00		
6	6.6.3	Doublage en plaque de plâtre CF3h - Placard au droit du mur mitoyen	m2	2,00		
7	6.6.3	Fermeture foyer cheminée en plaque de plâtre CF3h - Au droit du mur mitoyen	m2	1,00		
8	6.6.4	Faux-plafond en plaque de plâtre CF1h	m2	26,00		
9	6.5.1	Ratissage des enduits plâtres existants compris foyer de cheminée et doublage CF3h . 12m x 2m50ht	m2	30,00		
10	6.8.2	Fourniture et Pose porte standart CF1/2h munie de ferme-porte compris raccords plâtre - Porte P.4	U	2		
11	6.7.1	Peinture sur subjectile plâtre neuf ou restauré - Doublage - Parois ratissées compris foyer de cheminée - Faux-plafond	m2 m2 m2	15,00 30,00 26,00		
12	6.7.2	Peinture sur subjectile bois - Porte neuve standart compris raccords plâtre - P.4 - Plinthes neuves (ht: 40cm)	U m2	2 8,40		

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P. U. H.T.	PRODUIT H.T.
		<u>Ciergerie</u>				
13	6.8.1	Fourniture et Pose trappe PF1/2h compris entourage plâtre -T.1	U	1,00		
14	6.7.2	Peinture sur subjectile bois compris raccords plâtre - Trappe - T.1	U	1		
		<u>Chaufferie - TGBT</u>				
15	6.6.5	Encoffrement des poutres CF2h	ens	1		
16	6.7.1	Peinture sur subjectile plâtre neuf ou restauré - Faux-plafond - en totalité	m2	16,40		
		<u>Escalier salle du chapitre</u>				
17	6.6.2	Doublage en plaque de plâtre CF1h . 5m x 2m40ht	m2	12,00		
18	6.6.4	Faux-plafond en plaque de plâtre CF1h sous rampant	m2	5,00		
19	6.8.2	Fourniture et Pose porte standart PF1/2h munie de ferme-porte - P.2	U	1		
20	6.7.1	Peinture sur subjectile plâtre neuf ou restauré - Doublage - Faux-plafond	m2 m2	12,00 5,00		
21	6.7.2	Peinture sur subjectile bois - Porte neuve standart - P.2 - Plinthes neuves (ht : 15cm)	U m2	1 0,75		
<i>Sous-total HT : Travaux de mise en conformité des locaux à risque</i>						
<b><u>Cloisonnement des combles</u></b>						
		<u>Cloisonnement des combles de la Nef</u>				
22	6.6.1	Habillage en plaque de plâtre CF1h de la ferme métallique aux 2 faces	m2	39,00		
23	6.6.4	Habillage en plaque de plâtre CF1h sous rampants (1m de part et d'autre de la cloison)	m2	60,00		
24	6.8.2	Fourniture et Pose porte standart CF1/2h munie de ferme-porte - Porte P.7 compris raccords plâtre - Escalier accès combles - Porte P.8 compris raccords plâtre - Accès clocher - Porte P.9 - Cloisonnement combles	U U U	1 1 3		
25	6.7.1	Peinture sur subjectile plâtre neuf ou restauré - Cloison (aux 2 faces) - Rampants en plâtre	m2 m2	39,00 60,00		
26	6.7.2	Peinture sur subjectile bois - Porte neuve standart compris raccords plâtre - P.7 - Porte neuve standart compris raccords plâtre - P.8 - Porte neuve standart - P.9	U U U	1 1 3		

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P.U. H.T.	PRODUIT H.T.
27	6.6.1	<u>Cloisonnement des combles des bas-côtés</u> Habillage en plaque de plâtre CF1h de la ferme métallique aux 2 faces	m2	14,00		
28	6.6.4	Habillage en plaque de plâtre CF1h sous rampants	m2	17,20		
29	6.8.2	Fourniture et Pose porte standart CF1/2h munie de ferme-porte - Porte P.5 compris raccords plâtre - Vers nef - Porte P.6 - Cloisonnement combles	U U	6 2		
30	6.7.1	Peinture sur subjectile plâtre neuf ou restauré - Cloison (aux 2 faces) - Rampants en plâtre	m2 m2	14,00 17,20		
31	6.7.2	Peinture sur subjectile bois - Porte neuve standart compris raccords plâtre - P.5 - Porte neuve standart - P.6	U U	6 2		
		<i>Sous-total HT : Cloisonnement des combles</i>				
		<b>Total HT : TRANCHE FERME</b>				