

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P.U. H.T.	PRODUIT H.T.
		LOT n°7 : MENUISERIE BOIS - SERRURERIE				
		<u>TRANCHE FERME : SECURITE INCENDIE - COURANTS FAIBLES</u>				
		<u>Ouvrages préparatoires</u>				
		<u>Divers</u>				
1	7.3.2	Etudes - Plans EXE	ens.	1		
2	7.3.3	DDOE	ens.	1		
3	7.3.4	Evacuation de l'ensemble des gravois de la présente phase	ens.	1		
		<i>Sous-total HT : Ouvrages préparatoires</i>				
		<u>Accès</u>				
		<u>Portail Est</u>				
4	7.5.1	Fourniture et Pose Contrevent compris mise en teinte - C.1	U	1		
		<u>Portes Ouest</u>				
5	7.6.1	Fourniture et pose de garde-corps - S.1	U	2		
6	7.7.7	Remplacement de verrou pour verrouillage intérieur/extérieur	U	2		
		<u>Portail Nord</u>				
7	7.4.1	Dépose de la porte Nord formant sas	ens.	1		
		<u>Organigramme de clefs</u>				
8	7.7.2	Réalisation de l'organigramme - à la charge de l'UDAP en collaboration avec le clergé	ens.	1		P.M.
9	7.7.3	Remplacement de cylindre existant par cylindre européen provisoire	U	9		
10	7.7.4	Remplacement de la serrure existante par serrure neuve avec cylindre européen provisoire compris coffre en fer forgé	U	3		
11	7.7.5	Ajout d'une serrure neuve avec cylindre européen provisoire et condamnation de la serrure ancienne	U	2		
		<i>Sous-total HT : Accès</i>				

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P.U. H.T.	PRODUIT H.T.
		<u>Mise en conformité des locaux à risque</u>				
		<u>Local de stockage</u>				
12	7.4.1	Dépose placard existant	ens.	1		
13	7.4.1	Dépose plinthes bois	ml	21,00		
14	7.5.2	Fourniture et Pose porte bois MH à plis de serviette compris mise en teinte - P.3	U	1		
15	7.5.4	Nettoyage du parquet - en totalité	m2	26,00		
16	7.5.3	Fourniture et Pose plinthe bois neuve (ht: 40cm)	ml	21,00		
		<u>Ciergerie</u>				
17	7.7.1	Fourniture et pose d'une armoire anti-feu pour le stockage des cierges - 120*60	U	1		
18	7.7.1	Fourniture et pose d'une armoire anti-feu pour le stockage des cierges - 60*60	U	1		
		<u>Escalier salle du chapitre</u>				
19	7.4.1	Dépose porte existante à pli de serviette - salle du chapitre	U	1		
20	7.5.2	Fourniture et Pose porte bois MH à plis de serviette PF1/2h munie de ferme-porte compris mise en teinte - P.1	U	1		
21	7.5.3	Fourniture et Pose plinthe bois neuve - au droit du doublage	ml	5,00		
		<i>Sous-total HT : Travaux de mise en conformité des locaux à risque</i>				
		Total HT : TRANCHE FERME				

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION	U	Qté MOE	P.U. H.T.	PRODUIT H.T.
		<u>TRANCHE OPTIONNELLE : ELECTRICITÉ - COURANTS FORTS - ECLAIRAGE</u>				
		<u>Ouvrages préparatoires</u>				
		<u>Divers</u>				
22	7.3.2	Etudes - Plans EXE	ens.	1		
23	7.3.3	DDOE	ens.	1		
		<i>Sous-total HT : Ouvrages préparatoires</i>				
		<u>Travaux de menuiseries divers</u>				
24	7.5.1	Fourniture et Pose Contrevent compris mise en peinture - C.1.2	U	1		
25	7.7.6	Mise en place de cylindres définitifs selon organigramme	U	14		
		<i>Sous-total HT : Travaux de menuiseries liés aux réseaux</i>				
		<i>Total HT : TRANCHE OPTIONNELLE</i>				