

13 - MARSEILLE

**PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE**  
**Bâtiment Peytral**

Édifice inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 27 septembre 1979

Adresse : Place Félix Baret – 13 006 Marseille

**AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE ROSTAND**

**Maître d'Ouvrage**

**Préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur  
et des Bouches-du-Rhône**



**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
D.C.E.**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT UNIQUE : MENUISERIES PARE-BALLES-SECURISATION DES ACCES  
ACCES PMR-TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT**

**Version 10**

Maitrise d'œuvre		
Architecte	Co-traitant	Economiste
ALMATOYA ARCHITECTURE 113, chemin des Bérard - 84410 Bedoin www.almatoya-architecture.com	RB-PREV 324, rue des Érables - 34980 Saint Gély du Fesc www.rb-prev.fr	COEFFICIENT 26, rue Bénard - 75 014 Paris www.coefficient.fr

# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône

Version 10

Lot unique : Menuiseries pare-balles-Sécurisation des accès

Accès PMR-Travaux d'accompagnement

N°	DESIGNATION	U	Qtés	Qtés entreprise	Prix unitaires	MONTANT HT
<b>TF</b>	<b>TRANCHE FERME</b>					
<b>1</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
<b>1,1</b>	Panneau de chantier	U	1			
<b>1,2</b>	Cantonnement et entretien	Ens	1		PM	PM
<b>2</b>	<b>PRÉPARATION ET PROTECTIONS</b>					
<b>2,1</b>	<u>Voirie</u> INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES	Ens	1	1	Inclus	Inclus
<b>2,2</b>	<u>Protections</u> Protections, cheminements et signalétique	Ens	1			
<b>2,3</b>	<u>Dépose des installations existantes</u>					
2.3.1	Cloisons vitrées et divers accessoires et habillages	Ens	1			
2.3.2	Portique	U	1			
<b>3</b>	<b>SAS VITRÉ PARE-BALLES</b>					
<b>3,1</b>	<u>Cloisons</u>					
3.1.1	Cloisons avec allège pleine	ml	1,8			
3.1.2	Cloisons vitrée en totalité	ml	22,8			
<b>3,2</b>	<u>Portes</u>					
3.2.1	Portes	U	7			
3.2.2	Intégration de badgeuses et contacts fournis par la MOA	U	13			
<b>3,3</b>	<u>Plafond</u>					
3.3.1	Plafond tôle	m²	20,26			
3.3.2	Bandeau en retombée	ml	14,3			
<b>3,4</b>	<u>Peinture intumescente</u> Sur les poteaux métalliques contigus au sas	Ens	1			
<b>3,5</b>	<u>Accessoires et aménagements du poste de sécurité</u>					
3.5.1	Passe-documents	U	1			
3.5.2	Hygiaphone	U	1			
3.5.3	Plans de travail					
3.5.3.1	Dimensions: 1.80 x 0.40 m	U	1			
3.5.3.2	Dimensions: 1.60 x 0.40 m	U	1			
3.5.4	Climatisation réversible (pour le poste de sécurité et l'accueil)	U	1			
3.5.5	Support et grille du groupe extérieur de la climatisation	U	1			
<b>4</b>	<b>PORTIQUE DE SÉCURITÉ</b> Portique détecteur à panneaux	U	1			
<b>5</b>	<b>TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITÉ</b>					
<b>5,1</b>	<u>Consignation et chemins de câbles</u>					
5.1.1	Consignation avant dépose des existants	Ens	1			
5.1.2	Mise à la terre	Ens	1			
5.1.3	Chemin de câble, y compris fixation et CU 25mm²	Ens	1			
<b>5,2</b>	<u>Poste de sécurité</u> Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions					
5.2.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	Ens	1			
5.2.2	Bloc 3 prises électriques dans le poste de sécurité	U	1			
5.2.3	Alimentation de l'hygiaphone	Ens	1			
5.2.4	Prise RJ 45 et raccordement au réseau existant	Ens	1			

5.2.5	Panneau de brassage	Ens	1				
5.2.6	Alimentation pour commande des serrures électriques	Ens	1				
<b>5.3</b>	<b><u>Sas vitré et portes</u></b>						
<b>5.3.1</b>	<b><u>Éclairage du sas - Climatisation</u></b>						
	Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions						
5.3.1.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	Ens	1				
5.3.1.2	Spots	U	12				
5.3.1.3	Blocs de secours et alimentation	U	2				
5.3.1.4	Télécommande BAES	U	1				
5.3.1.5	Alimentation électrique de la climatisation	U	1				
<b>5.3.2</b>	<b><u>Serrures électriques</u></b>						
	Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions						
5.3.2.1	Raccordement des serrures électriques au poste de sécurité	U	7				
5.3.2.2	Console de commande des serrures électriques dans le poste de sécurité	Ens	1				
5.3.2.3	Mise a disposition d'un contact de Serrures électriques vers le SSI	Ens	1	1	inclus	Inclus	
5.3.2.4	Câblage des serrures électriques vers le poste de sécurité Peytral	Ens	1				
5.3.2.5	Console de commandes des portes dans le poste de sécurité Peytral	U	1				
5.3.2.6	Raccordement au SSI	Ens			HORS LOT		
<b>5.3.3</b>	<b><u>Lecteurs de badges</u></b>						
	Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions						
5.3.3.1	Câblage des têtes de lectures depuis l'UTL du local technique du RDC	U	13				
5.3.3.2	Câblage commande d'ouverture depuis le poste de sécurité Peytral	Ens	1				
<b>5.4</b>	<b><u>Portique</u></b>						
	Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions						
5.4.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	U	1				
<b>5.5</b>	<b><u>Caméra</u></b>						
5.5.1	Câblage des caméras et raccordement dans la baie informatique	U	5				
5.5.2	Pose des caméras fournies par la MOA	U	5				
<b>5.6</b>	<b><u>Contrôle de conformité</u></b>						
5.6.1	Vérification de l'installation	PM			Inclus	Inclus	
<b>5.7</b>	<b><u>Mise au point des installations</u></b>						
5.7.1	Autocontrôle	Ens	1				
5.7.2	Essais et mise en service	Ens	1				
<b>5.8</b>	<b><u>Etude d'exécution</u></b>						
5.8.1	Etude	Ens	1				
<b>5.9</b>	<b><u>Formation</u></b>						
5.9.1	Formation deux sessions	Ens	1				
<b>6</b>	<b><u>VERROU SUR PORTAIL D'ENTRÉE</u></b>						
	Verrou latéral avec poignée d'ouverture	U	1				
<b>7</b>	<b><u>NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS</u></b>						
	INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES	Ens	1	1	Inclus	Inclus	
<b>8</b>	<b><u>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</u></b>						
		U	1				
			TOTAL TRANCHE FERME HT :				
					TVA 20% :		
			TOTAL TRANCHE FERME TTC :				
<b>TO</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE</b>						
<b>9</b>	<b><u>INSTALLATIONS DE CHANTIER - PRÉPARATION ET PROTECTIONS</u></b>						
<b>9,1</b>	Panneau de chantier	U	1				

9,2	Cantonnement et entretien	Ens	1		PM	PM
9,3	<b>Voirie</b> INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES	Ens	1		Inclus	Inclus
9,3	<b>Protections</b> Protections, cheminements et signalétique	Ens	1			
10	<b>PORTES DU SAS</b>					
10,1	Fourniture et pose de ferme-portes motorisés	U	6			
11	<b>RAMPES D'ACCÈS ET PASSERELLE</b>					
11,1	<b><u>Rampe rue de Sylvabelle</u></b> Dimensions: 4.20 x 1 m + palier 1.50 x 1.00 x 0.21 mht	U	1			
11,2	<b><u>Rampe rue Rostand</u></b> Dimensions: 7.20 x 1.00 m + palier 2.00 x 1.00 x 0.36 mht	U	1			
11,3	<b><u>Passerelle d'accès à l'élévateur PMR</u></b> Dimensions: 2.80 x 1.00 x 0.90 mht	U	1			
12	<b>RAMBARDES VITRÉES ET PORTILLONS</b>					
12,1	<b><u>Portillons</u></b> Dimensions: 0.90 x 1.00 mht	U	2			
12,2	<b><u>Rambardes vitrées</u></b>					
12.2.1	Dimensions: 1.00 x 1.00 mht	U	1			
12.2.2	Dimensions: 0.40 x 1.00 mht	U	1			
12.2.3	Dimensions: 4.80 x 1.00 mht      Formant GC	U	1			
13	<b>PLATEFORME ÉLEVATRICE PMR</b> Plateforme élévatrice, pylône et portes	Ens	1			
14	<b>TUNNEL SCANNER PETITS BAGAGES</b> Tunnel scanner et tables à rouleaux	Ens	1			
15	<b>TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITÉ</b>					
15,1	<b><u>Ferme-portes motorisés</u></b> Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions					
15.1.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	U	7			
15.1.2	Raccordement au système de contrôle de manœuvre	Ens	1			
15.1.3	Raccordement au SSI	Ens			HORS LOT	
15,2	<b><u>Portillons vitrés</u></b> Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions					
15.2.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	U	2			
15.2.2	Câblage des têtes de lectures depuis l'UTL du local technique du RDC	U	2			
15.2.3	Câblage des badgeuses vers le poste de sécurité Peytral	U	2			
15,3	<b><u>Plateforme PMR</u></b> Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions					
15.3.1	Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire	U	1			
15,4	<b><u>Tunnel scanner</u></b>					
15.4.1	Alimentation du tunnel scanner	U	1			
		TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE HT :				
					TVA 20% :	
		TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TTC :				