

**MAITRE D'OUVRAGE :**

DIRECTION INTERREGIONALE  
DES SERVICES PENITENTIAIRES  
DE TOULOUSE

Département des Affaires  
Immobilières

2, boulevard Armand

DUPORTAL - BP 81501

31015 TOULOUSE Cedex 6

**MAITRISE D'ŒUVRE :**



**SIGEBAT**  
INGÉNIERIE BÂTIMENT

Moe Mandataire :

SIGEBAT

351, chemin de la borne

69480 POMMIERS

bernardberard@yahoo.fr

0676921444



BET Ingénierie Cuisines

ICP

5 avenue Jules Ferry

69780 Mions



**PROJET :**

**MAISON D'ARRET DE NIMES**  
**131 chemin Bas de Grézan 30002 NIMES**  
**CEDEX 6**

**REAMENAGEMENT DE LA CUISINE ET CREATION  
D'UN BATIMENT BUANDERIE**

**C.C.T.P**

**LOT 08**  
**PEINTURE**

Dossier :

Phase : DCE

Date : 30/06/2025

Indice : 03

**1 DESCRIPTION DES OUVRAGES - LOT 8 - PEINTURE ..... 3**

**1.1 CUISINES R+1..... 3**

**1.1.1 PEINTURE SUR CANALISATIONS..... 3**

**1.1.2 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES ..... 3**

**1.1.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER..... 4**



## 1 DESCRIPTION DES OUVRAGES - LOT 8 - PEINTURE

Le présent document a pour objet de définir les prestations du présent lot en vue des travaux de peinture sur canalisations et menuiseries intérieures

Nettoyage de fin de chantier

Pour la rénovation phases 1 et 2 des cuisines de la maison d'Arrêt de Nîmes.

### 1.1 CUISINES R+1

#### 1.1.1 Peinture sur canalisations

Mise en œuvre de Peinture sur :

- Les tuyauteries apparentes de toutes nature

Les caractéristiques techniques seront les suivantes :

- Nettoyage et dégraissage des supports conforme au DTU 59.1
- 1 couche d'impression
- 2 couches de peinture alimentaire

#### 1.1.2 Peinture sur menuiseries intérieures et extérieures

Travaux préparatoires :

Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

- grattage des parties mal adhérentes.
- lessivage ou lavage pour repeindre.
- impression.
- rebouchage.
- enduisage.
- ponçage, époussetage.
- impression.
- joints acrylique de finitions.

Liste non limitative.

Finition : Courante (B).

Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du Maître d'œuvre.

Coloris aux choix du Maître d'œuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en association de plusieurs couleurs dans une même pièce.

Application :

Intérieur :

- 1 couche d'impression à base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type



Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

- 2 couches de finitions à base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

Extérieur :

- 1 couche d'impression à base de résine acrylique à fines particules, microporeuse, en phase aqueuse, dilué à 10 %, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

- 2 couches de finition à base de résine acrylique à fines particules, microporeuse, en phase aqueuse, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

### **1.1.3 Nettoyage de fin de chantier**

A la fin de ses travaux les travaux consistent à nettoyer la zone des travaux et des zones adjacentes, des traces de peintures, de plâtres, etc...

Les travaux de nettoyage devront être réalisés par une entreprise spécialisée dans le nettoyage de fin de chantier.

Soit en particulier :

- La remise en état des sanitaires utilisés pendant la phase chantier
- Nettoyage des sols du RDC au niveau de la trémie ouest
- Nettoyage des sols du 1er étage au droit de la zone des travaux
- Nettoyage des sols de l'escalier ouest
- Nettoyage et essuyage des revêtements muraux
- Nettoyage des sols carrelés
- Nettoyage une face des vitrages et des menuiseries extérieures
- Nettoyage des interrupteurs et prises de courant
- Nettoyage des blocs porte

Nettoyage des équipements de cuisine

L'utilisation de produits à base d'acide et de chlore sera strictement interdite.

Un constat de propreté sera fait en présence du Maître d'œuvre. En cas de refus justifié, le présent lot devra refaire le nettoyage du chantier

