

Maître d'ouvrage :

**Secrétariat Général Commun Départemental (SGCD)**

**Préfecture de la région Grand-Est et préfecture du Bas-Rhin**

5 Pl. de la République  
67073 STRASBOURG



PRÉFET DU BAS-RHIN



**Restauration de la toiture et de la verrière du bâtiment Rotonde**

## PHASE DCE

### DPGF LOT 03\_VERRIERE - DESAMIA NTAGE



#### MAITRE D'OEUVRE

**INGEDEC**

9, Rue du Parc – 67 205 OBERHAUSBERGEN

Tél : 03 90 20 56 00 Courriel : [info@ingedec.com](mailto:info@ingedec.com)

Date	Désignation	Indice
22/5/25	DCE	

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.

L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.

Pos.	Désignation	U	Qté	Qté Entreprise	PU € HT	PT € HT
<b>BASE</b>						
<b>C-0.</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>				<i>S total</i>	-
	Installation de chantier	ens	1			
<b>C-1.</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES / DESAMIANPAGE</b>				<i>S total</i>	-
C-1.1	Constat d'huissier au démarrage et en replis des travaux	Forfait	1		<b>P.M</b>	
C-1.2	Bâchage provisoire	Forfait	1			
C-1.3	Isolement de la zone travaux de désamiantage	Forfait	1			
C-1.4	Travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante	Forfait	1			
C-1.5	Evacuation des déchets amiantés et traitement par enfouissement	Forfait	1			
C-1.6	Mesures de contrôle	Forfait	1			
C-1.7	Déconfinement et repli de la zone	Forfait	1			
C-1.8	Rapport, documents de réception de fin de travaux	Forfait	1			
<b>C-2.</b>	<b>VERRIERES ET STRUCTURE METALLIQUE</b>				<i>S total</i>	-
C-2.1	Remplacement de vitrages	m²	75			
C-2.2	Traitement anti-corrosion + peinture Application complète traitement anti-corrosion + remise en peinture complète	forfait	1			
C-2.3	Remplacement des capots extérieurs	forfait	1			
C-2.4	Travaux pour mise à la terre de l'ouvrage	forfait	1			
C-2.5	Protection au-dessus de la verrière basse	m²	38			
C-2.6	Garde corps définitif au pourtour de la verrière basse dans le plénum technique	ml	20			
C-2.7	Plénum technique Ligne de vie comprenant crochet + ligne Inox	ml	36			
C-2.8	Plénum technique Ligne de vie sur échellons fixe - accès hors toiture	ml	4			
C-2.9	Dépose porte local plénum technique et repose de porte CF 1H+FP avec Pictogramme	u	1			
C-2.10	Barillet provisoire de chantier + 3 jeux de clés pour toutes les entreprises + Moe et MOA	ens	1			
C-2.11	Nettoyage dessus verrière basse	m²	34			
C-2.12	Nettoyage dessous verrière basse	m²	34			
C-2.13	DOE	ens	1			

DPGF LOT 03\_VERRIERE - DESAMIENTAGE

RECAPITULATIF BASE					
C-0.	INSTALLATION DE CHANTIER	-			
C-1.	TRAVAUX PREPARATOIRES / DESAMIENTAGE	-			
C-2.	VERRIERES ET STRUCTURE METALLIQUE	-			

	TOTAL GENERAL € H.T.	
TVA	20%	
	TOTAL GENERAL € T.T.C.	

En toutes Lettres : (euros TTC)  
.....  
.....

**L'ENTREPRISE**  
Mention "Lu et approuvé" - cachet et signature

A \_\_\_\_\_  
Le \_\_\_\_\_

DPGF LOT 03\_VERRIERE - DESAMIANPAGE

C-3. PSE 1 - (Prestations Supplémentaires Eventuelles)					S total	-
C-3.1	Traitement des déchets amiantés par vitrification	Forfait	1			

RECAPITULATIF PSE 1						
C-3.	PSE 1 - (Prestations Supplémentaires Eventuelles)					-

	TOTAL GENERAL € H.T.
--	----------------------

TVA	20%	
-----	-----	--

	TOTAL GENERAL € T.T.C.
--	------------------------

En toutes Lettres : (euros TTC)  
.....  
.....

L'ENTREPRISE  
Mention "Lu et approuvé" - cachet et signature

A \_\_\_\_\_  
Le \_\_\_\_\_

**DPGF LOT 03\_VERRIERE - DESAMANTAGE**

RECAPITULATIF TOTAL BASE + PSE 1		
BASE	TOTAL € H.T.	-
PSE 1 - Vitrification	TOTAL € H.T.	-

	TOTAL GENERAL € H.T.	
TVA	20%	
	TOTAL GENERAL € T.T.C.	

En toutes Lettres : (euros TTC)  
.....  
.....

**L'ENTREPRISE**  
Mention *"Lu et approuvé"* - cachet et signature

A \_\_\_\_\_  
Le \_\_\_\_\_