

Maître d'ouvrage :

Secrétariat Général Commun Départemental (SGCD)

Préfecture de la région Grand-Est et préfecture du Bas-Rhin

5 Pl. de la République
67073 STRASBOURG



PRÉFET DU BAS-RHIN



Restauration de la toiture et de la verrière du bâtiment Rotonde

PHASE DCE

DPGF LOT 04_VENTILATION



MAITRE D'OEUVRE

INGEDEC

9, Rue du Parc – 67 205 OBERHAUSBERGEN

Tél : 03 90 20 56 00 Courriel : info@ingedec.com

Date	Désignation	Indice
22/5/25	DCE	

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.

L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.

Pos.	Désignation	U	Qté	Qté Entreprise	PU € HT	PT € HT
C-0.	INSTALLATION DE CHANTIER				<i>S total</i>	-
	Installation de chantier	ens	1			
C-1.	TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM				<i>S total</i>	-
C-1.1	Constat d'huissier	ens	1		P.M	
C-1.2	Dépose du moteur de ventilation existant	ens	1			
C-1.3	Dépose alimentation et commande du ventilateur existant	ens	1			
C-1.4	Dépose des capots de ventilation en connexion avec l'atrium	ens	6			
C-1.5	Nouveau caisson d'extraction VMC C4	ens	1			
C-1.6	Caissons de piquage . Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verrière basse	ens	3			
C-1.7	Réseaux de ventilation en gaine circulaire . Réseaux de gaines vers atrium Diamètre 250 mm Diamètre 200 mm Diamètre 160 mm	ml ml ml	2 3 15			
C-1.8	Silencieux - pièges à sons	ens	2			
C-1.9	Module de régulation de débit manuel	u	3			
C-1.10	Isolation des gaines et caisson de piquage	m²	12			
C-2.	TRAVAUX DE VENTILATION SOUFLAGE ATRIUM				<i>S total</i>	-
C-2.1.	Caisson de compensation de l'extraction 600m3/h	ens	1			
C-2.2.	Caissons de piquage prise d'air neuf sur conduits . Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verrière basse	ens	3			
C-2.3.	Réseaux de ventilation en gaine circulaire soufflage . Réseaux de gaines vers atrium Diamètre 250 mm Diamètre 200 mm Diamètre 160 mm	ml ml ml	2 3 20			
C-2.4.	Silencieux – Pièges à sons – réseau de soufflage	ens	2			
C-2.5.	Module de régulation de débit manuel	ens	3			
C-2.6.	Isolation des gaines et caisson de piquage	m²	14			

DPGF LOT 04_VENTILATION

Pos.	Désignation	U	Qté	Qté Entreprise	PU € HT	PT € HT
C-3. TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS					<i>S total</i>	-
C-3.1	Mise en route et essais, contrôle étanchéité réseaux de gaines	ens	1			P.M.
C-3.2	Détection Incendie – Monuments historique – Sécurité globale Incendie durant le chantier . Pour la durée totale du chantier					
C-3.2.1	<i>Détection incendie temporaire et mobile</i>	ens	1			
C-3.3	DOE	ens	1			

RECAPITULATIF						
C-0.	INSTALLATION DE CHANTIER					-
C-1.	TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM					-
C-2.	TRAVAUX DE VENTILATION SOUFFLAGE ATRIUM					-
C-3.	TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS					-

	TOTAL GENERAL € H.T.
TVA	20%
	TOTAL GENERAL € T.T.C.

En toutes Lettres : (euros TTC)

.....
.....

L'ENTREPRISE

Mention "*Lu et approuvé*" - cachet et signature

A _____

Le _____