

METRE

Objet : **CONFORTEMENT DE BERGE BOULEVARD DE LA MARQUETTE A TOULOUSE
EN TRANCHE FERME**

Personne morale : **Voies Navigables de France**

N° Prix	Libellé	Unité	Quantité
CHAPITRE I - POSTES GENERAUX			
101	Installations de chantier	ft	1.0
102	Panneau de chantier	u	1.0
103	Etudes d'exécution	ft	1.0
104	Mission géotechnique G3	ft	1.0
105	Protection des platanes par coffrage bois	u	3.0
106	Elagage des platanes	ft	1.0
107	Mesures de prophylaxie pour les platanes	ft	1.0
108	Inspection subaquatique des fondations du perré maçonné	ft	1.0
109	Plans de récolement - Dossier des ouvrages exécutés	ft	1.0
CHAPITRE II - TRAVAUX DEPUIS LA VOIE D'EAU			
201	Amenée et repli du matériel de chantier adapté aux travaux (barge flottante, pelle hydraulique, grue, etc)	ft	1.0
202	Démolition du mur en maçonnerie - Evacuation des gravats	m3	36.0
203	Vibrofonçage ou battage de palplanches L 606 A	m2	125.0
204	Amenée/repli des outils de surbattage	ft	1.0
205	Plus-value pour ancrage dans les marnes par surbattage	m2	62.5
206	Remplissage du vide interstitiel à l'extrémité amont entre les palplanches et le perré maçonné, par du remblai liquide autocompactant - Barrette de recouvrement en béton	ft	1.0
207	Recépage des palplanches	ml	25.0
208	Mise en œuvre de remblais à l'arrière des palplanches	m3	80.0
209	Plus-value pour amenée sur site des remblais par voie fluviale	m3	80.0
CHAPITRE III - TRAVAUX DEPUIS LA BERGE			
301	Génie végétal - Tirants d'ancrage, géogrid et toile coco	m2	100.0
302	Plantation d'hélophytes	ml	25.0
303	Réfection cheminement en stabilisé	m2	75.0
304	Bordure P1	ml	30.0
305	Panneau pédagogique	u	1.0