

# DEPARTEMENT DE LA GUYANE

Port de Dégrad des Cannes

## Travaux de pose de canalisation AEP sous voirie au port de Dégrad-des-Cannes – PT-05-25

Maître d'ouvrage



**Grand Port Maritime de Guyane**

Zone de Dégrad des cannes  
97354 Rémire-Montjoly  
Tel : 0594 29 96 60

Maître d'œuvre VRD



**GUYANE TECHNIQUE INFRASTRUCTURE**

517i, route de Suzini  
97354 REMIRE-MONTJOLY  
Tel : 0594 35 18 10

Phase DCE

Intitulé document

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

#### Annexe 1 de l'ATTRI 1 du marché PT-05-25

Date AVRIL 2025

Référence 24475-DCE-AEP-DF-007-A

Modification	Indice	Date	Objet	Emis	Vérif
	A	15/04/25	Création de document	FAC	FAC



**GRAND PORT MARITIME DE LA GUYANE**

**TRAVAUX DE POSE DE CANALISATION AEP SOUS LA VOIE ENTREE/SORTIE DU GPMG**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) - AVRIL 2025**

<b>VRD</b>					
Désignation		Unité	Qt totale	Prix unitaires	Prix total (€)
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
1.1	Installation de chantier	Ft	1,00		
1.2	Dossier d'exécution	Ft	1,00		
1.3	Démolition de voirie existante et sciage sur l'épaisseur de décaissement de la voirie souhaitée	m²	137,00		
1.4	Démolition des 2 ouvrages génie-civil (chambres existantes) coulées en place	ft	1,00		
1.5	Balísage et signalisation de la tranchée avec maintien de la circulation	ft	1,00		
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
<b>2</b>	<b>EAU POTABLE</b>				
2.1	Terrassement en tranchée pour canalisation AEP Ø200	ml	152,00		
2.2	Plus value au prix 2.1 pour remblaiement de la tranchée en Grave Ciment	ml	152,00		
2.3	Réfection de tranchée : Couche de base en EME ep 12 cm	t	50,00		
2.4	Réfection de tranchée : Couche de roulement en BBME ep 6 cm	t	25,00		
2.5	Fourniture et pose de conduite PVC pression Ø200	ml	152,00		
2.6	Fourniture et pose de vanne opercule en fonte DN200	u	2,00		
2.7	Fourniture et pose de plaque pleine en fonte avec purge	u	1,00		
<b>SOUS-TOTAL EAU POTABLE</b>					
<b>5</b>	<b>RECEPTION</b>				
5.1	Dossier des ouvrages exécutés et DIUO	Ft	1,00		
5.2	<u>Epreuves et essais :</u>				
5.2.a	- Désinfection et analyse bactériologique	ml	260,00		
5.2.b	- Essai de pression	ml	260,00		
<b>SOUS-TOTAL - TRAVAUX RECEPTION</b>					
<b>TOTAL</b>					