



APAVE  
AGENCE DE KOUROU  
Angle avenue Pariacabo rue Auprat BP  
711  
97387 KOUROU CEDEX  
N° SIRET : 90386907100840

DONNEUR D'ORDRE  
GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE  
1296 Route de la Madeleine (RD17)  
97300 CAYENNE  
CONTACT : Monsieur DAVID Frédéric



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **106184 - 2714983**  
Numéro de contrat : **106184 - 2714983**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **106184**  
Date : **18/07/2025**

Lieu d'intervention :  
**Gendarmerie Nationale - Bâtiment 7**  
**2 Résidence Tamariniers**  
**97354 REMIRE-MONTJOLY**

Destinataire rapport :  
**GENDARMERIE NATIONALE**  
**CELLULE HSIE**

Date d'intervention :  
Le **21/05/2025**

Intervenant : **Madame Elisabeth SOUCHARD**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
**Nombre de pages total du document : 25 pages**

# 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Adresse :            | Bâtiment 7<br>2 Résidence Tamariniers<br>97354 REMIRE-MONTJOLY |
| Étage :              | RDC à R+1  |
| Bâtiment :           | Gendarmerie Nationale - Bâtiment 7                             |
| Nature du bâtiment : | Habitation (Maisons individuelles)                             |
| Cat. du bâtiment :   | /  |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de Lot :                | Sans objet                    |
| Référence Cadastre :           | Non communiqué                |
| Date du Permis de Construire : | Antérieur au 1er juillet 1997 |

## 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |
|-----------|--|
| Nom :     | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE                 |
| Adresse : | 1296 Route de la Madeleine (RD17)<br>97300 CAYENNE |

## DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

|           |  |
|-----------|--|
| Nom :     | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE                 |
| Adresse : | 1296 Route de la Madeleine (RD17)<br>97300 CAYENNE |

## 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Repérage réalisé par : | SOUCHARD Elisabeth                   |
| N° certification :     | C2362                                |
| Date d'obtention :     | 31/07/2020                           |
| Organisme :            | LCC QUALIXPERT                       |
| Adresse :              | 17 rue des Capucins<br>81100 CASTRES |
| Date de la commande :  | 14/05/2025                           |
| Accompagnateur :       | Frédéric DAVID                       |

|   |   |
|---|---|
| Laboratoire d'Analyses :                | ITGA RENNES BAT K   |
| Adresse laboratoire :                   | Parc d'affaires - Bât. K Espace<br>Performance 35768 SAINT-<br>GRÉGOIRE CEDEX<br>1-5970 |
| Numéro d'accréditation :                |   |
| Organisme d'assurance professionnelle : | AXA FRANCE IARD   |
| Adresse assurance :                     | 313 Terrasse de l'ARCHE<br>92727 NANTERRE CEDEX   |
| N° de contrat d'assurance :             | 10800807204   |
| Date de validité :                      | 31/12/2025  |

## 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :

Nature des travaux envisagés : Rénovation des façades et charpentes, mise en peinture des grilles des protections des fenêtres

## 1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

## SOMMAIRE :

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>  | <b>2</b>  |
| DESIGNATION DU BATIMENT .....  | 2         |
| DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....   | 2         |
| DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....  | 2         |
| EXÉCUTION DE LA MISSION .....  | 2         |
| REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                | 2         |
| CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....   | 2         |
| <b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>  | <b>4</b>  |
| MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....          | 4         |
| MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....                               | 4         |
| <b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>  | <b>4</b>  |
| MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                   | 4         |
| INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... | 4         |
| <b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| OBJECTIF .....   | 4         |
| REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....  | 4         |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....  | 4         |
| <b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....                             | 6         |
| PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....         | 6         |
| <b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>PRECONISATIONS .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE CROQUIS.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>                         | <b>21</b> |
| <b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>                    | <b>24</b> |

## 2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| Etage | Local  | Composant            | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|-------|--------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| RDC   | Façade | Revêtement de façade | Enduit + peinture  | Résultat d'analyse (P001)            |             | Z001     |
|       |        | Revêtement de façade | Enduit + peinture  | Résultat d'analyse (P002)            |             | Z001     |
|       |        | Charpente            | Peinture sur métal | Résultat d'analyse (P004)            |             | Z002     |
|       |        | Revêtement de façade | Enduit + peinture  | Résultat d'analyse (P005)            | S01         | Z001     |
|       |        | Charpente            | Peinture sur métal | Résultat d'analyse (P003)            |             | Z002     |

## 3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

## 4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

**Date(s) et nature des visites sur site**

| Date(s) de la ou des visites | Objet              |
|------------------------------|--------------------|
| 21/05/2025                   | Visite de repérage |

**Documents remis :**

| Titre                |
|----------------------|
| Programme de travaux |

**Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 :** Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

## 5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Rénovation des façades et charpentes, mise en peinture des grilles des protections des fenêtres

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée    | Justification |
|-------|--|------------|---------------|
| RDC   | Façade   | <b>OUI</b> |               |

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

| Ouvrages ou composants de la construction           | Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder          | Matériau ou Produit | Commentaire |
|---|--|---------------------|-------------|
| <b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b> |  |                     |             |
| <b>Façades lourdes y compris poteaux</b>            | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs | M                   |             |
| <b>Menuiseries extérieures</b>                      | Peintures décoratives  | M                   |             |
| <b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>                |  |                     |             |
| <b>Poutres et charpentes</b>                        | Peintures intumescentes  | M                   |             |
|   | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)                  | M                   |             |

## 6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

**Rapports précédents :**

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

### ANNEXE CROQUIS



|   |                                    |                       |  |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| <div> <div>apave</div> <div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div> |                                    |                       |  |
| Client :  | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE | Titre :               | Croquis  |
| N° rapport :  | 106184                             |                       |  |
| N° planche :  | 1/1                                | Lieu d'intervention : | Bâtiment 7<br>2 Résidence Tamariniers<br>97354 REMIRE-MONTJOLY |
| Type :  | Planche de repérage usuel en plan  | Bâtiment :            | Bâtiment 7   |
| Date :  | 18/07/2025                         | Etage :               | RDC  |
| Intervenant :   | SOUCHARD Elisabeth                 | Commentaire :         | /  |
| Origine du plan :   | Fourni par le client               |                       |  |



**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**
**PRELEVEMENT : P001**

Emplacement



|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b>                       | <b>Numéro de dossier</b>  | <b>Partie d'ouvrage</b>        |
| GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE         | 106184  | RDC - Façade                   |
| <b>Matériau</b>                            | <b>Date de prélèvement</b>  | <b>Nom de l'opérateur</b>      |
| Enduit + peinture                          | 21/05/2025  | SOUCHARD Elisabeth             |
| <b>Localisation</b>                        |   |                                |
| Revêtement de façade - Murs                |   |                                |
| <b>Résultat amiante</b>                    |   |                                |
| <b>Absence d'amiante</b>                   |   |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>        |   |                                |
| <b>Objet</b>                               |   |                                |
| Enduit + peinture                          |   |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b> |   |                                |
| <b>Référence Couche</b>                    | <b>Description visuelle</b>   |                                |
| Fr1  | Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable |                                |
| <b>DETAIL DES RESULTATS :</b>              |   |                                |
| <b>Référence Couche</b>                    | <b>PV analyse Amiante</b>   | <b>Conclusion amiante</b>      |
| Fr1  |   | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P002

### Emplacement



| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE | 106184              | RDC - Façade       |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit + peinture                  | 21/05/2025          | SOUCHARD Elisabeth |

### Localisation

Revêtement de façade - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Enduit + peinture

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle   |
|------------------|--|
| Fr1              | Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fr1              |                    | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P003

### Emplacement



| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE | 106184              | RDC - Façade       |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Peinture sur métal                 | 21/05/2025          | SOUCHARD Elisabeth |

### Localisation

Charpente - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Peinture sur métal

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle        |
|------------------|-----------------------------|
| Fr1              | Peintures multiples en vrac |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fr1              |                    | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P004

### Emplacement



| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE | 106184              | RDC - Façade       |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Peinture sur métal                 | 21/05/2025          | SOUCHARD Elisabeth |

### Localisation

Charpente - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Peinture sur métal

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle        |
|------------------|-----------------------------|
| Fr1              | Peintures multiples en vrac |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fr1              |                    | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P005

| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Partie d'ouvrage   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE | 106184              | RDC - Façade       |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit + peinture                  | 21/05/2025          | SOUCHARD Elisabeth |

### Localisation

Revêtement de façade - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Enduit + peinture

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                    |
|------------------|---|
| Fr1              | Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante             |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fr1              |                    | Fibres d'amiante non détectées |

## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

E.25905080.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT142506-18947 EN DATE DU 25/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -  
CAYENNE  
Mme Elisabeth SOUCHARD  
3297bis route de Baduel  
97300 CAYENNE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-14354  
Echantillon ITGA : IT142506-18947  
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 106184 - 2714983--576--758--293-145708349PM   |
| Dossier client   | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE + - Bâtiment 7 - 2 Résidence Tamariniers - 97354 - REMIRE-MONTJOLY |
| Echantillon      | P001 - Enduit + peinture - RDC - Façade - Murs - Revêtement de façade                                 |
| Description ITGA | Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène   |

#### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Peinture en vrac non séparable +<br>Enduit gris en vrac hétérogène non<br>séparable | META (A) le 25/06/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MHU<br>(2) |

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Remy BECK Technicien de Laboratoire



## E.25905083.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

### RAPPORT D'ESSAI N° IT142506-18948 EN DATE DU 25/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -  
CAYENNE  
Mme Elisabeth SOUCHARD  
3297bis route de Baduel  
97300 CAYENNE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-14354  
Echantillon ITGA : IT142506-18948  
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 106184 - 2714983--576--758--293-145708349PM   |
| Dossier client   | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE + - Bâtiment 7 - 2 Résidence Tamariniens - 97354 - REMIRE-MONTJOLY |
| Echantillon      | P002 - Enduit + peinture - RDC - Façade - Murs - Revêtement de façade                                 |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène  |

#### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peintures multiples non séparable +<br>Enduit compact gris hétérogène | META (A) le 24/06/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : SYO<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Remy BECK Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



## E.25905084.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

### RAPPORT D'ESSAI N° IT142506-18949 EN DATE DU 25/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -  
CAYENNE  
Mme Elisabeth SOUCHARD  
3297bis route de Baduel  
97300 CAYENNE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-14354  
Echantillon ITGA : IT142506-18949  
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 106184 - 2714983--576--758--293-145708349PM   |
| Dossier client   | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE + - Bâtiment 7 - 2 Résidence Tamariniens - 97354 - REMIRE-MONTJOLY |
| Echantillon      | P003 - Peinture sur métal - RDC - Façade - Toiture - Charpente  |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac   |

#### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peintures multiples en vrac | META (A) le 25/06/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : REM<br>(2) |

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Remy BECK Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

## E.25905085.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

### RAPPORT D'ESSAI N° IT142506-18950 EN DATE DU 25/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -  
CAYENNE  
Mme Elisabeth SOUCHARD  
3297bis route de Baduel  
97300 CAYENNE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-14354  
Echantillon ITGA : IT142506-18950  
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 106184 - 2714983--576--758--293-145708349PM   |
| Dossier client   | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE + - Bâtiment 7 - 2 Résidence Tamariniens - 97354 - REMIRE-MONTJOLY |
| Echantillon      | P004 - Peinture sur métal - RDC - Façade - Toiture - Charpente  |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac   |

#### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peintures multiples en vrac | META (A) le 25/06/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MHU<br>(2) |

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Remy BECK Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

## E.26073850.0.PDF



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

### RAPPORT D'ESSAI N° IT142507-15501 EN DATE DU 18/07/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -  
CAYENNE  
Mme Elisabeth SOUCHARD  
3297bis route de Baduel  
97300 CAYENNE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1425-16295  
Echantillon ITGA : IT142507-15501  
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025

#### Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 106184 - 2714983--576--758--317-160627016PM   |
| Dossier client   | GENDARMERIE NATIONALE CELLULE HSIE + - Bâtiment 7 - 2 Résidence Tamariniens - 97354 - REMIRE-MONTJOLY |
| Echantillon      | P005 - Enduit + peinture - RDC - Façade - Murs - Revêtement de façade                                 |
| Description ITGA | Peinture / Enduit compact gris hétérogène   |

#### Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques  |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ► Peinture non séparable + Enduit<br>compact gris hétérogène | META (A) le 18/07/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : ZZS<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES**

SANS OBJET



## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat N° C2362

Madame Elisabeth SOUCHARD

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

|  |  |   |
|--|--|---|
| Etat des installations intérieures d'électricité   | Certificat valable<br>Du 28/12/2020<br>au 27/12/2027 | Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| Amiante avec mention   | Certificat valable<br>Du 31/07/2020<br>au 30/07/2027 | Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine                              | Certificat valable<br>Du 31/08/2020<br>au 30/08/2027 | Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention départements, régions et collectivités d'outre mer | Certificat valable<br>Du 17/07/2024<br>au 16/07/2031 | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.        |
| Constat de risque d'exposition au plomb  | Certificat valable<br>Du 28/12/2020<br>au 27/12/2027 | Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| Etat des installations intérieures de gaz  | Certificat valable<br>Du 16/11/2020<br>au 15/11/2027 | Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. |
| Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments  | Certificat valable<br>Du 28/12/2020<br>au 27/12/2027 | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.   |

Date d'établissement le mercredi 17 juillet 2024

Marjorie ALBERT  
Directrice Administrative

P/O Audrey MARTINS



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64  
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

### Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

### Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties   | Limites des garanties               |
|--|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle   |                                     |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus                                    |                                     |
| Sans pouvoir excéder pour :  | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| a) les dommages immatériels non consécutifs  | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance   |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA  | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| sous-limités :   | 1 000 000 € par année d'assurance   |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA   |                                     |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *  | 2 500 000 € par année d'assurance * |

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

| Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification                 | Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)   |
|---|---|
| Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection) | Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés |



## A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

## Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

## Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>