

MAITRE D'OUVRAGE :

MAITRISE D'ŒUVRE :

DISP PARIS

3, Avenue de la Division Leclerc BP 103

94 267 FRESNES CEDEX

Tél : 01 46 15 91 00

**SAS NEDELCOUX**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N° 01 - Installation de chantier / Curage Démolition / Cloisons Plaquisterie / Revêtement de sol souple / Faux plafond / Peinture / Carrelage mural / Menuiseries intérieures

Montant HT :	
TVA 20 % :	
Montant TTC :	

SITE DE L'OPERATION :

SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)

LOT 01-1 INSTALLATION DE CHANTIER						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
1.3	CONSISTANCE DES TRAVAUX					
1.3.1	Constat d'état des lieux avant travaux	FT	1,00			
1.3.2	Fourniture et pose de 3 Bugalows de chantier au niveau de la place des Terrasses de l'Agora servant de Vestiaire, Réfectoire et sanitaires et couvrant l'ensemble de la durée des travaux (4 mois)	ENS	1,00			
	Cantonnement intérieur pour installation bureau de chantier et salle de réunion	ENS	1,00			
1.3.3	Protection des existants et cloisonnement de chantier	FT	1,00			
1.3.4	Nettoyage quotidien du chantier					
	Benne	FT	1,00			
1.3.5	Panneau de chantier	FT	1,00			
1.3.6	Signalétique extérieure de chantier	CIS	1,00			
Montant HT						
TVA (%)						
Montant TTC						

LOT 01-2 CURAGE / DEMOLITION						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
2.3	CONSISTANCE DES TRAVAUX					
2.3.1	Dispositions de lutte contre les nuisances et les incendies	CIS	1,00			
2.4	TRAVAUX CURAGE / DEMOLITION					
	Dépose et évacuation des murs existant + appui de fenetre selon plan démolition	M2	58,50			
	Dépose et évacuation cloisons existant selon plan démolition	M2	111,50			
	Dépose et évacuation de blocs portes existant selon plan de démolition	U	14,00			
	Dépose et évacuation des revêtements de sols (PVC) existant	M2	309,00			
	Dépose et évacuation des faux plafonds existants	M2	309,00			
	Dépose des stores	U	8,00			
	Dépose des radiateurs	U	8,00			
	Dépose des différents appareillages, goulottes et équipements techniques Hors CVC (à la charge du lot Electricité)	ENS	1,00			
2.5	Evacuation et mise en décharge					
	Tri sélectif	ENS	1,00			
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						

LOT 01-3 CLOISONS -PLAQUISTERIE						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
3.3	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE					
3.3.1	Cloisons de 74/48 mm pour locaux classés EA	M²	219,00			
3.3.2	Jointoiement	M²	219,00			
3.4	Cloisons avec Doublages en BA13 coupe feu EI60	M²	87,00			
	<u>Total</u> : Cloisons en plaques de plâtre					
3.6	JOUES EN PLAQUE DE PLATRE					
3.6.1	joués en plaque de plâtre	ENS	1,00			
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						

LOT 01-4 REVETEMENTS DE SOL SOUPLE					
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU
4.2	EXECUTION DES SOLS SOUPLES				
4.2.2	Enduit de lissage	M2	285,00		
4.2.3	Revêtement de sol PVC				
4.2.3.1	<i>Linoléum en lès</i>	M2	285,00		
4.2.3.2	<i>Barres de seuil</i>	U	21,00		
4.2.3.3	<i>Profilés de raccordements entre sols</i>	ML	3,00		
4.2.4	Protection des sols PVC	M2	285,00		
Montant HT TVA 20% Montant TTC					

LOT 01-5 FAUX PLAFOND						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
5.1.3	Supports - Suspentes - Fixations	CIS	1,00			
5.1.4	Reprise de faux-plafond	ENS	1,00			
5.1.6	Nettoyage des dalles	ENS	1,00			
5.2	PLAFOND FIBRE MINERALE					
	DEMONTABLE					
5.2.1	Dalles 600 x 600	M2	285,00			
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						

<u>LOT 01-6 PEINTURE</u>						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
6.1.4	Mise en œuvre <i>Protection des ouvrages non peints ; Nettoyage ; Echafaudage ; Rechampissage ; Echantillons - Surfaces témoins ; Contrôle d'exécution et réception des travaux</i>	CIS	1,00			
6.3	PEINTURES INTERIEURES					
6.3.2	Peinture murale y compris bâtis support de fenêtres existantes	M2	500,00			
6.3.3	Peinture des blocs portes à installer	U	21,00			
6.3.4	Peinture des plafonds	M²	285,00			
6.3.5	Peinture tuyauteries cuivre et PVC apparents	ENS	1,00			
6.3.6	Peinture au sol dans locaux techniques	M²	21,50			
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						

LOT 01-7 CARRELAGE MURAL						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
7.2	CARRELAGE MURAL					
7.2.4	Faïence murale	M2	13,00			
Total : Carrelage mural						
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						

LOT 01-8 MENUISERIES INTERIEURES						
Désignation		U	Q Moe	Q Entr	PU	€ HT
8.3	8.1 MENUISERIES ALU PVC					
8.1.2	8.1.2.1 Châssis vitrés en double vitrage avec retardateur d'effraction de type STADIP PROTECT P5A	M²	15,50			
	Total : menuiserie alu					
8.2	SERRURERIE					
9.4.1	8.1.2.2 Gaches électriques	PM	Hors Lot : A la Charge du Lot CFO/CFA/SSI			
9.4.2	8.1.2.3 Bandeaux ventouses	PM				
9.4.3	8.1.2.4 Portique de sécurité	U	?			
	Total : Serrurerie					- €
	8.2 MENUISERIE BOIS					
	8.2.1.2 Etude execution	CIS	1,00			
	8.2.1.3 Travaux inclus dans l'offre	CIS	1,00			
	8.2.3 BLOCS-PORTES					
	Blocs-portes à âme pleine classique					
	Dimension : 2040 x 930 mm	U	11,00			
	Dimension : 2040 x 1400 mm	U	1,00			
	Blocs-portes à âme pleine EI 30					
	Dimension : 2040 x 930 mm	U	4,00			
	Dimension : 2040 x 1400 mm	U	2,00			
	Porte coulissante en applique acoustique renforcée					
	Dimension : 2100 x 1100 mm	U	1,00			
	Total : Menuiserie bois					
	8.2.4 QUINCAILLERIE					
	8.2.4.1 Articles de quincaillerie courante	ENS	1,00			
	8.2.4.2 Ferme-portes à compas					
	fermes-portes pour 1 vantail	U	16,00			
	fermes-portes pour 2 vantaux	U	4,00			
	8.2.4.3 Barres antipaniques	U	4,00			
	Total : Quincaillerie					
		ENS	1,00			
	8.2.4.4 Aménagement espace Cuisine / Repas					
	Total : Mobilier					
	8.2.5 PLINTHES BOIS	ML	320,00			
	8.2.5 STORES INTERIEURS	M²	100,10			
Montant HT						
TVA 20%						
Montant TTC						