

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre qualifiée, acheminement des matériaux, et respect des contraintes du CCTP.
Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation des entreprises et ne sont en aucun cas une commande. Les quantités réellement traitées seront relevées sur site entre la Maîtrise d'Œuvre et l'Entreprise.
Un avenant sera réalisé en fonction des besoins.

N° de prix	Désignation de la prestation	Unité	Quantités	Prix Unitaires	Montants
1	Travaux de nettoyage complémentaire, de traitement de terres polluées complémentaires toutes sujétions incluses (études, installations de chantier, confinement, EPI et EPC, travaux, matériel adapté, personnel, moyens d'accès, métrologie,...) et mesures environnementales complémentaires				
1.1	Terrassement et élimination en ISDD des terres polluées à l'amiante au-delà du périmètre initial identifié y compris avenant au PRA, EPI, EPC, matériels (Pelle pressurisée avec dispositif de filtration type BROTEC, BMair ou équivalent, body bennes...), conducteur de pelle formé sous section 3 désamiantage, 10 prélèvements et analyses META pour réception en bord et en fond de fouille...	Tonne	20,00		
1.2	Mesures d'empoussièrement environnementales complémentaires en limite de chantier (META 8H00)	U	20,00		
1.3	Nettoyage des panneaux métalliques de signalisation routière <u>complémentaires</u> en condition amiante (compris EPI, EPC, lavage, traitement des eaux, analyses par lingettes tous les 5 panneaux)	U	200,00		
2	Retrait d'amiante non recensé dans le diagnostic fourni, toutes sujétions incluses (études, installations de chantier, confinement, EPI et EPC, travaux, matériel adapté, personnel, moyens d'accès, métrologie,...), quelque soit le nombre de confinement qui sera mis en place				
2.1	Travaux de retrait de matériaux amiantés sous forme de conduits amiante-ciment enterrés intègres et non intègres (y compris avenant au PRA, installation amiante SAS de décontamination personnel et matériel, confinement etc, pelle pressurisée avec dispositif de filtration type BROTEC, BMair ou équivalent, programme de contrôle analytique et visuel, moyens humains et matériels, conducteur de pelle formé sous-section 3 désamiantage, évacuation des déchets en ISD adaptés)	ml	40,00		
2.2	Travaux de retrait de matériaux amiantés sous forme d'enduits bitumineux en sous-oeuvre (y compris avenant au PRA, installation amiante SAS de décontamination personnel et matériel, confinement etc, pelle pressurisée avec dispositif de filtration type BROTEC, BMair ou équivalent, programme de contrôle analytique et visuel, moyens humains et matériels, conducteur de pelle formé sous section 3 désamiantage, évacuation des déchets en ISD adaptés)	ml	72,00		

Date, Signature & Cachet de l'Entrepreneur