

Installation de la ToIP sur le site de la direction à Amiens, immeubles Courbet et Perret



DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE D.P.G.F LOT UNIQUE

Bureau d'études



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Préparation du chantier				
	Aménagement de la base vie comprenant : Protection du sol, tables et chaises pour l'ensemble des intervenants, réfrigérateur, micro onde, poubelles, etc, et entretien journalier pendant toute la durée des travaux (3 mois)	ens			
	Etat des lieux du sanitaire mis en disposition, consommables et entretien pendant toute la durée des travaux	ens			
	Frais de stationnement	ens			
	Dossier Execution	ens	1		
	Dossier DOE	ens	1		
	Protection des locaux et nettoyage journalier des locaux, selon avancement des travaux	ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Local LTI RdC Courbet				
	Dépose faux plafond	m²			
	Dépose bloc porte donnant dans le hall	ens			
	Dépose cloison séparation	m²			
	Dépose éclairage et commande	ens			
	Dépose autres équipements électrique	ens			
	Contre cloison toute hauteur acoustique sur ossature métallique, isolation laine de roche, plaques de plâtre, traitement des joints et toutes sujétions de pose	m²			
	Plinthe bois	ml			
	Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature métallique, plaques de plâtre aux deux faces, traitement des joints et toutes sujétions de pose	m²			
	Plinthe bois	ml			
	Dépose cylindres des deux portes	U			
	Cylindres haute sécurité avec 5 clefs	U			
	Bouchement bloc porte donnant dans le hall, compris ossature métallique, plaques de plâtre et toutes sujétions de raccordement avec l'existant	m²			
	Plinthe bois	ml			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	Préparation murale, et peinture sur cloison et contre cloison créée	m²			
	Préparation murale et remise en peinture existant	m²			
	Préparation murale et peinture sur bouchement porte côté hall, compris reprise imposte existants	m²			
	Peinture sur plinthes	m²			
	Faux plafond 600x600	m²			
	Repose luminaire Led récupéré pour 400lux au LTI	U			
	Luminaire Led neuf local créé	U			
	Simple allumage	U			
	Canalisations	ens			
	Détecteur incendie local LTI	U			
	Indicateur d'action	U			
	Cablage	ens			
	Intervention fabriquant pour raccordement et mise en service	ens			
	Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin tôt :				
	- Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation	U			
	- Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTI RdC	U			
	Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections :				
	- Cable pour unité de climatisation	ml			
	- Cable pour TD LTI RdC	ml			
	Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris barette de coupure	ens			
	Coffret de protection comprenant un inter, disjoncteurs différentiels "onduleur", disjoncteurs différentiels prises service local LTI, disjoncteurs différentiels prises LTI, un disjoncteur différentiel en réserve	ens			
	Baie serveur : Onduleur rackable online 10kVA autonomie 30 minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service, essais et test communication	U			
	Baie réseau : Onduleur rackable online 3kVA autonomie 10 minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service, essais et test communication	U			
	Alimentations onduleurs	ml			
	Prise service LTI	U			
	Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T	U			
	Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie	U			
	Cablage des prises	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	Baie serveur 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol Baie réseau 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol Tablette support 20kg Passe câbles Crochet passe cable Nettoyage du local après travaux <u>Complément éventuel entreprise :</u>	U U U U U ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				
3	Local LTE R+2 Courbet				
	Local existant				
	Dépose cylindre porte du local	U			
	Cylindres haute sécurité avec 5 clefs	U			
	Dépose avec soins des faux plafonds pour permettre le passage des canalisations	m²			
	Repose et ajustement des faux plafonds	m²			
	Store anti-chaleur sur fenetre de toit	U			
	Eclairage conservé	PM			
	Détecteur incendie local LTI	U			
	Indicateur d'action	U			
	Cablage	ens			
	Intervention fabriquant pour raccordement et mise en service	ens			
	Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin tôt : - Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections : - Cable pour unité de climatisation	U ml			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<p>Protections à intégrer au TD Etage, compris toutes sujétions de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin tôt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE R+2 <p>Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cable pour TD LTE R+2 <p>Liaisons équipotentielle et terre directe depuis TGBT compris barette de coupure</p> <p>Coffret de protection comprenant un inter, un disjoncteur différentiel "onduleur", un disjoncteur différentiel prises LTE, un disjoncteur différentiel en réserve</p> <p>Onduleur online 3kVA autonomie 10 minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service, essais et test communication</p> <p>Alimentation onduleur</p> <p>Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T</p> <p>Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie</p> <p>Cablage des prises</p> <p>Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol</p> <p>Tablette support 20kg</p> <p>Passe câbles</p> <p>Crochet passe cable</p> <p>Nettoyage du local après travaux</p> <p><u>Complément éventuel entreprise :</u></p>	<p>U</p> <p>ml</p> <p>ens</p> <p>ens</p> <p>U</p> <p>ml</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>ens</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>ens</p>			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
4	Local LTE RdC Perret				
	Dépose et évacuation cloison modulaire, bloc porte	m²			
	Dépose electricité	ens			
	Dépose avec récupération du radiateur, compris purge nécessaire, et mise en place de vannes	ens			
	Repose radiateur, compris modification canalisations, Té de réglage, tête thermostatique, supports, remise en eau et purge	ens			
	Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature métallique, plaques de plâtre aux deux faces, traitement des joints et toutes sujétions de pose	m²			
	Plinthe bois	ml			
	Bloc porte prépeint, de 93, quincaillerie, cylindre haute sécurité avec 5 clefs, moulure en finition, butée de porte, et toutes sujétions de pose	U			
	Faux plafond 600x600	m²			
	Retombée mélaminée blanc hauteur 20cm pour zone mopieur	ml			
	Préparation murale, et peinture sur cloison créée	m²			
	Préparation murale et remise en peinture existant	m²			
	Peinture sur plinthes et bloc porte	m²			
	Luminaire Led neuf local créé + mopieur	U			
	Simple allumage	U			
	Canalisations	ens			
	Détecteur incendie local LTE existant a déplacer	U			
	Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin tôt :				
	- Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation	U			
	Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections :				
	- Cable pour unité de climatisation	ml			
	Protections à intégrer au TD RdC, compris toutes sujétions de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin tôt :				
	- Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE RdC	U			
	Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections :				
	- Cable pour TD LTE RdC	ml			
	Liaisons équipotentielle et terre directe depuis TGBT compris barette de coupure	ens			
	Coffret de protection comprenant un inter, un disjoncteur différentiel "onduleur", un disjoncteur différentiel prises LTE, un disjoncteur différentiel en réserve	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<p>Onduleur online 3kVA autonomie 10 minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service, essais et test communication</p> <p>Alimentation onduleur</p> <p>Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T</p> <p>Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie</p> <p>Cablage des prises</p> <p>Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol</p> <p>Tablette support 20kg</p> <p>Passe câbles</p> <p>Crochet passe cable</p> <p>Nettoyage du local après travaux</p> <p><u>Complément éventuel entreprise :</u></p>	<p>U</p> <p>ml</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>ens</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>ens</p>			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4				
5	Liaisons principales informatique				
	<p><u>Colonne montante bâtiment Courbet :</u></p> <p>- Dépose repose faux plafond zone dégagement RdC</p> <p>- Percement plancher RdC - R+1 compris toutes sujétions, fourreaux et fourreaux en réserve</p> <p>- Goulotte PVC 80x130 pour fibre dans zone sanitaires</p> <p>- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires</p> <p>- Percement plancher R+1 R+2 compris toutes sujétions, fourreaux et fourreaux en réserve</p> <p>- Goulotte PVC 80x130 pour fibre dans zone sanitaires</p> <p>- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires</p> <p>- Dépose repose faux plafond zone bureau et dégagement pour passage fibre optique</p> <p>- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans bureau et dégagement</p>	<p>ens</p> <p>ens</p> <p>ml</p> <p>ml</p> <p>ens</p> <p>ml</p> <p>ml</p> <p>ens</p> <p>ml</p>			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>Colonne montante bâtiment Perret :</u> - Chemin de cable entre LTE et colonne montante à créer - Percement plancher RdC - R+1 compris toutes sujétions, fourreaux et fourreaux en réserve - Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 124 - Percement plancher R+1 - R+2 compris toutes sujétions, fourreaux et fourreaux en réserve - Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 229 - Bureau 229 : remplacement imposte vitrée par imposte pleine permettant le passage des canalisations, compris modifications plafond - Percement plancher R+2 - R+3 compris toutes sujétions, fourreaux et fourreaux en réserve - Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 303 Cable (2x4p) catégorie 6A entre LTI RdC Courbet et LTI existant au sous sol, compris toutes sujétions de cheminement, percement et réfections : Prévoir 2 cables 2x4p Panneau RJ rocade avec 6 RJ : 1 bandeau au sous sol - 1 bandeau au LTE RdC, compris repérage Fibre optique 12 brins, multimodes OS3 50/125, compris passage sous gaine verte réglementaire, percements et réfections, et toutes sujétions de cheminement : - LTI RdC vers LTE R+2 Courbet - LTI RdC vers LTE RdC Perret Tiroir optique 12 brins et repérage Recettage fibre optique Recettage cuivre <u>Complément éventuel entreprise :</u>	ml ens ml ens ml ens ens ml ml U ml ml U ens ens			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
6	Equipements Rez de chaussée Courbet				
	Etat des lieux avant intervention et reportage photos	ens			
	Dépose repose des faux plafonds pour le passage des canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies	ml			
	Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations, fixations selon type de plancher, réserve de place de 30%	ml			
	Moulure verticale compris accessoires préfabriqués nécessaires, et toutes sujétions de pose	ml			
	Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose	ml			
	Passage dans colonnes existantes	U			
	Passage dans goulottes existantes	ens			
	Percements et réfections, compris protections par baches de forte épaisseur et nettoyage	ens			
	Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et recettes, repris dans le bordereau N°2				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U			
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	Nettoyage selon avancement des travaux	ens			
	Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées	ens			
	Dépose des prises, cables et répartiteurs	ens			
	Dépose baies et cablage au LTI sous sol	ens			
Complément éventuel entreprise :					
TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6					

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
8	Equipements R+2 Courbet				
	Etat des lieux avant intervention et reportage photos	ens			
	Dépose repose des faux plafonds pour le passage des canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies	ml			
	Moulure verticale compris accessoires préfabriqués nécessaires, et toutes sujétions de pose	ml			
	Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose, prévoir film opaque hauteur goulotte au droit des cloisons vitrées	ml			
	Passage dans potelets existants	U			
	Passage dans goulottes existantes	ens			
	Percements et réfections, compris protections par baches de forte épaisseur et nettoyage	ens			
	<i>Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et recettes, repris dans le bordereau N°2</i>				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U			
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	Nettoyage selon avancement des travaux	ens			
	Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées	ens			
	Dépose des prises, cables et répartiteurs	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8					

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
9	Equipements RdC Perret				
	Etat des lieux avant intervention et reportage photos	ens			
	Dépose repose des faux plafonds pour le passage des canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies	ml			
	Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations, fixations selon type de plancher, réserve de place de 30%	ml			
	Moulure verticale compris accessoires préfabriqués nécessaires, et toutes sujétions de pose	ml			
	Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose	ml			
	Passage dans colonnes existantes	U			
	Passage dans goulottes existantes	ens			
	Percements et réfections, compris protections par baches de forte épaisseur et nettoyage	ens			
	<i>Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et recettes, repris dans le bordereau N°2</i>				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U			
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	Nettoyage selon avancement des travaux	ens			
	Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées	ens			
	Dépose des prises, cables et répartiteurs	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9				

SCME

SCME

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
13	Climatisation				
	<u>Climatisation LTI RdC Courbet :</u>				
	Climatisation du local (14m²) comprenant unité extérieure qui sera posée au niveau du patio selon CCTP, unité intérieure murale, télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats compris pompe	ens			
	Coffre selon CCTP pour unité extérieure	U			
	Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable plein capoté extérieur, étanchéité	ens			
	Essais, mise en service	ens			
	 <u>Climatisation LTE R+2 Courbet :</u>				
	Climatisation du local (8m²) comprenant unité extérieure qui sera posée au niveau du patio selon CCTP, unité intérieure murale, télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats compris pompe	ens			
	Coffre selon CCTP pour unité extérieure	U			
	Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable plein capoté extérieur, étanchéité	ens			
	Essais, mise en service	ens			
	 <u>Climatisation LTE RdC Perret :</u>				
	Climatisation du local (7m²) comprenant unité extérieure qui sera posée en mural selon CCTP, unité intérieure murale, télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats compris pompe	ens			
	Coffre selon CCTP pour unité extérieure	U			
	Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement, percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable plein capoté extérieur, étanchéité	ens			
	Essais, mise en service	ens			
TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 13					

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Préparation du chantier	ens	1		
2	Local LTI RdC Courbet	ens	1		
3	Local LTE R+2 Courbet	ens	1		
4	Local LTE RdC Perret	ens	1		
5	Liaisons principales informatique	ens	1		
6	Equipements Rez de chaussée Courbet	ens	1		
7	Equipements R+1 Courbet	ens	1		
8	Equipements R+2 Courbet	ens	1		
9	Equipements RdC Perret	ens	1		
10	Equipements R+1 Perret	ens	1		
11	Equipements R+2 Perret	ens	1		
12	Equipements R+3 Perret	ens	1		
13	Climatisation	ens	1		
	MONTANT TOTAL HORS TAXES BORDEREAU 1				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES BORDEREAU 1				
	Fait à				
	Le				
	Cachet et signature				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Equipements Rez de chaussée Courbet				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	53		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Equipements R+1 Courbet				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	26		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				
3	Equipements R+2 Courbet				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	24		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
4	Equipements RdC Perret				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	15		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4				
5	Equipements R+1 Perret				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	10		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5				
6	Equipements R+2 Perret				
	RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage	U	10		
	Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP	ml			
	Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie	U			
	Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP	U			
	Recette des prises	U			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
7	Equipements R+3 Perret RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et repérage Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP Bandeau 24RJ Cat6A équipé 24RJ à installer dans baie Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP Recette des prises TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7	U ml ml U U U	8		
	<u>RECAPITULATIF</u> 1 Equipements Rez de chaussée Courbet 2 Equipements R+1 Courbet 3 Equipements R+2 Courbet 4 Equipements RdC Perret 5 Equipements R+1 Perret 6 Equipements R+2 Perret 7 Equipements R+3 Perret MONTANT TOTAL HORS TAXES BORDEREAU 2 TVA 20% TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES BORDEREAU 2 Fait à Le Cachet et signature	ens ens ens ens ens ens ens	1 1 1 1 1 1 1		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP					
	LOT UNIQUE			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	Bordereau 1				
	Total HT du bordereau 1	ens	1		
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1				
2	Bordereau 2				
	Total HT du bordereau 1	ens	1		
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Bordereau 1	ens	1		
2	Bordereau 2	ens	1		
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	Fait à				
	Le				
	Cachet et signature				