

**DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET
D'INTERVENTION (CEI) DE LANGOGNE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 2 : VOIRIE – RESEAUX DIVERS

Maitre d'ouvrage

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MASSIF CENTRAL
60 Av de l'Union Soviétique - 63012 CLERMONT FERRAND

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G
8, rue de Wunsiedel 48000 Mende
Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende
Tél. 04 66 32 17 65

QUANTITATIF

Affaire : 2294 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET D'INTERVENTION (CEI)

Lot n° 2 - VOIRIE - RESEAUX DIVERS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	GENERALITES				
2.1.1	OBJET DU PRESENT LOT				
2.1.2	NORMES ET REGLEMENTS				
2.1.3	NOTA				
2.1.4	PIQUETAGE DOSSIER D'EXECUTION - DISPOSITIONS GENERALES				
2.1.5	DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX				
2.1.6	CONNAISSANCES DES LIEUX				
	Sous Total				
2.2	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ENS	1,00		
	Sous Total				
2.3	RESEAUX POUR BATIMENT				
2.3.1	TRANCHEES UNIQUES EP	ML	230,00		
2.3.2	TRANCHEES UNIQUES ELEC	ML	137,00		
2.3.3	TRANCHEES COMMUNES (AEP + FT + ELEC)	ML	50,00		
2.3.4	TRANCHEES COMMUNES (EP + EU)	ML	18,00		
2.3.5	CANALISATION DIAMETRE 125 MM - EU	ML	18,00		
2.3.6	REGARD DE VISITE - EU - Dimensions 40 x 40 cm	U	1		
2.3.7	REGARD PRINCIPALE - DIAM 80 CM - EU + RACCORDEMENT SUR EXISTANT	U	1		
2.3.8	FOURREAU DIAM 42-45 MM - FT	ML	100,00		
2.3.9	CHAMBRES DE TIRAGE POUR RESEAU FT	U	1		
2.3.10	FOURREAU DIAM 110 MM - ELEC	ML	135,00		
2.3.11	FOURREAU DIAM 63 MM - ELEC	ML	60,00		
2.3.12	CHAMBRES DE TIRAGE POUR RESEAU ELEC	U	1		
2.3.13	PEHD - DIAMETRE 20/25 MM	ML	50,00		
2.3.14	CANALISATION EP				
2.3.14.1	CANALISATION DIAMETRE 125 MM	ML	75,00		
2.3.14.2	CANALISATION DIAMETRE 160 MM	ML	110,00		
2.3.14.3	CANALISATION DIAMETRE 200 MM	ML	35,00		
2.3.15	REGARD PRINCIPAL DIAM 80 CM - EP - RACCORDEMENT SUR EXISTANT	U	1		
2.3.16	REGARD PIED DE CHUTE AVEC TAMPON FONTE	U	8		
2.3.17	CANIVEAU AVALOIR	ML	45,00		
2.3.18	SEPARATEUR HYDROCARBURES	ENS	1,00		
	Sous Total				
2.4	DIVERS				
2.4.1	REGALAGE DE LA TERRE VEGETALE	ENS	1,00		
2.4.2	PASSAGE CAMERA	ENS	1,00		
2.4.3	ESSAIS A LA PLAQUE	U	1		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2294 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET D'INTERVENTION (CEI)

Lot n° 2 - VOIRIE - RESEAUX DIVERS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.4.4	TEST DE COMPACTAGE	U	1		
	Sous Total				
2.5	TRAVAUX POUR BATIMENT MODULAIRE				
2.5.1	FONDATIONS POUR BATIMENT MODULAIRE				
2.5.1.1	DECOUPE SOIGNEE DE L'ENROBE EXISTANT	ENS	1,00		
2.5.1.2	FOUILLE EN PUIT				
2.5.1.2.1	80 X 80 x 60 CM HT	M3	11,600		
2.5.1.3	GROS BETON POUR SEMELLES ISOLEES				
2.5.1.3.1	HAUTEUR 60 CM	M3	11,600		
2.5.1.4	PLOTS ISOLEES				
2.5.1.4.1	HAUTEUR 25 CM	M3	0,850		
2.5.1.5	DEMOLITION ET REPRISE VOIRIE APRES ENLEVEMENT DU BATIMENT MODULAIRE	ENS	1,00		
2.5.2	RESEAUX				
2.5.2.1	TRANCHEES COMMUNES (AEP + FT + ELEC)	ML	50,00		
2.5.2.2	FOURREAU DIAM 42-45 MM - FT	ML	100,00		
2.5.2.3	PEHD - DIAMETRE 20/25 MM	ML	50,00		
2.5.2.4	FOURREAU DIAM 110 MM - ELEC	ML	50,00		
2.5.2.5	TRANCHEES UNIQUES EU SUR VOIRIE EXISTANTE	ML	60,00		
2.5.2.6	CANALISATION DIAMETRE 125 MM - EU	ML	60,00		
2.5.2.7	REGARD DE VISITE - EU - Dimensions 40 x 40 cm	U	1		
2.5.2.8	REGARD PRINCIPALE - DIAM 80 CM - EU + RACCORDEMENT SUR EXISTANT	U	1		
2.5.2.9	NOTA				
2.5.2.10	DECONNEXION DES RESEAUX	ENS	1,00		
	Sous Total				
	TOTAL H.T.				
	TVA à 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2294 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET D'INTERVENTION (CEI)

Lot n° 2 - VOIRIE - RESEAUX DIVERS

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.6	PSE 1: VOIRIE				
2.6.1	COMPLEXE DE VOIRIE	M2	980,00		
2.6.2	BORDURES T2	ML	154,00		
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.