

**DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET
D'INTERVENTION (CEI) DE LANGOGNE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 3 : GROS ŒUVRE

Maitre d'ouvrage

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MASSIF CENTRAL

60 Av de l'Union Soviétique - 63012 CLERMONT FERRAND

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende

Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende

Tél. 04 66 32 17 65

CEI Langogne

3 GROS ŒUVRE

N°	LIBELLE	Unité	Quantité	PU	Montant
	TRAVAUX PREALABLES				
	Installation de Chantier	ENS.	1.00		
	Panneaux de chantier	U	1.00		
	TOTAL TRAVAUX PREALABLES				
	<u>FONDATIONS</u>				
	Fouilles pour fondations	m3	150.50		
	Gros béton de propreté	m3	51.00		
	Semelles de fondations filantes en béton armé	m3	27.00		
	Semelles de fondations isolées en béton armé	m3	67.00		
	Bêche en béton armé	m3	0.45		
	Longrine en béton armé	m3	3.05		
	Seuil en béton armé	ml	9.20		
	Plot béton de protection	U	10.00		
	Soubassement BA ép.20cm	m²	81.00		
	Isolant périphérique des soubassements type KNAUFF Périfoard compris imperméabilisation	m²	63.00		
	Isolant sous dallage, biosourcé sous la zone bureau	m²	296.00		
	Dallage BA interieur Hangar/atelier ép.15cm compris forme de pente Finition Quartz (Couche de forme et herisson au lot VRD)	m²	660.00		
	Dallage BA interieur zone bureau ép 13cm compris décaissé Finition Quartz (Couche de forme et herisson au lot VRD)	m²	296.00		
	Dallage extérieur, finition Désactivé, Compris forme de pente Béton XF4	m²	17.50		
	Voile fosse	m²	32.00		
	Escalier BA de la fosse	Ens	1.00		
	Radier ép.30cm, fosse	m3	5.50		
	Ensemble de Caniveau routier inox compris grille	ml	34.50		
	Siphon de sol	U	1.00		
	TOTAL FONDATIONS				
	<u>ELEVATIONS</u>				
	Voile BA ép.20cm compris meneau BA, compris arasement sous charpente	m²	601.00		
	Linteau BA	m3	2.20		
	Plancher prédalle BA, ou coulé en place compris chevêtre BA, épaisseur variable compris forme de pente suivant plan, CF1h00	m²	398.00		
	Poteau BA	m3	1		
	Poutre BA	m3	6.30		
	Appuis préfa	ml	26.40		
	TOTAL ELEVATIONS				
	<u>RESEAUX DIVERS</u>				
	Tranchées diverses	m3	19.20		
	<u>Réseaux EU/EV</u>				
	Canalisation EU Ø 125mm	ml	55.00		
	Siphon de sol Chaufferie	U	1.00		
	Sipgon de sol Fosse	U	1.00		
	Essais EU/EV	Ens	1.00		
	<u>Réseaux AEP</u>				
	PEHD DN 50 Int. - Alimentation générale	ml	8.00		

CEI Langogne

3	GROS ŒUVRE				
	PEHD DN 50 Int. - vers cuve	ml	22.00		
	PEHD DN 40 Int. - vers bâtiment annexe	ml	19.00		
	PEHD DN 40 Int. - vers unité de recyclage	ml	36.00		
	<u>Réseaux ELEC</u>				
	Gaine ELEC Ø 160mm	ml	14.00		
	Gaine ELEC Ø 63mm	ml	62.00		
	Gaine ELEC Ø 90mm	ml	8.00		
	<u>Réseaux FT</u>				
	Gaine FT Ø 42/45mm	ml	28.00		
	<u>Réseaux EP</u>				
	Canalisation EP vers séparateur hydrocarbure	ml	23.00		
	Drain périphérique	ml	160.00		
	Caniveau piéton à grille (compris grille)	ml	9.00		
	TOTAL RESEAUX DIVERS				

MONTANT TOTAL LOT GROS OEUVRE € HT				- €
<i>TVA 20.00 %</i>				- €
TOTAL € TTC				- €