

**DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET
D'INTERVENTION (CEI) DE LANGOGNE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 4 : CHARPENTE BOIS

Maitre d'ouvrage

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MASSIF CENTRAL
60 Av de l'Union Soviétique - 63012 CLERMONT FERRAND

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G


8, rue de Wunsiedel 48000 Mende
Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79


Bureau d'études


IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende
Tél. 04 66 32 17 65

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N° affaire		300-BCE-22		Date 13/11/2024				
Opération:		REHABILITATION CEI LANGOGNE				coordonnées entreprises		
Lot:		LOT 04 - CHARPENTE BOIS						
Maître d'ouvrage / client:		Département de la Lozère						
N°	Désignation des ouvrages élémentaires		Unité	Qté MOE	Unité	Qté MOE	P.U.H.T.	Produit H.T.
1	DESCRIPTIF DES TRAVAUX							
1.1	GENERALITES							
1.1.1	Installation de chantier		U	1.00	U			
1.1.2	Etudes d'exécution		U	1.00	U			
	Sous-total 1.1 - GENERALITES							
1.2	CHARPENTE BOIS							
1.2.1	Charpente Bois Lamellé-Collé							
1.2.1.1	Poutres à I.V. Douglas classe 3 épaisseur 140mm		m3	13.00	m3			
1.2.1.2	Poutres à I.V. Douglas classe 3 épaisseur 160mm		m3	13.30	m3			
1.2.1.3	Poutres à I.V. Douglas classe 3 épaisseur 200mm		m3	8.00	m3			
1.2.1.4	Pannes courantes Epicéa classe 2		m3	21.50	m3			
1.2.1.5	Poteaux bois Epicea classe 2		m3	1.00	m3			
1.2.1.6	Linteaux et raidisseurs LC pour portes sectionnelles Epicéa classe 2		m3	9.50	m3			
1.2.1.7	CVTS LC Epicéa classe 2		m3	4.00	m3			
	Récapitulatif 1.2.1 - Charpente Bois Lamellé-collé		m3	70.30	m3	0.00		
1.2.2	Charpente Bois Massif							
1.2.2.1	Lisses et raidisseurs BM Epicéa classe 2		m3	6.50	m3			
1.2.2.2	CVTS BM Epicéa classe 2 et 3		m3	2.50	m3			
	Récapitulatif 1.2.2 - Charpente Bois Massif		m3	9.00	m3	0.00		
	Sous-total 1.2 - CHARPENTE BOIS							

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE								
N° affaire		300-BCE-22		Date 13/11/2024				
Opération:		REHABILITATION CEI LANGOGNE		<div>IB2M</div> <div>l'ingénierie du bâtiment</div> <div></div>		coordonnées entreprises		
Lot:		LOT 04 - CHARPENTE BOIS						
Maître d'ouvrage / client:		Département de la Lozère						
N°	Désignation des ouvrages élémentaires		Unité	Qté MOE	Unité	Qté MOE	P.U.H.T.	Produit H.T.
1.3	MURS A OSSATURE BOIS							
1.3.1	MOB de bandeau ép 145mm		m²	200.00	m²			
1.3.2	MOB de bureaux ép 145mm - non isolé		m²	150.00	m²			
	Sous-total 1.3 - MURS A OSSATURE BOIS							
1.4	OUVRAGES METALLIQUES							
1.4.1	Poteaux métalliques encastrés en pieds		Kg	3500.00	Kg			
	Sous-total 1.4 - OUVRAGES METALLIQUES							

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE								
N° affaire		300-BCE-22		Date 13/11/2024				
Opération:		REHABILITATION CEI LANGOGNE				coordonnées entreprises		
Lot:		LOT 04 - CHARPENTE BOIS						
Maître d'ouvrage / client:		Département de la Lozère						
N°	Désignation des ouvrages élémentaires		Unité	Qté MOE	Unité	Qté MOE	P.U.H.T.	Produit H.T.
RECAPITULATIF								
1.1	GENERALITES							
1.2	CHARPENTE BOIS							
1.3	MURS A OSSATURE BOIS							
1.4	OUVRAGES METALLIQUES							
TOTAL H.T.						0.00 €		
T.V.A. :						20.00%		0.00 €
Montant T.T.C.						0.00 €		