

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET  
D'INTERVENTION (CEI) DE LANGOGNE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 5 : COUVERTURE – BARDAGE

Maitre d'ouvrage

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MASSIF CENTRAL  
60 Av de l'Union Soviétique - 63012 CLERMONT FERRAND

Maîtrise d'œuvre

**BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G**  
8, rue de Wunsiedel 48000 Mende  
Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

**IB2M**

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende  
Tél. 04 66 32 17 65

# QUANTITATIF

Affaire : 2294 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET D'INTERVENTION (CEI)

## Lot n° 5 - COUVERTURE - BARDAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.1	GENERALITES				
5.1.1	OBJET DU PRESENT LOT				
5.1.2	PREALABLE A LA PASSATION DE MARCHE				
5.1.3	CONSISTANCE DES TRAVAUX				
5.1.4	CONFORMITE DOCUMENTS OFFICIELS				
5.1.5	REGION CLIMATIQUE				
5.1.6	ISOLATION THERMIQUE				
5.1.7	ETUDES ET NOTES DE CALCUL				
5.1.8	RECEPTION DES SUPPORTS				
5.1.9	CLAUSES - GARANTIES - CONDITIONS PARTICULIERES				
5.1.10	CONTROLE ET ESSAIS				
5.1.11	CONNAISSANCES DES LIEUX				
5.1.12	NOTA				
5.1.13	PROTECTION DES OUVRAGES				
5.1.14	HYGIENE ET SECURITE				
5.1.15	REGLEMENTATION				
<b>Sous Total</b>					
5.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
5.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ENS	1,00		
<b>Sous Total</b>					
5.3	COUVERTURE EN PARTIE HAUTE				
5.3.1	COMPLEXE BAC ACIER + ISOLANT (R=1.60 m²KW) + MEMBRANE	M2	1.049,00		
5.3.2	TRAITEMENT DES RELEVES	ML	95,00		
5.3.3	TRAITEMENT BAS DE PENTE	ML	55,40		
5.3.4	CHENEAUX	ML	55,40		
5.3.5	DESCENTES EP	ML	35,00		
5.3.6	DAUPHINS FONTE	U	5		
5.3.7	CHENEAU ENCAISSE EN BAS DE PENTE	ML	55,40		
5.3.8	MOIGNONS VERTICALES + BOITE A EAUX	U	5		
5.3.9	DESCENTES EP	ML	35,00		
5.3.10	DAUPHINS FONTE	U	5		
5.3.11	CROCHETS DE SERVICE	ENS	1,00		
5.3.12	CROSSES SORTIES DE CABLES	U	1		
5.3.13	DIVERSES SORTIES EN TOITURE				
5.3.13.1	Diamètre 125 mm	U	1		
5.3.13.2	Diamètre 250 mm	U	1		
5.3.14	CHASSIS DE DESENFUMAGE	U	2		
5.3.15	COMMANDE + RESESAUX	ENS	1,00		
<b>Sous Total</b>					
5.4	COUVERTURE EN PARTIE BASSE				
5.4.1	COMPLEXE BAC ACIER + ISOLANT (R=1.60 m²KW) + MEMBRANE	M2	174,00		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

## QUANTITATIF

Affaire : 2294 - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CENTRE D'ENTRETIEN ET D'INTERVENTION (CEI)

### Lot n° 5 - COUVERTURE - BARDAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.4.2	TRAITEMENT DES RELEVES	ML	127,00		
5.4.3	COUVERTINES	ML	73,00		
5.4.4	CHENEAU ENCAISSE EN BAS DE PENTE	ML	55,00		
5.4.5	MOIGNONS VERTICALES + BOITE A EAU	U	4		
5.4.6	DESCENTES EP	ML	12,00		
5.4.7	DAUPHINS FONTE	U	4		
5.4.8	DIVERSES SORTIES EN TOITURE				
5.4.8.1	Diamètre 125 mm	U	1		
5.4.8.2	Diamètre 250 mm	U	1		
<b>Sous Total</b>					
5.5	HABILLAGE EN SOUS FACE				
5.5.1	HABILLAGE SOUS FACE	M2	139,00		
<b>Sous Total</b>					
5.6	BARDAGE				
5.6.1	BARDAGE EXTERIEUR COMPOSITE ALUMINIUM	M2	113,00		
5.6.2	COMPLEXE: PLATEAU INT. + ISOLANT + PANNEAUX EN BAC ACIER ONDULE (FACADEO)	M2	160,00		
5.6.3	ENCADREMENTS DES OUVERTURES	ML	91,20		
5.6.4	BARDAGE EXTERIEUR METALLIQUE	M2	270,00		
5.6.5	COUVERTINES	ML	172,00		
5.6.6	COMPLEXE: PLATEAU INT. + ISOLANT + PANNEAUX EN BAC ACIER ONDULE (LANDRYBAC)	M2	160,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T.</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C.</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.