



**KAWANA**  
CONSEILS & EXPERTISES

268 rue Jacques IEKAWÉ  
BP 8546  
988407 NOUMÉA CEDEX  
Tél. : 28 88 08 / 78 79 35  
e mail : [t.rappalini@kawana-conseil.nc](mailto:t.rappalini@kawana-conseil.nc)


Référence : AFF-25-047-diag-a-DID-NANDAI

Date d'édition : 12/07/2025

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DESIGNATION DU BATIMENT	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
<b>Désignation du bâtiment :</b> Bâtiment 26 <b>Fonction principale du bâtiment :</b> Foyer <b>Date du permis de Construire :</b> < 1997 <b>Adresse :</b> Caserne de Nandaï 98870 Bourail <b>Propriété de :</b> ETAT	<b>Nom :</b> M <sup>me</sup> . Juliette REVEILLARD Conductrice d'opérations <b>Adresse :</b> 2 rue Olry BP 38 - 98843 Nouméa <b>Tel :</b> 29 28 62 / 70 16 81 <b>Mail :</b> <a href="mailto:juliette.reveillard@intradef.gouv.fr">juliette.reveillard@intradef.gouv.fr</a>

**Dans le cadre de la mission, objet du présent rapport, Il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.**

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
	<b>Date d'établissement du rapport :</b> Fait à Nouméa le 12/07/2025 <b>Société :</b> KAWANA CONSEILS et EXPERTISES <b>Nom du diagnostiqueur :</b> M. Thierry RAPPALINI <b>Organisme certificateur :</b> QUALIXPERT <b>Validité :</b> 23/07/2019 au 22/07/2024 <b>Assurance :</b> Assurance SMA BTP contrat n°1265.000

Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement



## SOMMAIRE

DESIGNATION DU BATIMENT.....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	1
A. INFORMATIONS GENERALES.....	2
B. CONCLUSION.....	2
C. DESCRIPTION DE LA MISSION .....	3
D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	3
E. SIGNATURES .....	5
F. ANNEXES .....	5
F.1 ANNEXE – CROQUIS DE REPERAGE .....	6
F.2 ANNEXE – RAPPORTS D'ESSAIS .....	7
F.3 ANNEXE – AUTRES DOCUMENTS .....	9

### A. INFORMATIONS GENERALES

#### EXECUTION DE LA MISSION

**Rapport n :** AFF-25-047-diag-a-DID-NANDAI

**Date de la commande :** 27/05/2025

**Date du repérage :** 18/06/2025

**Date de l'émission du rapport :** 12/07/2025

#### REFERENCES REGLEMENTAIRES

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 22 août 2002, 26 juin 2013 et 16 juillet 2019 conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.  
Selon la norme NFX 46 020 (5 août 2017)

Périmètre du repérage

Le présent rapport concerne les travaux de restauration du bâtiment 26

### B. CONCLUSION

#### Liste C : Dans le cadre de la mission, il a été repéré :

Des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Analyse	Matériaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrages
09	Colle de plinthe, écaille rouge	ZPSO-C Pièce 6

Des matériaux et produits de la liste C ne contenant pas d'amiante après analyse en laboratoire :

01, 02, 05, 06, 07, 08	Colles de carrelage, plinthe et faïence
03	Sisalation
04, 10, 11	Enduit peint mur et plafond



## C. DESCRIPTION DE LA MISSION

### C.1 BILAN DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Rapport concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Plan
Moyen mis à disposition	Les clefs

### C.2 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Les travaux envisagés consistent à restaurer le bâtiment 26

### C.3 PIECES OU LOCAUX NON VISITEES

Localisation	Parties du local	Raison
Sans objet		

## D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### D.1 MATERIAU OU PRODUIT CONTENANT DE L'AMIANTE DE LA LISTE C

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (Justification)
Pièce 6	ZPSO-C Colle de plinthe	Après analyse présence d'amiante

### D.2 FICHE DU MATERIAU OU PRODUIT CONTENANT DE L'AMIANTE

Identifiant + Description	Localisation	Photo
Colle de plinthe	ZPSO-C pièce 6	Sans objet

### D.3 EVALUATION DU VOLUME DE DECHET

Le retrait amiante représente 1 m<sup>3</sup> de déchet, il sera calculé plus justement lors d'une consultation

### D.4 LABORATOIRE D'ANALYSE

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

**Adresse :** Route de Neubourg, zone d'activités de la Baudrière 27520 Grand-Bourgtheroulde

**Numéro d'accréditation :** n°1-5094



## D.5 LISTE C MENTIONNEE A L'ARTICLE R1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwich. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles (carrelage, plinthe et faïence...)
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint, mousse.
<b>8. Equipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.



<b>D.4.1 PRELEVEMENT(S) EFFECTUE(S) SUR LES MATERIAUX ET PRODUITS REPERE(S)</b>			
N°	Localisation	Matériaux et produit(s)	Commentaire(s)
01	Pièce 1	Colle de carrelage ( bleu )	Amiante non détecté
02	Pièce 2	Colle de carrelage (jaune)	Amiante non détecté
03	Pièce 3	Sisalation	Amiante non détecté
04	Pièce 4	Enduit peint plafond	Amiante non détecté
05	Pièce 5	Colle carrelage	Amiante non détecté
06	Pièce 6	Colle panneaux bois	Amiante non détecté
07	Pièce 7	Colle plinthe	Amiante non détecté
08	Pièce 8	Colle faïence	Amiante non détecté
09	Pièce 9	Colle plinthes	Amiante détecté
10	Pièce 10	Enduit peinture murs intérieurs	Amiante non détecté
11	Pièce 11	Enduit peinture murs extérieurs	Amiante non détecté

## E. SIGNATURES

Les plinthes de la pièces 6 et la peinture rouge contient de l'amiante (voir rapport du laboratoire). Des échantillons pour analyses permettront de dissocier la colle de la peinture rouge.

Les conduites EP en amiante-ciment, sont toujours en place elles sont dans un état dégradé.

Si des matériaux non listés par le présent rapport sont impactés par des travaux des échantillons pour analyses devront être menés.

Les travaux dans la pièce 6 (voir plan) peuvent être menés après le retrait amiante.

Fait à Nouméa, le 12/07/2025

Rédigé par Theerry RAPPALINI

KAWANA CONSEILS & EXPERTISES  
Tel : 28 88 08 / 78 79 35  
Mail : kce.thr@gmail.com  
BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX  
Ridet : 1 483 791.001

## F. ANNEXES

### Information conforme à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)





## F.2 ANNEXE – RAPPORTS D'ESSAIS

### LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

ZA de la Baudrière Route du Neubourg 27520 Grand Bourgtheroulde

Tel. : 02.35.78.06.65



Pour le compte de :

KAWANA CONSEILS ET EXPERTISES

268 Rue Jacques Lékawé PK7 BP 8546 98807 NOUMEA CEDEX

**RAPPORT D'ESSAI 955-2025-AM-37**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**  
**PAR MICROSCOPIE OPTIQUE A LUMIERE POLARISEE (MOLP) ET/OU MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)**

#### DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE

Par le laboratoire	955-2025-AM-37
Par le client**	AFF-25-047-diag-a-DID-NANDAI - C955 - Diagnostic amiante avant travaux au bâtiment 26 de la caserne à Nandaï - 98870 - BOURAIL

#### ÉCHANTILLONS

Date de réception au laboratoire : 02-07-2025 09:30 Nombre total d'échantillons de l'affaire : 11

Méthodes	Préparation	Méthode interne (PR-T-3)
	Analyse	MOLP - Parties pertinentes de la Norme NF ISO 22262-1 META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050:2021

#### RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES

Echantillon				Préparation				Analyse				
Référence échantillon par le client**	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date du prélèvement**	Couche demandée par le client**	Nb de prepa.	Traitement	Description	Info	Nb de grilles/ lames explorées	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
25-047-01/11	955-2025-AM-37-1	Pièce 2 - RDC 18-06-2025	Colle de carrelage (bleu)	1	CaAUce - META	Carrelage dur bleu Colle effrifiable blanche	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-02/11	955-2025-AM-37-2	Pièce 3 - RDC 18-06-2025	Colle de carrelage (jaune)	1	CaAUce - META	Colle compacte grise		2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-03/11	955-2025-AM-37-3	Pièce 16 - RDC 18-06-2025	Bitume/sisalation	1	CaAUce - META	Matériau bitumineux noir Métal souple gris	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-04/11	955-2025-AM-37-4	Pièce 10 - RDC 18-06-2025	Enduit peint plafond	1	CaAUce - META	Enduit effrifiable blanc		2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-05/11	955-2025-AM-37-5	Pièce 10 - RDC 18-06-2025	Colle de carrelage	1	CaAUce - META	Carrelage dur beige Ciment effrifiable gris Colle compacte beige	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-06/11	955-2025-AM-37-6	Pièce 3 - RDC 18-06-2025	Colle de panneau	1	CaAUce - META	Matériau fibreux marron Matériau compact blanc	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-07/11	955-2025-AM-37-7	Pièce 3 - RDC 18-06-2025	Colle de plinthe	1	CaAUce - META	Carrelage dur marron Peinture écaillée bleue Peinture écaillée blanche Colle compacte grise	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-08/11	955-2025-AM-37-8	Pièce 11 - RDC 18-06-2025	Colle de faïence	1	CaAUce - META	Colle compacte grise Peinture écaillée bleue Peinture écaillée beige Peinture écaillée verte	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
				1	CaAUce - META	Matériau compact blanc Peinture écaillée bleue	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-09/11	955-2025-AM-37-9	Pièce 6 - RDC 18-06-2025	Colle de plinthe	1	CaAUce - META	Ciment effrifiable gris Colle compacte grise	*	2	11-07-2025	Amiante détecté	Chrysotile	HSI
				1	CaAUce - META	Carrelage dur noir Matériau écaillé rouge Colle compacte grise	*	2	11-07-2025	Amiante détecté	Chrysotile	HSI
25-047-10/11	955-2025-AM-37-10	Pièces - RDC 18-06-2025	Enduit peint mur	1	CaAUce - META	Ciment dur gris Peinture écaillée bleue Peinture écaillée beige	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI
25-047-11/11	955-2025-AM-37-11	Extérieur - RDC 18-06-2025	Enduit peint mur	1	CaAUce - META	Ciment dur gris Peinture écaillée blanche	*	2	11-07-2025	Amiante non détecté	/	HSI

<b>Légende :</b>	Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes	*
	Données fournies par le client	**
	Quantité insuffisante pour archivage	
	Quantité insuffisante pour analyse	
	Préparation et analyse MOLP	MOLP
	Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation - Analyse META	CaAUce - META
	Chloroforme, ultrasons, centrifugation - Analyse META	ChUce - META



Le partenaire de vos analyses environnementales

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Page 1/2

EN-T-151-6

23 janvier 2023





**Remarques :**

MOLP : Si aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables (fibre de largeur supérieure à 0,2 µm) inférieure à la limite de détection (0,1 % de fibres d'amiante).

META : Si aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection (0,1 % de fibres d'amiante).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essai. Les analyses sont réalisées dans le cadre de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

Validé le : 11-07-2025

Par : Elise CHEMIN  
Technicienne de laboratoire

**\*\* Fin du rapport \*\***





## **F.3 ANNEXE – AUTRES DOCUMENTS**

### **ATTESTATION SUR L'HONNEUR**

Je soussigné, Thierry RAPPALINI, atteste sur l'honneur disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement de rapports amiante avant travaux conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2016.

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- Certifié amiante avec mention, compétent SS4 et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
- Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
- N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir des documents relatifs à la présence d'amiante.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

**KAWANA CONSEILS & EXPERTISES**  
Tel : 28 88 08 / 78 79 35  
Mail : kce.thr@gmail.com  
BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX  
Ridet : 1 483 791.001



(+687) 50 00 59

(+687) 77 12 12



(+687) 27 57 37



[lcochard@ampe.nc](mailto:lcochard@ampe.nc)

[ampe@ampe.nc](mailto:ampe@ampe.nc)

## ATTESTATION DE FORMATION

AMPE SARL, entreprise dont l'activité est le Retrait de Matériaux contenant de l'AMIANTE, représenté par Mr LEMASLE hervé, Gérant, atteste avoir dispensé une action de formation via Mr COCHARD Ludovic, Directeur technique de l'entreprise et formateur Agréé DFPC n° 2020/0600 et formateur Amiante SS3 INRS/OPPBTP n°053 :

Monsieur RAPPALINI Theery, n° CAFAT 454546 une action de formation liée au risque Amiante.

Formation « opérateur » sur les risques liés à l'exposition à l'Amiante lors d'intervention

Cette formation d'une durée de 4 heures, s'est déroulée sur ½ journée :

Une journée théorique sur les généralités, les maladies, le suivi médical, le facteur aggravant, la réglementation (Délibération 211 CP), les procédures de travail en sécurité, les obligations des maîtres d'ouvrage, les obligations de l'employeur ainsi que celles du salarié, le droit d'alerte et de retrait, la présentation des Equipements de Protection Individuelle et des moyens de protection collective.

Dans le cadre de la formation professionnelle, cette formation a été délivrée par Mr COCHARD Ludovic, directeur technique de l'entreprise, formateur Amiante validé INRS/OPPBTP sous le n° 53.

Une évaluation théorique a été effectuée en fin de journée pour validation.

La formation théorique a été réalisée le 21 Février 2023 dans les locaux de Kawana Conseil.

A l'issue de la formation et des évaluations, Mr COCHARD Ludovic, confirme que Mr RAPPALINI Theery a validé sa compétence de « **Personnel Opérateur sur les risques liés à l'exposition « amiante » lors d'intervention** ».

Fait à Nouméa, le 24 Février 2023.

Le Gérant,

Mr LEMASLE Hervé  
AMPE SARL  
AMIANTE & MATIERES  
POLLUANTES A ELIMINER  
Tel : (+687) 27 57 37 Mob. : (+687) 77 12 12  
Email : [secretariat@ampe.nc](mailto:secretariat@ampe.nc)  
Ridet 748236 0001 RCS Nouméa 2004B 748236  
8r. Lamartine - Orphelinat - 98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie

Le Formateur,

Mr COCHARD Ludovic

Le Formé,

Mr RAPPALINI Theery

Cette attestation est établie par la Société AMPE SARL.

AMPE SARL : 8 rue LAMARTINE - ORPHELINAT - 98800 NOUMEA. Tel 27 57 37 Mail : [secretariat@ampe.nc](mailto:secretariat@ampe.nc)



Certificat N° C3074

Monsieur Theerry RAPPALINI

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention

Certificat valable

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Du 23/07/2019

au 22/07/2026

Date d'établissement le vendredi 02 août 2024

Marjorie ALBERT  
Directrice Administrative

P/O Morgane MAS

*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



Notre référence à rappeler  
dans toute correspondance :  
N° assuré : H 68935 T  
N° contrat : 1265.000  
N°RIDET : 1 483 791



Pour tout renseignement contacter :  
SMABTP NOUVELLE CALEDONIE  
Immeuble Odéon  
23 route de l'Anse-Vata  
BP 234  
98845 NOUMEA CEDEX  
Tél. : 225 90 25  
Courriel : smabtp@smabtp.nc

SARL KAWANA CONSEILS ET EXPERTISES  
268 RUE JACQUES IEKAWÉ  
98800 NOUMEA

### Attestation d'assurance MULTIGARANTIE CONCEPTEUR NOUVELLE-CALEDONIE

Période de validité : du 01/07/2025 au 31/12/2025

SMABTP, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 ci-après désigné l'assureur, atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle MULTIGARANTIE CONCEPTEUR n° H 68935 T 1265.000 ayant pris effet le 02/02/2023.

#### 1 - PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

**1-1 Missions bénéficiant des garanties d'assurance des garanties de responsabilité civile  
hors toutes garanties décennales**

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

**Mission : AMO en technique**

**Définition :**

Mission d'assistance et de conseil au maître de l'ouvrage pour l'évaluation, la programmation, la budgétisation, la passation des marchés, les choix techniques et/ou architecturaux d'une opération de construction, au stade de la conception et/ou de la réalisation, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD), de maîtrise d'œuvre, de mandataire du maître de l'ouvrage ou de toute prestation.

**Mission : METRE**

**Définition :** Mission limitée à l'établissement et/ou à la vérification de devis quantitatifs et/ou estimatifs, à l'exclusion des devis descriptifs.

**Mission : DIAGNOSTIC IMMOBILIER**

**Définition :**

1/ Missions relatives au diagnostic réalisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.

Diagnostics immobiliers visés :

- constat de risque d'exposition au plomb (CERP)
- Installations intérieures d'électricité

2/ Relevés de mesures Loi Carrez : Mission de relevés de mesures loi carrez dans le cadre de la loi n°96-1107 du 18/12/1996, en cas de vente d'un bien immobilier (loi n°96-1107 du 18/12/1996 ou tout équivalent applicable localement)

