

CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE À MONTPELLIER



MAITRISE D'OUVRAGE



TEL: 04 73 34 64 14

CROUS MONTPELLIER OCCITANIE

2 Rue Monteil
CS 85053
34093 MONTPELLIER CEDEX 5

ARCHITECTE MANDATAIRE

ATELIER
D'ARCHITECTURE
EMMANUEL
NEBOUT

TEL: 04 67 60 62 16

ATELIER D'ARCHITECTURE EMMANUEL NEBOUT

3 Rue des Trésoriers de la bourse
34 000 MONTPELLIER
contact@ateliernebout.fr

BET STRUCTURE

TEL: 04 67 58 88 00

SARL ANDRE VERDIER

16 bis Rue Desmazes
34000 MONTPELLIER
bet.verdier@averdier.eu

BET QUALITE ENVIRONNEMENTALE

TEL: 06 42 18 61 86

OASIIS

391 AVENUE DE JOUQUES
13400 AUBAGNE
oasiis@oasiis.fr

BET FLUIDES/SSI/VRD

TEL: 04 67 07 31 11

BETEM LANGUEDOC ROUSSILLON

2, Rue Patrice Lumumba
34070 MONTPELLIER
languedoc@betem.fr

BUREAU DE CONTROLE

TEL: 04 67 22 47 07

DEKRA INDUSTRIAL MONTPELLIER

725 RUE LOUIS LÉPINE - LE MILLÉNAIRE
34000 MONTPELLIER
flabia.carvalho@dekra.com

ÉCONOMISTE

TEL: 05 65 87 00 68

OCD

16 Avenue des Glycines
12850 ONET LE CHATEAU
contact@groupeocd.com

COORDONATEUR SPS

TEL: 04 67 83 58 31

NOVICAP SAS

199 RUE HÉLÈNE BOUCHER
34170 CASTELNAU LE LEZ
novicap@novicap.fr

BET ACOUSTIQUE

TEL: 04 67 56 65 80

ATELIER ROUCH

123 place Jacques Mirouze
34000 MONTPELLIER
contact@atelier-rouch.com

DPGF - LOT 14 - REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

APS ☐ APD ☐ PC ☐ PRO ☐ DCE ☒ ACT ☐ SYN ☐ DET ☐ AOR ☐

INDICE

0

DOC

ECHELLE

DATE

22/07/2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

LOT N°14 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Libellé	Travaux prévus			Montant total HT	observations
	Qté	U	PU HT		

Bâtiment A					
3.3 Préparation des sols					
3.3.2 Ragréage de sols	408,70	m2		0,00	
3.4 Revêtement de sols linoléum					
3.4.1 Revêtement linoléum isophonique U4P3-19dB	366,70	m2		0,00	Y compris ragréage fibré pour rattrapage de niveau + couvre joint de dilatation
3.5 Revêtement de sol pvc					
3.5.1 Revêtement de sol sportif 19dB	42,00	m2		0,00	
3.8 Nettoyages					
3.8.1 Nettoyage de finition	1	Ens		0,00	
Sous total HT Bâtiment A:				0,00	

Bâtiment B					
3.2. Travaux sur existant					
3.2.1. Reprise et levée des réserves					
3.2.1.1 Finition du revêtement mural (soudures, découpe, collage) y compris marouflage et finition en plinthe	4	U		0,00	
3.2.1.2 Finition, découpe et poser bague + grille de siphon	8	U		0,00	
3.2.1.3 Dépose et repose le revêtement de sol du studio témoin	1	U		0,00	B010
3.2.1.4 Dépose et repose le revêtement de sol et revêtement mural de la salle de bain du studio témoin	1	U		0,00	B010
3.2.1.5 Fixation et finition des plinthes des chambres	30	U		0,00	
3.2.1.6 Finition en pied des huisseries de la porte salle de bain par mastic PU	8	U		0,00	
3.2.2. Dépose et repose complète de revêtement de sol des chambres	50	m2			
3.2.3. Dépose totale de revêtement mural	90	m2			
3.3 Préparation des sols					
3.3.1 Chape de rattrapage	20,00	m2		0,00	logements de fonction R+5
3.3.2 Ragréage de sols	250,00	m2		0,00	logements de fonction R+5
3.5 Revêtement de sol pvc					
3.5.2 Revêtement de sol U4P3	32,00	m2		0,00	2 studios B015 et B208
3.5.3 Revêtement de sol U4P3	245,00	m2		0,00	3 logements de fonction R+5
3.6 Plinthes PVC					
3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC	357,00	m1		0,00	8 studios + 3 logements de fonction
3.7 Salles de bain					
3.7.1 Revêtement de sol U4P3 R9/B	286,00	m2		0,00	80 studios + 4 salles de bain R5 logements de fonction
3.7.2 Remontée en plinthe	663,00	m1		0,00	80 studios + 4 salles de bain R5 logements de fonction
3.7.3 Revêtement mural PVC type 1	1 680,00	m2		0,00	84 studios
3.7.4 Revêtement mural PVC type 2	91,00	m2		0,00	4 salles de bain R5 logements de fonction
3.7.5 Siphon de sol PVC à terminer	80,00	U		0,00	80 studios (bagues de serrage + grilles)
3.7.5 Siphon de sol PVC à sceller et à poser	4,00	U		0,00	4 salles de bain R5 logements de fonction
3.8 Nettoyages					
3.8.1 Nettoyage de finition	1	Ens		0,00	
Sous total HT Bâtiment B:				0,00	

Bâtiment C					
3.2. Travaux sur existant					
3.2.1. Reprise et levée des réserves					
3.2.1.1 Marouffages des revêtements de sol défectueux	3	U		0,00	
3.2.1.2 Reprises des finitions des sols des chambres (soudure, finition au droit de la porte d'entrée)	53	U		0,00	
3.2.1.3 Fixation et finition des plinthes des chambres	53	U		0,00	
3.2.2. Dépose et repose complète de revêtement de sol des chambres (y compris réparation de support)	96	m2			C003, C007, C016, C216, C218, C219
3.3 Préparation des sols					
3.3.2 Ragréage de sols	100,00	m2		0,00	
3.5 Revêtement de sol pvc					
3.5.2 Revêtement de sol U3P3	960,00	m2		0,00	60 studios

<u>3.6 Plinthes PVC</u>					
3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC	1 140,00	ml		0,00	60 studios
<u>3.7 Salles de bain</u>					
3.7.1 Revêtement de sol U4P3 R9/B	392,00	m2		0,00	
3.7.2 Remontée en plinthe	795,20	ml		0,00	
3.7.3 Revêtement mural PVC type 1	2240,00	m2		0,00	
3.7.5 Siphon de sol PVC à terminer	112,00	U		0,00	bagues de serrage + grille
<u>3.8 Nettoyages</u>					
3.8.1 Nettoyage de finition	1	Ens		0,00	
Sous total HT Bâtiment C:				0,00	
Total HT :				0,00	
Total TTC :				0,00	