

LIMITES DE PRESTATIONS CHANTIER

2101-C- 04 CHANTIER SCR / 2317- CHANTIER MED NUCL

N0 construction de l'extension : Zone de livraison

CHANTIER 2101-04 SCR

- Ensemble des VRD (compris finition et complexe de voirie + isolation)
 - Réserve pour une AF (chevêtre et relevée béton)
 - Réserve pour une rejet d'air (chevêtre et relevée béton)
- Ensemble du GO : planchers haut et bas pour : gaine d'ascenseur + cage d'escalier compris escalier (marches en béton) + gaine technique toute hauteur (PM : recoupement entre niveau de la gaine)
 - Finition brut intérieure (sol mur et plafond)
 - A prévoir toutes les réservations et chevêtres (dans dalle haute et plancher bas)
 - EP (jusqu'au raccordement réseau public)
 - Désenfumage escalier 1m²
 - Portes intérieures (escalier + gaine)
 - Porte extérieure (PM compris seuil)
- Fermeture provisoire étanche de la réserve en toiture du désenfumage escalier
- Fermeture de sécurité provisoire de la gaine d'ascenseur et réserve – garde-corps provisoire du palier d'escalier
- Porte provisoire extérieure accès sas

CHANTIER 2317-MEDECINE NUCLEAIRE

- ITE
- Menuiseries extérieures et intérieures
- Serrurerie (garde-corps toiture + escalier)
- Étanchéité toiture + électricité et CVC + gaine plâtre
- GO : réservations dalle haute : clim et rejet

NSS1 construction de l'extension : Locaux supports de la radiothérapie, box-ménage et sanitaires dédiés aux box thérapie, attente couchée et office dédié à la caméra Symbia

CHANTIER 2101-04 SCR

- Ensemble du GO : Elévations comprises étanchéité et isolation des façades enterrées, planchers haut et bas compris poutres, poteaux et JD. L'altimétrie de l'extension sera à +23.5cm pour tous les locaux. La toiture enterrée de la galerie SS2 est conservée en l'état.
 - Finition brut intérieure (sol, mur et plafond)
 - Gaine ascenseur compris fosse / escalier
 - A prévoir toutes les réservations
 - Portes intérieures (escalier + gaine + décontamination)
 - Menuiseries extérieures (fenêtre box thérapie et Symbia office) PM : coffre de VR en linteau > coffre linteau dans maçonnerie à prévoir par SCR

- Ensemble des réservations plomberie plancher bas : siphons de sol (compris forme de pente 1m autour de chaque siphon), évacuation lavabo et vidoirs ménage
- Fermeture de sécurité provisoire de la gaine d'ascenseur

CHANTIER 2317-MEDECINE NUCLEAIRE

- ITE
- Fourniture et pose des menuiseries extérieures et intérieures
- Toutes les réservations dans le mur de façade existant pour toutes les liaisons entre cette extension et existants locaux réhabilités.
- Les renforts et la réhausse du plancher de toute la radiopharmacie à +23.5cm.
- Second œuvre (sols, murs et plafonds)
- Tous les équipements et réseaux FM, CVC, CFO-CFA.

NSS2 construction de l'extension : VS

CHANTIER 2101-04 SCR

- Ensemble des terrassements complémentaires à ceux prévus pour la galerie HTA du chantier SCR
- Fondations des ouvrages
- Création de 2 VS de part et d'autre de la galerie HTA construite par SCR

CHANTIER 2317-MEDECINE NUCLEAIRE

- Création des 2 ouvertures vers les 2 VS
- Fourniture et pose des portes
- Les raccordements des plomberies (siphons de sol, évacuation lavabo et vidoirs ménage)
- Raccordement réseaux dans les cuves de décroissances construite par SCR /!\ altimétrie

DIVERS

CHANTIER 2101-04 SCR

- Attention position de la gaine du MC (modifié par rapport au DCE)
- Suppression pour le CHANTIER 2101-04 SCR de la prestation de démolition d'une partie de la couverture enterrée de la galerie SS2. (L'ensemble du niveau doit être construit à +23.5cm par rapport au niveau 0.00 de la médecine nucléaire)
L'ensemble des locaux du service de radiopharmacie sera de plain-pied.

Cette note sera mise à jour à l'issue de la REUNION DE SYNTHESE MOE-MOA le 3 juillet 2025 à 14h00.