
CPAM, Amiens CCTP signalétique



DCE

SOMMAIRE

CPAM AMIENS



1. GÉNÉRALITÉS

1.1. CADRE GÉNÉRAL

1.2. NATURE DES TRAVAUX – LIMITES DES PRESTATIONS

1.2.1. GÉNÉRALITÉS

1.2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.3. DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS

1.3. MODALITÉS D'EXÉCUTION

1.3.1 ENGAGEMENT DU MAÎTRE D'OUVRAGE

1.3.2. FOURNITURE DE DOCUMENTS

1.3.3. ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES

1.3.4. MATÉRIELS DE CHANTIER – ÉCHAFAUDAGES

1.3.5. TRANSPORTS ET STOCKAGE

1.3.6. PROTECTION DES OUVRAGES ET DES LIEUX EXISTANTS

1.3.7. PROTECTION DES OUVRAGES DU PRÉSENT LOT

1.3.8. RÉCEPTION – GARANTIES – ASSURANCES

1.3.9. DURÉE, CALENDRIER, RETARD

1.3.10. INCIDENCES FINANCIÈRES

1.3.11. NORMES ET RÈGLEMENTS

1.3.12. RETARD POUR LE REMPLACEMENT DE LIVRAISON NON-CONFORME

1.3.13. PÉNALITÉS POUR NON REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

1.3.14. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE À ADOPTER PAR LE TITULAIRE

2. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

OBJET DU PRESENT MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la réalisation des travaux du marché Signalétique dans le cadre de la réhabilitation de la CPAM Amiens. Il est rappelé que les plans et côtes sont donnés à titre indicatif. Les cotes seront confirmées par un relevé précis sur place.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.

Il doit connaître les pièces contractuelles de son propre marché.

Il doit signaler à la MOE tout élément ayant une éventuelle incidence sur l'établissement du projet définitif.

Les travaux du marché SIGNALÉTIQUE sont indépendants des lots bâtiments.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux projets descriptifs et comprennent toutes les sujétions nécessaires à un complet et parfait achèvement des travaux.

1.2. NATURE DES TRAVAUX – LIMITES DES PRESTATIONS

1.2.1. GÉNÉRALITÉS

Les chapitres suivants donnent des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, dimensionnements, objectifs à atteindre. Mais cette description n'a pas un caractère limitatif et l'entrepreneur des présents travaux devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de sa mission. La responsabilité pleine et entière du fonctionnement de cet aménagement signalétique selon les critères définis, incombe à l'entreprise.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les documents et devis puissent le dispenser d'exécuter tous ses travaux ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

En cas d'incertitudes avant la remise de son offre l'entreprise pourra demander des informations au Maître d'œuvre – Signalétique :

ATELIERS 59
14 rue des Roses
59000 LILLE
TEL: 03 20 15 03 48
FAX: 02 30 12 01 89

Représentée par M. Pascal Dupuis,

La signalétique fait l'objet du présent marché, décrit en détail au chapitre 2, "Descriptifs des ouvrages", ci-après.

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

1.2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché comportent :

a) les études avec notes de calculs, plans et détails d'exécution. Ces documents sont dressés à partir du dossier de consultation des entreprises et seront à soumettre à l'approbation du Maître d'OEuvre et du Maître de l'Ouvrage. Ces études intègrent également le relevé et le contrôle des mesures sur site pour la préparation des ouvrages.

b) la présentation au Maître de l'Ouvrage et au Maître d'OEuvre des échantillons, de tous les éléments constitutifs : matériaux, échantillons de teintes, dans leur finition demandée, la quincaillerie, etc.

c) la fourniture, la fabrication, le transport, la pose et les réglages de la signalétique quand ceux-ci sont décrits à la charge de ce marché. Ils intègrent notamment la réalisation des travaux suivants :

- Le transport à pied d'œuvre, la protection, le stockage, la pose et la fixation de tous les ensembles agencés.
- L'intégration des ouvrages réalisés en atelier dans l'existant.
- L'ensemble des travaux d'impression numérique et d'adhésif
- La fabrication et la pose de l'ensemble des supports métalliques en acier prévu, plexiglas, bois, PVC.
- L'ensemble de travaux de raccordement et de finition à l'existant.
- La protection antirouille de toutes les parties métalliques si existant.
- La mise en peinture des surfaces de référence.
- La fourniture de produits de teintes vives et de couleurs fines.
- La finition peinture par traitement de type époxy, métallisation ou équivalent en atelier.
- Tous les échafaudages nécessaires.

- La protection de tous les ouvrages jusqu'à la réception.
- Les nettoyages avant réception.
- Tous les travaux de finition nécessaires pour que les ouvrages du présent marché ne nécessitent l'intervention d'aucun autre corps d'état.

Avant de commencer la fabrication, l'Entrepreneur exécutera et soumettra les plans complets portant les détails suivants :

- L'examen et le repérage particulier des lieux d'implantation.
- Les dimensions des différents ouvrages (plans, coupes, élévations nécessaires).
- La nature, l'épaisseur et les sections des divers matériaux mis en œuvre.
- Les détails de scellements, ancrages, et autres fixations sur les différents supports rencontrés.
- Tous les détails permettant au Maître d'œuvre de juger l'ouvrage proposé.
- Un échantillonnage complet des matériaux dans les couleurs et finitions prévues dans le projet, marquage compris.

1.2.3. DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS

L'entreprise aura à sa charge :

LES PREMIERS DE SÉRIES

- Réalisation d'un premier de série de chaque type. Il nécessitera ajustements et propositions de la part de l'entreprise pour une parfaite réalisation.
- Présentation sur site de tous ces premiers de séries.
- Éventuelles demandes de corrections par la MOA et le MOE.
- Validation.

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

LA RÉALISATION DE TOUS LES TYPES

- Contrôle des dimensions, épaisseurs, couleurs des surfaces à réaliser en marquage, adhésif, et impression numérique.
- Contrôle des murs et surfaces des supports sur lesquelles les éléments seront posés et fixés.
- Réalisation de tous les éléments selon descriptifs joints dans le dossier graphique.
- Vérification en atelier des couleurs réalisées et des marquages.
- Vérification en place des éléments imprimés sur les supports en atelier.

LA LIVRAISON ET LA POSE SUR SITE

- Emballage de tous les éléments avec codes de repérage par rapport au plan d'implantation réalisé précédemment.
- Pose sur site.
- Vérification après la pose de la cohérence par rapport au plan d'implantation.
- Validation par la MOA et la MOE.
- Réception.

MODE DE FABRICATION DE LA SIGNALÉTIQUE

LA FABRICATION de tous les éléments référencés, décrits dans le dossier graphique joint sont en impression numérique sur surface plane, en lettrage relief, en adhésif sur surface plane, en pochoir, et pour les éléments signalétique en matériaux composite, tôle laquée, vernis, plexiglas, bois découpé...

LA POSE de tous les éléments sur site.

LES ÉCHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'œuvre, un échantillonnage complet de tous les matériaux et supports dans les couleurs et finitions prévues dans le projet, marquage compris. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, l'entrepreneur est tenu de réaliser les éléments précités dans le but de répondre à deux objectifs :

- Permettre au Maître d'œuvre de vérifier la qualité des prestations qui lui sont proposées.

- Mettre au point les ouvrages avant la fabrication définitive.

Les modifications éventuelles pour mise au point des éléments précités entrent dans le cadre des prestations de base dues par l'entrepreneur, celles-ci ne pourront en aucun cas modifier le montant du prix forfaitaire.

Les dispositions définitivement arrêtées en commun avec le Maître d'œuvre lors de la réalisation de ces éléments, seront obligatoirement reportées pour la fabrication des ouvrages de série qui devront être conformes aux modèles mis au point.

EMBALLAGE, LIVRAISON ET PRÉSENTATION DES SUPPORTS

L'emballage de chaque support sera réalisé avec soin à l'unité, afin d'assurer une parfaite conservation lors du transport et du stockage.

1.3. MODALITÉS D'EXÉCUTION

1.3.1. ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le Maître d'ouvrage s'engage à ce que tout soit fait pour que l'entreprise et son équipe puissent avoir accès aux éléments et lieux nécessaires à la réalisation des travaux et ce dès la signature du contrat.

1.3.2. FOURNITURE DE DOCUMENTS

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

L'entreprise devra la fourniture d'une note de méthodologique et descriptive de tous les documents demandés pour approbation avant commande et réalisation des travaux, à savoir:

- Fiches techniques de tous les matériaux employés.
- Procès verbaux des matériaux employés et mise en œuvre.
- Méthodologie de fabrication en atelier.
- Méthodologie d'intervention sur site.
- Plans de pose sur chantier.

1.3.3. ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES

Au stade de la remise des offres :

L'entreprise doit entièrement libeller le cadre de bordereaux de prix unitaires.

Au stade de la réalisation du marché :

Il sera exigé de l'entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d'études, approuvé par le maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre, comportant les plans d'ensemble, ainsi que les plans de détails et coupes des ouvrages d'agencement, accompagné des dispositions prise pour les travaux de fixations.

Ils tiennent compte des tolérances dimensionnelles définies par les règles professionnelles des autres corps d'état. L'entrepreneur devra, à la demande du maître d'œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés pour les revêtements et tous les matériaux vus en finition.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes après modifications et mises au point éventuelles.

L'entrepreneur fournira les éléments suivants :

- Les études, dessins d'exécution au 1/10e et détails des ouvrages réalisés à l'échelle, d'après le présent descriptif, les plans et carnet

de détails. Il établit les plans et dessins de détail concernant :

- Les détails des panneaux.
- Les détails des raccordements aux ouvrages contigus.

Avant travaux :

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les documents demandés pour approbation, avant travaux, à savoir :

- Les procès verbaux des matériaux employés, certificats de qualité des matières employées.
- Les plans d'exécution complémentaires, les plans de fabrication, plans d'ateliers et de chantier.

Toutes fournitures, façons et réfections nécessaires pour obtenir la perfection exigée, demeurent complètement et exclusivement à la charge de l'entrepreneur du présent marché, nonobstant celles se révélant défectueuses à l'usage.

1.3.4. MATÉRIELS DE CHANTIER – ÉCHAFAUDAGES

L'entrepreneur doit mettre à disposition sur le chantier, tout le matériel qu'il juge utile, à l'exécution de ses travaux et à la sécurité de son personnel. Néanmoins, la MOA se réserve le droit de demander, sans incidence financière supplémentaire, la mise en service de matériel plus conséquent si elle juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant.

L'entrepreneur fait sa propre affaire des échafaudages et engins de levage nécessaires à la réalisation de ses travaux.

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

1.3.5. TRANSPORTS ET STOCKAGE

Le transport, le stockage et la manutention doivent s'effectuer avec toutes les précautions utiles afin d'éviter toutes déformations nuisant à la résistance, à l'aspect ou à la pose des éléments. L'ensemble de ces opérations est effectué avec des moyens de protection adéquats et non improvisés. Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants.

1.3.6. PROTECTION DES OUVRAGES ET DES LIEUX EXISTANTS

L'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas altérer par son intervention les ouvrages réalisés par les autres corps d'état. Il doit prendre toutes les précautions pour que les éléments des autres lots ne soient pas dégradés par ses travaux, compte tenu des aléas du chantier (bâches/ protection autour si retouche peinture sur place) jusqu'à réception.

1.3.7. PROTECTION DES OUVRAGES DU PRÉSENT MARCHÉ

L'entrepreneur est entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Il doit prendre toutes précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier (éclats, rayures, projection de soudures, etc.). Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par l'entreprise, sans supplément de prix, sous sa responsabilité.

1.3.8. RÉCEPTION – GARANTIES – ASSURANCES

L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du CCAP. En outre, pour que la réception puisse être prononcée, il doit les plans d'ensemble et de détail des travaux exécutés conformes à la

réalisation. Une notice relative à l'entretien (voir point ci-dessus 1.3.7 et 8) des surfaces est à fournir pour la réception Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits à employer afin d'éviter toutes détériorations ou incompatibilité. Les garanties demandées par la maîtrise d'ouvrage seront de 7 ans sur l'ensemble de la signalétique.

1.3.9. DURÉE, CALENDRIER, RETARD

- Durée

Le marché de travaux entre en vigueur à compter de la notification délivré par la Maîtrise d'ouvrage et persistera dans ses effets jusqu'à la réception des travaux.

- Calendrier

Le calendrier de réalisation objet du présent contrat est :

- Désignation du lauréat : 7 octobre 2025

- Livraison du marché signalétique définitif : 19 décembre

Entre ces deux dates, l'entreprise établira son planning, comprenant la phase BAT (l'entreprise recevra les fichiers sources — Illustrator, PDF, InDesign — et les fichiers EXE à l'échelle 1 des supports de signalétique, transmis par la maîtrise d'œuvre signalétique). Un traitement graphique des fichiers EXE, réalisé par le fabricant pour les adapter, est à prévoir. Ce planning inclura également les étapes de fabrication, de pose et la levée des réserves.

- Retard

L'entreprise informera par écrit et sans délai le Maître d'ouvrage de tout retard dans la remise des travaux par rapport aux dates prévues dans le calendrier spécifique à sa mission.

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

1.3.10. INCIDENCES FINANCIÈRES

Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire et ne pourra faire l'objet d'aucun réajustement. Le montant total de la rémunération due à l'entreprise par le Maître d'ouvrage en contrepartie de l'exécution des prestations objets du présent marché (sous réserve que les travaux soient conformes à l'ensemble du CCTP) couvre tous les frais et charges, directs et indirects, que l'entreprise pourra encourir du fait de la signature des présentes et/ou de l'exécution des prestations. Il est expressément convenu entre les parties que les frais de déplacement et défraiements divers sont inclus dans le montant forfaitaire de l'entreprise.

1.3.11. NORMES ET RÈGLEMENTS

L'entrepreneur du présent lot connaît les réglementations en vigueur et reconnaît en tant que professionnel sa connaissance des règlements décrits dans le CCTP et aux spécificités de son marché.

1.3.12. RETARD POUR LE REMPLACEMENT DE LIVRAISON NON-CONFORME

Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard.

1.3.13. PÉNALITÉS POUR NON REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

En cas de non remise en état des lieux, le Titulaire encourt, sans

mise en demeure préalable, une pénalité de 50 € par jour ouvré de retard jusqu'à remise en état des lieux.

1.3.14. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE À ADOPTER PAR LE TITULAIRE

Dans le cadre du présent marché, les actions suivantes devront être favorisées :

- Gestion responsable des impressions
- Gestion responsable des déchets et des emballages
- Gestion responsable des transports et déplacements
- Mode de production et/ou de transformation durable des produits.
- Utilisation de pièces reconditionnées dans la mesure du possible
- Etc...

Le titulaire est libre de proposer et mettre en place des actions supplémentaires.

S'agissant des déchets, à l'issue de chaque prestation réalisée dans le cadre du présent marché, ces derniers sont traités par les soins du titulaire et sont techniquement et financièrement à sa charge. Les opérations d'élimination des déchets seront assurées par et à la charge du titulaire, selon les lois et les règlements en vigueur. Le Titulaire évacue ses déchets, sans possibilité de les stocker sur le site de la CPAM de la Somme. Il conserve une traçabilité des traitements qu'il effectue, et met à disposition les bordereaux de suivis sur demande de la CPAM de la Somme.

CCTP LOT SIGNALÉTIQUE

2. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Avant réalisation par l'entreprise en atelier, les plans de détails des assemblages des éléments de signalétique et les plans de fixation sur site seront à soumettre pour approbation à la MOE.

L'entreprise doit vérifier sur le site les côtes d'intégration de tous les éléments du marché à réaliser.

L'entreprise devra une préparation propre des supports afin de garantir une adhérence optimale des supports à fixer. L'entreprise devra réaliser les prototypes des supports listés dans la notice DCE signalétique. L'entreprise devra fournir les fiches techniques des matériaux et produits proposés ainsi que les fiches d'entretien et maintenance.

La Maitrise d'œuvre insiste particulièrement sur l'exigence qu'elle aura concernant tant la qualité de la fabrication des supports que de la pose de ces supports. Une tolérance minimum sera acceptée concernant les finitions.

L'entreprise doit dans son offre pour chaque référence décrire la technique de fabrication et pose pour répondre au mieux aux exigences du CCTP.

Concernant les différents éléments de couleur, nous attendons de la part des entreprises la meilleurs correspondance colorimétrique possible entre tous les éléments. Les réalisations en résine, peinture, sérigraphie ou encore adhésif devront être d'une couleur la plus homogène.

Pour le détail des différents supports, se référer au DCE du carnet signalétique.

NB : Ateliers 59 est en charge de la mise page des éléments graphiques et textuels.

I - Signalétique extérieure

I.1.a - Identification entrée de site (totem existant)

Totem existant

La CPAM possède des totems existants pour indiquer à l'usager l'entrée sur le site. Actuellement, les totems indiquent des informations concernant les travaux. L'objectif sera donc de remplacer/mettre à jour les informations sur ces totems avec la nouvelle organisation du site.

Il faudra donc déposer l'adhésif existant ou le recouvrir en fonction de la difficulté à le déposer du support.

Matériaux et fixation : La face du totem sera recouverte d'un adhésif très résistant (le plus résistant aux conditions météorologiques extérieures). Impression du texte et du graphisme par impression directe sur l'adhésif qui recouvrera ensuite l'intégralité du support

Dimensions :

Grand Totem : 2300 mm x 700 mm

Petit totem : 1500 mm x 500 mm

Quantité d'identification globale : 2 totems sur le site

I.1.d. Identification Accès PMR (ascenseur)

A1 / A2

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : PICTO / N°2 : FLÈCHE / N°3 : TEXTE : ACCÈS ASCENSEUR / N°4 : TEXTE : ACCUEIL

• Matériaux et fixation :

Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.

• Dimensions : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 1500 mm x 1500 mm

N°2 : flèche : 265 mm x 235 mm

N°3 : Accès ascenseur : 950 mm x 100 mm

N°4 : Accueil : 350 mm x 100 mm

• Quantitatif : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 1

N°2 : flèche : 1

N°3 : Accès ascenseur : 1

N°4 : Accueil : 1

> N°5 : PLAQUE ÉPAISSE : LOGO ASSURANCE MALADIE

• Matériaux et fixation :

Plaque en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adaptée pour garantir la pérennité du support signalétique

+ Impression en direct du logo sur la plaque. Le fond de couleur de la couleur se rapprochera au maximum de la couleur du mur.

• Dimensions : N°5 : Plaque : 150 mm x 330 mm

• Quantitatif : N°5 : Plaque : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 2 identifications au total
(repères A1 et A2 sur les plans)

I.1.e - Identification et directionnelles des accès escaliers

B1 / B2 / B3 / C1 / C2

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : PICTO / N°2 : TEXTE : ACCUEIL

• Matériaux et fixation :

Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.

• Dimensions : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 190 mm x 185 mm

N°2 : Accueil : 405 mm x 90 mm

• Quantitatif : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 1

N°2 : Accueil : 1

> N°3 : PLAQUE ÉPAISSE : LOGO ASSURANCE MALADIE

• Matériaux et fixation :

Plaque en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adaptée pour garantir la pérennité du support signalétique

+ Impression en direct du logo sur la plaque. Le fond de couleur de la couleur se rapprochera au maximum de la couleur du mur.

• Dimensions : N°3 : Plaque : 800 mm x 365 mm

• Quantitatif : N°3 : Plaque : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 5 identifications au total
(repères B1, B2, B3, C1 et C2 sur les plans)

I.1.c - Identification CPAM sur la tour

D1 / D2

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : PICTO / N°2 : TEXTE : ACCUEIL

• Matériaux et fixation :

Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.

• Dimensions : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 47 mm x 465 mm

N°2 : Accueil : 225 mm x 990 mm

• Dimensions : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Picto : 1

N°2 : Accueil : 1

> N°3 : LOGO ASSURANCE MALADIE

• Matériaux et fixation :

Lettre découpé en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

+ Vernis de protection contre les conditions météorologiques.

La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adaptée pour garantir la pérennité du support signalétique

• Dimensions : N°3 :

Lettre découpé : entre 125 mm et 90 mm de large x 150 mm de hauteur

Signe graphique : 430 mm x 390 mm

• Quantitatif : N°3 :

Lettre découpé : 17 lettres

Signe graphique : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 2 identifications au total
(repères D1, D2 sur les plans)

I.1.c - Identification CPAM sur la tour D3

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : TEXTE : SÉCURITÉ SOCIALE / N°2 : TEXTE : AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

• Matériaux et fixation :

Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.

• Dimensions : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Sécurité sociale : 400 mm x 35 mm

N°2 : Agir ensemble, protéger chacun : 1150 mm x 65 mm

• Quantitatif : Pour 1 identification, il faut :

N°1 : Sécurité sociale : 1

N°2 : Agir ensemble, protéger chacun : 1

> N°3 : LOGO ASSURANCE MALADIE

• Matériaux et fixation :

Lettre découpé en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

+ Vernis de protection contre les conditions météorologiques.

La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adaptée pour garantir la pérennité du support signalétique

• Dimensions : N°3 :

Lettre découpé : entre 125 mm et 90 mm de large x 150 mm de hauteur

Signe graphique : 430 mm x 390 mm

• Quantitatif : N°3 :

Lettre découpé : 17 lettres

Signe graphique : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 1 identification au total
(repères D3 sur les plans)

I.1.f - Identification entrée bâtiment (vitrophanie)

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

• Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

• Dimensions (N°1) : 1100 mm x 500 mm

• Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité globale (N°1) : 2 identifications au total

I.1.i - Identification horaire d'ouverture

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : LOGO + TEXTE

• Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir.

• Dimensions : N°1 : 750 mm x 500 mm

• Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité globale (N°1) : 1 identification au total

I.1.j - Peinture murs extérieurs

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PEINTURE

• Matériaux et fixation :

Pour une utilisation extérieure sur un bâtiment, il est crucial de choisir une peinture spécialement conçue pour résister aux intempéries, aux UV, à l'humidité et aux variations de température. Voici les types de peintures les plus recommandées pour l'extérieur :

Peinture siloxane / Peinture pliolite (solvantée) etc.

Prévoir une sous-couche si nécessaire.

La peinture sera Bleu, RAL précis à définir avec la MOA. L'existant est de couleur gris/ardoise.

Quantité globale (N°1) : 152 M2 au total

I.2.a - Identification entrée parking

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE / PICTO

• Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

• Dimensions : N°1 : 820 mm x 1680 mm

• Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité globale (N°1) : 1 identification au total

I.2.b - Identification entrée personnels

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

• Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

• Dimensions (N°1) : 410 mm x 500 mm

• Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité globale (N°1) : 4 identifications au total

I.2.c - Identification espace fumeur

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PANNEAU

• Matériaux et fixation :

Panneau en PVC RAL à définir, avec impression en directe du picto et du texte.

Fixation au mur. L'entreprise déterminera s'il faut une fixation par vissage ou par collage.

• Dimensions : N°1 : 180 mm x 300 mm

Quantité globale : 1 identification au total

II - Signalétique intérieur

II.1.a : Directionnelle : suspension drapeau

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Suspension drapeau

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur
+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.
- Dimensions : 875 mm de long x 250 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 3 identifications/supports au total

II.1.b.V1 : Directionnelle : applique d'une plaque sur mur

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE / TEXTE

- Matériaux et fixation :
Plaque en plexiglas épaisse transparente, avec adhésif collé dessus, fixé au mur ou sur le bardage bois par système de vissage inox au 4 coins de la plaque.
- Dimensions : 600 mm x 700 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

+ N°2 : FLÈCHE

- Matériaux et fixation :
Flèche en PVC dur découpé, posé sur le mur ou bardage bois par système de collage. A vérifier par l'entreprise si la fixation est suffisamment pérenne
- Dimensions : 150 mm x 150 mm
- Quantitatif (N°2) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 1 identification/support au total
(1 plaque + 1 flèche par identification)

II.1.b.V2 : Directionnelle : applique en adhésif sur mur

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE / FLÈCHE

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 550 mm x 700 mm

- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 1 identification/support au total

II.1.c : Directionnelle : espace CPES

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions : Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : il y a 27 panneaux au total

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : il y a 27 panneaux au total

+ N°3 : FLÈCHE

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 150 mm x 150 mm
- Quantitatif (N°3) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2 + N°3) : 9 identifications/emplacements au total
= 27 panneaux et 9 flèches

II.1.d : Directionnelle : au sol

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. L'entreprise choisira un type d'adhésif le plus adapté pour une pose au sol, et qui sera piétiné par un flux d'usager. Il ne faut pas que ce marquage au sol soit rapidement usé.
- Dimensions : pour 1 identification, il faut :
Contour : 2600 mm x 1750 mm x 100 mm
Typographie : 250 mm x 1100 mm
- Quantitatif (N°1) : pour 1 identification, il faut :
Contour : 1
Typographie : 1

Quantitatif global (N°1) : 3 identifications/supports au total
(1 contour + 1 typographie pour faire 1 identification)

II.2.a.V1 : identification locaux : espaces ou zones en Applique d'une plaque sur mur

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE ET PETITE PLAQUE

- Matériaux et fixation :
- Plaque en plexiglas épaisse transparente, avec adhésif collé dessus, fixé au mur ou sur le bardage bois par système de vissage inox au 4 coins de la plaque
- Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Grande plaque : 320 mm x 1350 mm
Petite plaque : 220 mm x 1350 mm
- Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Grande plaque : 1
Petite plaque : 1

+ N°2 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Picto en PVC dur découpé, posé sur le mur ou bardage bois par système de collage. A vérifier par l'entreprise si la fixation est suffisamment pérenne
- Dimensions : 300 mm x 300 mm
- Quantitatif (N°2) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total

II.2.a.V2 : identification locaux : espaces ou zones en Applique d'un adhésif sur mur

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : TEXTES / PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Grande texte : 320 mm x 1350 mm
Petite texte (pour l'espace ameli) : 220 mm x 1350 mm
Picto : 300 mm x 300 mm
- Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Grande texte : 1
Petite texte (pour l'espace ameli) : 1
Picto : 1

**Quantitatif global (N°1) : 9 identifications/supports au total
(1 grand texte + picto par identification) + 1 petit texte pour espace ameli**

II.2.b. : identification locaux : entrée des services

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : TEXTE

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions :
CPES : 450 mm x 250 mm
Service médical : 800 mm x 250 mm
Espace santé prévention : 1300 mm x 250 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 texte par identification

Quantitatif global (N°1) : 3 identifications/supports au total

II.2.c. : identification locaux : Salles

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PETITE PLAQUE

- Matériaux et fixation :
Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
+ Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 26 identifications/supports au total

II.2.d. Identification locaux : box

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO + LETTRE DE REPÉRAGE

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions : Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 2 grandes plaques par identification

+ N°2 : PETITE PLAQUE : TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 26 identifications/supports au total

II.2.e. : identification locaux : Sanitaires

Option #1

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif N°1 : 1 picto (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 petite plaque par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 6 identifications/supports au total

Option #2

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 6 identifications/supports au total

II.3. Identification support drapeau

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support drapeau

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur
+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.
- Dimensions : 420 mm de long x 80 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 27 identifications/supports au total

II.4. Identification interdiction

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / PICTO

- Matériaux et fixation :
Picto sur porte : Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
+ Graphisme au sol : Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification). L'entreprise veillera à utiliser un adhésif assez résistant pour perdurer suite à un flux piéton léger.
- Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Picto sur porte : 100 mm x 100 mm
Graphisme au sol : 1500 mm x 500 mm
- Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Picto sur porte : 1
Graphisme au sol : 1

Quantitatif global (N°1) : 5 identifications/supports au total

II.5. Information complémentaire

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PICTO TÉLÉPHONE

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 100 mm x 100 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 10 identifications/supports au total

II.6. Support plaque FEDER

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PLAQUE

- Matériaux et fixation :
Plaque en PVC dur découpé avec impression en directe du visuel dessus (le visuel sera déterminer ultérieurement)
Fixé par collage ou vissage invisible au mur
- Dimensions : 500 mm x 500 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 1 identification/support au total

II.7. Plaque de porte A3

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : PLAQUE

- Matériaux et fixation :
Plaque de porte
Fixé par collage ou vissage sur porte
- Dimensions : Format A3
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 2 identification/support au total

III - Signalétique intérieure

P. 15

(Support en commun)

III. 1.a : Répertoire d'information

III. 1.b.VI. : Répertoire d'ascenseur : extérieure

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Grand et petit support de fond

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent.
- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Grand fond : 1770 mm de haut x 900 mm de large (la largeur peut varier d'un étage à l'autre, l'entreprise vérifiera la cote à chaque étage)
Petit fond : 1770 mm de haut x 600 mm de large (la largeur peut varier d'un étage à l'autre, l'entreprise vérifiera la cote à chaque étage)
- Quantitatif N°1 : pour 1 identification/support il faut :
Grand fond : 1
Petit fond : 1

Les surfaces murales qui recevront ces plaques ont une hauteur de 70 mm de haut. Les plaques recouvrira ces plaintes, il y aura donc une distance à combler sur la partie haute du support. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

+ N°2 : Pictogrammes / numéro d'étage / plan

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Picto : 55 mm x 55 mm
Numéro d'étage : 90 mm x 160 mm
Plan : 400 mm x 400 mm
- Quantitatif N°2 : pour 1 identification/support il faut :
Picto : 2
Numéro d'étage : 2
Plan : 1

+ N°3 : carré graphique

Les carrés graphiques sont composés de plusieurs matériaux et découpes différentes. L'entreprise se référera au carnet de détail pour toute précision graphique. Ces carrés peuvent avoir un adhésif posé dessus ou dessous

• Matériaux et fixation :

- **1er matériau** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA
- **2em matériau** : Plexiglas transpirant texturé, trame
- **3em matériau** : Bois ou matériau avoisinant
- **4em matériau** : Plexiglas transparent

+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

Fixation globale par collage ou fixation invisible la plus propre possible.

L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

• Dimensions : pour 1 identification/support il faut :

Carré graphique : 300 mm x 300 mm

Grand Demi cercle : 600 mm x 600 mm

Petit demi cercle : 300 mm x 300 mm

• Quantitatif N°3 : pour 1 identification/support il faut :

Carré graphique : 6

Grand Demi cercle : 1

Petit demi cercle : 1

+ N°4 : Support répertoire d'ascenseur

L'objectif est d'insérer une feuille format A5 par un système de rainure dans le support. Une plaque de fond sera fixé au mur. Celle plaque permettra de poser tous les éléments qui composent le support.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

• Matériaux et fixation :

- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque rainuré (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Feuille** : Feuille de papier standard, format A5

• Dimensions : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm

Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm

Feuille standard : format A5

• Quantitatif N°4 : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 1

Plaque rainuré (couleur principale) : 7

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 7

Feuille standard : 7

+ N°5 : Support répertoire d'information

• Matériaux et fixation :

- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

• Dimensions : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm

Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm

Feuille standard : format A5

• Quantitatif N°5 : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 1 x 4

Plaque (couleur principale) : 1 x 4

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 6 x 4

Lame : 5 (à déterminer la part de lame en bois et de PVC blanc) x 4

Pour 1 identification, il y a 4 supports équivalent aux 4 ailes du bâtiment

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3 + 4 - 5) : 7 identifications/supports au total

III.1.b.V2 - Répertoire d'ascenseur intérieure

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support répertoire d'ascenseur

L'objectif est d'insérer une feuille format A5 par un système de rainure dans le support
Une plaque de fond sera fixé au mur. Celle plaque permettra de poser tous les éléments qui composent le support.

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque rainuré (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Feuille** : Feuille de papier standard, format A5

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Feuille standard : format A5
- Quantitatif (N°1) : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque rainuré (couleur principale) : 7
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 7
Feuille standard : 7

Il est probable qu'il faille prévoir un support de base en plus pour poser tous les supports du répertoire d'ascenseur afin qu'ils tiennent sur une surface de l'ascenseur intérieure.

Quantitatif global (N°1) : 3 identification/supports au total

III.1.c. Identification répertoire : d'étage

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support répertoire d'étage

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Plexiglas demi cercle** : Plexiglas transparent découpé, épaisseur 5 mm maximum
- **Plexiglas + adhésif** : plexiglas transparent, épaisseur 5 mm maximum + décor en adhésif découpé collé. RAL à définir en fonction des étages
- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 500 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 35 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Plexiglas transparent découpé demi cercle : 140 mm x 280 mm
Plexiglas + adhésif : 140 mm x 140 mm
Lame en bois : 280 mm x 50 mm
- Quantitatif (N°1) : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque (couleur principale) : 1
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 9
Plexiglas transparent découpé demi cercle : 1
Plexiglas + adhésif : 2
Lame : 8

Les numéros d'étage qui seront situés dans les cages d'escaliers seront réalisés en PVC dense avec impression en directe ou en adhésif car ils seront posés sur un mur en crépi.

N°2 : carré graphique

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions N°2 :
200 mm x 200 mm
- Quantitatif N°2 :
En moyenne, 13 carrés par numéro

Quantitatif globale (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total

III.2. Identification numéro d'étage

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Les numéros d'étage qui seront situés dans le lobby ascenseur seront réalisés en adhésif car ils seront posés sur des portes de locaux techniques. Des découpes doivent donc pouvoir être réalisés facilement

N°1 : Graphisme sur carré

• Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

• Dimensions : cf. carnet de détails.

• Quantitatif N°1 :

En moyenne, 13 carrés par numéro

Quantitatif global (N°1) : 7 identifications/supports au total

III.3.a Identification locaux : Espace

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support (graphisme + texte)

• Matériaux et fixation :

PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

Une lettre : 100 mm x 65 mm

Conciergerie : 12 lettres

Forme graphique : 150 mm x 150 mm

Plexi ou PVC peint

Fixation par entretoise ou collage sur surface murale

Quantitatif globale (N°1) : 4 identifications/supports au total

III.3.b. Identification locaux : ailes services

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support ailes

• Matériaux et fixation :

- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage

- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.

- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.

- **Plexiglas demi cercle** : Plexiglas transparent découpé, épaisseur 5 mm maximum

- **Plexiglas + adhésif** : plexiglas transparent, épaisseur 5 mm maximum + décor en adhésif découpé collé. RAL à définir en fonction des étages

- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

• Dimensions : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 208 mm x 340 mm x 5 mm

Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 35 mm

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm

Plexiglas transparent découpé demi cercle : 140 mm x 280 mm

Plexiglas + adhésif : 140 mm x 140 mm

Lame en bois : 280 mm x 50 mm

• Quantitatif (N°1) : pour 1 identification/support il faut :

Plaque de fond : 1

Plaque (couleur principale) : 1

Plaque rainuré (couleur secondaire) : 6

Plexiglas transparent découpé demi cercle : 1

Plexiglas + adhésif : 2

Lame : 5

Quantitatif globale (N°1) : 22 identifications/supports au total

III.3.c. Identification locaux : salle

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

Quantitatif globale (N°1) : 20 identifications/supports au total

III.3.d. Identification locaux : Salle de réunion

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif N°1 : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 16 identifications/supports au total

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 16 identifications

III.3.e. Identification locaux : bulle

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 650 x 550 mm
- Quantitatif N°1 : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 22 identifications

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 22 identifications

III.3.f. Identification locaux : Focus

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 650 mm x 550 mm
- Quantitatif N°1 : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 18 identifications/supports au total

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 18 identifications/supports au total

III.3.g. Identification locaux : douche

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif N°1 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total

III.3.h. Identification locaux : sanitaire

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif N°1 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total

III.3.i. Identification locaux : accès escalier

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 15 identifications/supports au total

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 15 identifications/supports au total

III.3.j. Identification locaux : local technique

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA. Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions : **Petite plaque** : 210 mm de large par 30 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

Quantitatif globale (N°1) : 9 identifications/supports au total

III.4. Identification support drapeau

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support drapeau

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur.
+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.
- Dimensions : 420 mm de long x 80 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif globale (N°1) : 85 identifications/supports au total

III.5. Support service (modulable)

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support service

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou par collage.
- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Dimensions N°1 : pour 1 identification, il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 340 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 35 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Lame en bois : 280 mm x 50 mm
- Quantitatif N°1 : pour 1 identification, il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque (couleur principale) : 1
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 5
Lame : 4

Quantitatif globale (N°1) : 25 identifications/supports au total

III.6. Directionnelle

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Support répertoire d'étage

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou par collage.
- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Dimensions N°1 : pour 1 identification, il faut :
Plaque de fond : 320 mm x 340 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 320 mm x 35 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 320 mm x 20 mm
Lame en bois : 280 mm x 50 mm
Lame en bois directionnelle : 50mm x 50 mm
- Quantitatif N°1 : pour 1 identification, il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque (couleur principale) : 1
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 5
Lame en bois: 4
Lame en bois directionnelle : 4

Quantitatif globale (N°1) : 4 identifications/supports au total

III.7. Vitrophanie

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Vitrophanie

- Matériaux et fixation :
Adhésif de couleur (teinté masse) ou impression direct
- Dimensions : 50 mm de haut x 74.4 mètres linéaires

Quantitatif globale (N°1) : 50 mm de hauteur x 74.4 mètres linéaires

III.8. Signalétique escalier dynamique

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 950 mm de large x 120 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

Quantitatif globale (N°1) :

Grande plaque : 24 grandes plaques au total (2 par escaliers)