



MINISTÈRE DES ARMÉES

***DIRECTION D'INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE DE CAYENNE***

Division Projets
Pôle maîtrise d'œuvre

N° de projet : 25-02-014

N°COSI : 451178

OBJET DU MARCHE

**GUYANE (973) – KOUROU
SITE BELIER
Rénovation des locaux du bâtiment 0014**

MAITRE DE L'OUVRAGE

MINISTERE DES ARMEES

**C C T P
LOT N°1 - TCE
Section technique n°01
MACONNERIE –GROS ŒUVRE**

SOMMAIRE

1	DEFINITION DES PRESTATIONS	3
1.1	Presentation sommaire des travaux	3
1.1.1	Objet des travaux	3
1.1.2	Description de l'ouvrage.....	3
1.1.3	Description des travaux.....	3
1.1.4	Prestations comprises	3
1.2	Installations de chantier	3
2	CONSISTANCE DES TRAVAUX	4
2.1	Déposes sans reemploi	4
2.2	Création d'une baie de porte.....	4
2.3	Obturation de baies de porte.....	4

1 DEFINITION DES PRESTATIONS

1.1 PRESENTATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.1.1 *Objet des travaux*

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de maçonnerie intérieure et de gros œuvre dans les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 0014.

1.1.2 *Description de l'ouvrage*

L'ouvrage concerné est le rez-de-chaussée du bâtiment 0014 situé sur le site bélier.

Le but de l'opération est de réaménager les distributions des locaux du rez-de-chaussée et la salle informatique (local 0017), afin de dédier un espace clos et sécurisé pour cette salle technique (local 0017) dans le bâtiment 0014.

1.1.3 *Description des travaux*

Les travaux comprennent :

- les installations de chantier et leurs repliements ;
- la dépose de blocs portes
- la création d'une baie de porte
- l'obturation de baies de porte
- le nettoyage de chantier relatif aux travaux.

La location et la mise en œuvre de tous les matériels et outillages nécessaires à l'exécution des travaux (échelles, échafaudages, outils, etc.) seront à la charge de l'entreprise.

1.1.4 *Prestations comprises*

Les travaux comprennent :

- les plans d'exécution et de détails ;
- les plans de recollement ;
- toutes les sujétions d'exécution, d'adaptation à l'existant et de finition pour un parfait achèvement des ouvrages décrits dans le présent cahier des charges.
-

1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire du présent marché sera responsable de l'acheminement et du repli du matériel de chantier, ainsi que la remise en état des lieux à la fin des travaux.

Les équipements suivants devront être fournis et installés par le titulaire :

- la signalisation et le balisage nécessaire ;
- la signalisation des zones en travaux pouvant représenter un danger pour la sécurité des personnes extérieures au chantier ;
- la base vie à l'extérieur (vestiaires) ;
- la fourniture des moyens d'évacuation des déchets.

L'entreprise pourra se raccorder au réseau électrique et les sanitaires du bâtiment 0014.

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1 DEPOSES SANS REEMPLOI

Dépose complète sans réemploi de blocs porte (huisserie, vantail, quincaillerie, accessoires ...) et évacuation en décharge autorisée.

Localisation :

- Bloc porte entre les locaux 011 et 017
- Bloc porte entre le local 003 et extérieur.
- Bloc porte entre le local 001 et extérieur.

2.2 CREATION D'UNE BAIE DE PORTE

Dans le mur de refend entre le local 002 et le local 003, création d'une baie pour la pose d'un bloc-porte à double vantaux de dimensions 140 x 204 y la réalisation des piédroits, du linteau ainsi que les travaux de ragréage.

Evacuation des gravois en décharges autorisées.

La baie devra être ajustée à la largeur de la porte à double vantaux qu'elle devra accueillir. Les dimensions exactes seront transmises durant la période de préparation.

La création des ouvertures devra respecter la structure du bâtiment. Si une descente de charges devait être modifiée, avant toute modification d'un élément porteur, l'entreprise présentera une proposition d'adaptation au maître d'œuvre.

La démolition devra être coordonnée avec les autres corps d'état.

Localisation :

- Mur de refend entre les locaux 002 et 003

2.3 OBTURATION DE BAIES DE PORTE

Obturation de la baie par du béton armé y compris toutes les sujétions d'exécution, d'adaptation à l'existant et de finition (ragréage notamment).

Localisation :

- Baie de porte entre les locaux 011 et 017
- Baie de porte entre le local 003 et extérieur.