



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**MINISTÈRE DES ARMÉES**

***DIRECTION D'INFRASTRUCTURE  
DE LA DEFENSE DE CAYENNE***

Division Projets  
Pôle maîtrise d'œuvre

N° de projet :25-02-014

N°COSI : 451178

**OBJET DU MARCHE**

**GUYANE (973) – KOUROU  
SITE BELIER  
Rénovation des locaux bâtiment 0014**

**MAITRE DE L'OUVRAGE**

**MINISTERE DES ARMEES**

**C C T P  
LOT N°1  
Section technique n°03  
PEINTURE**

## SOMMAIRE

1	PEINTURE .....	3
1.1	Définition des travaux.....	3
1.1.1	Objet des travaux .....	3
1.1.2	Description de l'ouvrage.....	3
1.1.3	Description des travaux.....	3
1.1.4	Prestations comprises .....	3
2	FICHES PRODUITS .....	3
2.1	Spécifications applicables aux produits.....	3
3	TRAVAUX DE PEINTURE .....	4
3.1	Localisation .....	4
3.2	Travaux préparatoires .....	4
3.3	Travaux d'apprêts .....	4
3.3.1	Enduit de lissage .....	4
3.3.2	Ponçage et époussetage.....	4
3.3.3	Couche d'impression .....	4
3.4	Travaux de finitions.....	4

# 1 PEINTURE

## 1.1 DEFINITION DES TRAVAUX

### 1.1.1 *Objet des travaux*

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de peinture dans les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 0014.

### 1.1.2 *Description de l'ouvrage*

L'ouvrage concerné est le rez-de-chaussée du bâtiment 0014 situé sur le site bélier.

Le but de l'opération est de réaménager les distributions des locaux du rez-de-chaussée et la salle informatique (local 0017), afin de dédier un espace clos et sécurisé pour cette salle technique (local 0017) dans le bâtiment 0014.

### 1.1.3 *Description des travaux*

Les travaux comprennent :

- la fourniture des fiches produits et des matériaux de qualité et de teinte imposées, nécessaire à l'achèvement ;
- les travaux de confection au moyen de produits peinture dans les qualités et teintes imposées ;
- les travaux de retouche nécessaires à une parfaite finition des travaux ;
- le nettoyage de chantier relatif aux travaux.

La location et la mise en œuvre de tous les matériels et outillages nécessaires à l'exécution des travaux (échelles, échafaudages, outils, etc.) seront à la charge de l'entreprise.

### 1.1.4 *Prestations comprises*

Les travaux comprennent :

- les vérifications thermo-hygrométriques des locaux ;
- la reconnaissance et l'acceptation des subjectiles et des matériaux pré-peints conformes aux normes en vigueur.

# 2 FICHES PRODUITS

## 2.1 SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS

L'appellation des produits sera définie conformément à la normalisation et à leurs caractéristiques, telles que spécifiées par les normes particulières à chaque produit.

Les produits utilisés seront soumis à l'acceptation du maître d'œuvre sur la base de fiches techniques détaillées, conformes aux prescriptions du DTU.

Les travaux de peintures seront effectués conformément aux prescriptions des documents suivants :

- DTU N° 59.1 (Peinture des bâtiments – Exécution des travaux de peinture et de revêtements muraux et de sols) ;
- NF EN 13300 (Peinture et vernis – Revêtement de peinture muraux – Classification et exigences) ;
- NF T 36-005 ( Peinture et vernis – Caractérisation des produits de peinture).

## **3 TRAVAUX DE PEINTURE**

### **3.1 LOCALISATION**

Les travaux de peintures intérieures et extérieures concerneront :

- Les murs, plafonds, retombées de poutres, poteaux du SAS d'entrée (001), des locaux 002, 003, 005, 017 ; des 2 cages d'escalier ;
- Les murs de façades, pignons et poteaux extérieurs.

### **3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES**

Le titulaire veillera à protéger toutes les surfaces susceptibles d'être impactées pendant les travaux.

Les travaux préparatoires consiste en :

- nettoyer les surfaces : enlever toute saleté, graisse, moisissures ou autre contamination ;
- réparer les imperfections (fissures, trous, saignées) avec un enduit de rebouchage puis poncez pour obtenir une surface uniforme.

### **3.3 TRAVAUX D'APPRETS**

Ces travaux seront effectués pour améliorer et s'assurer du bon état de surface des supports avant de recevoir la peinture.

Pour ce faire, l'entreprise suivra les étapes suivantes :

- enduit de lissage ;
- ponçage et époussetage ;
- couche d'impression.

#### ***3.3.1 Enduit de lissage***

Un enduit de lissage sera appliqué pour obtenir une surface parfaitement lisse et prête à recevoir la peinture.

Le produit utilisé sera ***un enduit de lissage à basse de plâtre.***

#### ***3.3.2 Ponçage et époussetage***

Les surfaces seront poncées et nettoyées de toute saleté après les réparations d'imperfections afin d'avoir un rendu propre avant la couche d'impression.

#### ***3.3.3 Couche d'impression***

##### **Intérieur :**

Le produit utilisé pour la couche d'impression sera ***un apprêt anti-humidité pour béton.***

##### **Extérieur :**

Peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I, CI7b2) ou peinture de la couche intermédiaire en dilution

### **3.4 TRAVAUX DE FINITIONS**

##### **Intérieur :**

La peinture utilisé sera de type acrylique satinée et lessivable. Elle sera appliquée en deux (2) couches :

- couche intermédiaire et révision ;

- couche de finition.

Avant la mise en place du plancher technique dans le local 017, une peinture anti-poussière sera réalisée.

Ce produit bénéficiera des homologations et caractéristiques suivants :

- ✓ peinture anti-poussière acrylique et antistatique ;
- ✓ absence d'odeur ;
- ✓ sans solvant, COV < 5 mg/L ;
- ✓ classification AFNOR, NF T 36-005 ;
- ✓ coloris : gris.

Le système sera constitué des couches suivantes :

- ✓ 2 couches ( 250 g/m<sup>2</sup> puis 150 g/m<sup>2</sup>).

**Extérieur :**

Revêtement d'imperméabilité de façade de classe I3 aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse (F.I, Cl.7b2)