

SITES DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE - ACCORD-CADRE ENTRETIEN ET RÉALISATION DE TRAVAUX DES VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS - Renseignements opération AC VRD à joindre au marché subséquent				
RENSEIGNEMENTS OPERATION PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE SUR LE MARCHÉ SUBSEQUENT				
A REMPLIR par le demandeur UL			A REMPLIR par l'entreprise	
INFORMATIONS MAITRISE D'OUVRAGE			Observations	
N° et intitulé opération	2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES		Année - N° ticket helpdesk et extension	
Lieux opération	CAMPUS BRIDOUX 57070 METZ		Ville - Site - bâtiment - étage	
Composante 1 budget	Direction du Patrimoine Immobilier		avec nom personne délégation de signature	
Composante 2 budget	-		avec nom personne délégation de signature	
Composante 3 budget	-		avec nom personne délégation de signature	
Référent chargé de l'opération	Sébastien BERTHAUX - 03 72 74 06 86 - 06 77 36 56 02 sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr et dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr		nom et coordonnées Chargé d'opération	
Référent service technique sur site	Bruno Damien - 06 34 25 78 28 bruno.damien@univ-lorraine.fr		non et coordonnées ordonnateur secondaire (budget)	
INFORMATIONS MAITRISE D'ŒUVRE			Observations	
Maitre d'œuvre interne UL - MOEi	OUI	Sébastien BERTHAUX - 03 72 74 06 86 - 06 77 36 56 02 sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr et dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr		oui (ajouter nom et coordonnées) ou non
Maitre d'œuvre externe UL - MOEe	NON			oui (ajouter nom et coordonnées) ou non
Contrôleur technique - CT	NON			oui (ajouter nom et coordonnées) ou non
Coordonnateur sécurité - CSPS	NON			oui (ajouter nom et coordonnées + PGC) ou non
Plan de prévention site - PdP	OUI	SERVICE TECHNIQUE SITE		oui si pas de CSPS (pas de coactivités)
INFORMATIONS TECHNIQUES ET DELAI OPERATION			Observations	
Nombre de lots de l'opération	1		nombre total des lots pour l'opération BC + MS	
Lot concerné par l'opération	Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire		n° et intitulé du lot suivant accord-cadre travaux	
Installation de chantier au lot n°	Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire		n° et intitulé du lot - 1 seul lot à retenir	
Autres lots hors marché AC TX	-			
Autres lots hors marché AC TX	-			
Délai préparation de l'opération	6		nombre en semaines (délai d'approvisionnement)	
Délai total travaux de l'opération	3		nombre en semaines total pour l'ensemble des lots de l'opé	
Délai maximum de travaux par lot	3		nombre en semaines maximum d'intervention d'un lot	
Date de démarrage travaux souhaité	13/10/2025		après période préparation + délai mini CCAP	
Date de fin de travaux souhaité	31/10/2025		date de démarrage + délai travaux de l'opération	
PIECES TECHNIQUES POUR VALIDATION DE LA COMMANDE			OBSERVATIONS	
Plan de situation/masse sur site	OUI	ANNEXE n°	1	carnet graphique
Plan topographique	OUI	ANNEXE n°	1	carnet graphique
Plan des réseaux	NON	ANNEXE n°		
Formulaire MS	OUI	ANNEXE n°	2	Formulaire F4 MS (RC-CDPGF-AE)
Photos de l'existant avec repérage	OUI	ANNEXE n°	1	carnet graphique
Rapport amiante avant travaux	OUI	ANNEXE n°	3	Rapport HAP-amiante
Divers 1	NON	ANNEXE n°		
Divers 2	NON	ANNEXE n°		
Divers 3	NON	ANNEXE n°		
1.5-FINANCIER ET RECEPTION			Observations	
Retenue de garantie	OUI			oui ou non (5%)
Avance possible	NON			oui suivant conditions CCAP si travaux sup à 50 000 euros
Attestation fin de travaux	NON			oui si travaux inf. à 25KE HT sur le lot
Réception des travaux	OUI			EXE6 réception : oui si travaux sup à 25KE HT sur le lot
Date : 21/03/2025 Lieu : NANCY Signature du maitre d'ouvrage suivant délégation de signature :			Date : Lieu : Nom et signature entreprise pour validation :	
joindre annexes F4-MS et annexes PIECES TECHNIQUES			joindre annexes F4-MS complétées et signé par l'entreprise pour validation	

F4	SITES DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE - ACCORD-CADRE ENTRETIEN ET RÉALISATION DE TRAVAUX DES VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS FORMULAIRE MARCHÉ SUBSEQUENT			-	Marché subsequent n°		LN3-MS5	
A- REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ SUBSEQUENT					-	Limite de retour des offres (12 jours minimum après la mise en ligne), le :		24/04/2025
Identification technique :	2025DPIGEM850TX			-	Analyse des offres suivants les critères et pondération ci-dessous (mémoire technique libre à joindre à l'offre) :			
Référence opération :	2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES			LN3-MS5	Critères		Pondération	
Délai :	Suivant F1 du lot			-	1-Prix des prestations		50	
Financier et réception :	Suivant F1 du lot			-	2-Valeur technique		30	
Annexes :	F1 du lot : renseignement opération Annexes F1 du lot (listé dans la partie 1.4)			-	2.1-Programme d'exécution méthodologie, fiche technique		15	
				-	2.2-Organisation matérielle, humaine, gestion nuisances		15	
Lot marché :	Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire			-	3-Délais d'exécution en nombre de jours		20	
B- CDPGF MARCHÉ SUBSEQUENT								
Identification lot géographique :	Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire				-	N° contrat chapeau PLACE :		
N°CCTP	DESIGNATION BPU et CCTP			U	Quantité unitaire	Prix unitaire en € HT	Prix Q*PU en € HT	Prix en € TTC TVA20%
1 POSTES GÉNÉRAUX					-			
1,1	INSTALLATIONS DE CHANTIER				-			
1.1.2	INSTALLATIONS AVEC MODIFICATION DE CHEMINEMENT DE VOIRIE/PIÉTON				-			
1.1.2.2	Installation prolongée - durée > 3 jours			Journée	15,00			
1,2	PLANS D'EXÉCUTION				-			
1.2.2	Pour une opération supérieure à 25 k€ HT			Forf.	1,00			
1,3	ÉTUDES D'EXÉCUTION				-			
1.3.2	Pour une opération supérieure à 25 k€ HT			Forf.	1,00			
1,4	PLANS DE RÉCOLEMENT - DOE				-			
1.4.2	Pour une opération supérieure à 25 k€ HT			Forf.	1,00			
3 TERRASSEMENT - DÉMOLITION					-			
3,4	DÉCAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE				-			
3.4.1	Matériaux mis en dépôt sur site			M³	12,00			
3,7	DÉCOUPE DE REVÊTEMENT EN ENROBÉS			M²	48,00			
3,12	DÉMOLITION D'OUVRAGES BÉTON OU MAÇONNERIE				-			
3.12.1	Béton non armé			M³	12,00			
3,15	DÉMOLITION DE REGARD DE BRANCHEMENT			U	4,00			
3,26	REMISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE			M³	12,00			
3,29	REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN MATÉRIAUX GRANULAIRES				-			
3.29.2	Sur une épaisseur moyenne de 10 cm			M²	108,00			
3,31	FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX POUR COUCHE DE FORME ET DE FONDATION				-			
3.31.3	Type laitier concassé 0/50			M³	25,00			
3,32	FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX POUR COUCHE DE BASE				-			
3.32.4	Type laitier concassé 0/31 <sup>5</sup>			M³	10,00			
4,1	DÉPOSE DE BORDURES ET/OU CANIVEAUX NON RÉUTILISABLES				-			
4.1.2	Caniveaux			MI	48,00			
4,2	DÉPOSE ET REPOSE DE BORDURES OU DE CANIVEAUX				-			
4.2.1	Bordures béton			MI	4,00			
4,3	FOURNITURES ET POSE DE BORDURES BÉTON				-			
4.3.6	Bordure type P (P1, P2 ou P3)			MI	70,00			
4,5	FOURNITURES ET POSE DE CANIVEAUX BÉTON				-			
4.5.3	Caniveau type CC1			MI	48,00			
4,11	ENGazonnement			M²	48,00			
5 VOIRIE					-			
5,5	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉS				-			
5.5.1	SE 0/6 (4 cm)			M²	60,00			
5.5.3	BBM 0/10 (4 cm)			M²	48,00			
6 SIGNALISATION					-			
6,2	SIGNALISATION HORIZONTALE				-			
6.2.3	Bande guidage			MI	35,00			
7,15	REGARD DE BRANCHEMENT				-			
7.15.4	600 x 600			U	1,00			
12,1	ESSAIS DE COMPACTAGE DE FOUILLES			Forf.	2,00			
14 POSTES COMPLEMENTAIRES MARCHÉ SUBSEQUENT HORS BPU					-			
14.1	FOUILLES EN TRANCHÉES POUR POSE DE FOURREAUX Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution de tranchées mécaniques ou manuelles (y compris utilisation d'un BRH) pour le rséaux sous fourreaux GAZ MBP PEHD diam32 comprenant : - Les terrassements en terrain de toute nature, l'enlèvement et l'évacuation de tout type de matériau, la fouille le nivellement et l'étalement éventuel et le chargement et le transport des déblais en excédent à une décharge autorisée.			m3	45,00			

14.2	REMBLAIEMENT EN TRANCHÉES POUR POSE DE FOURREAUX Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution de tranchées mécaniques ou manuelles pour le réseaux sous fourreaux GAZ MBP PEHD diam32 comprenant : - La fourniture et mise en place de sable 0/5 en enrobage de câbles sur une épaisseur minimum de 0,40 m après compactage soigné en deux couches, des matériaux d'apport 0/315 pour le remblaiement des fouilles et le compactage réglementaire y compris les essais éventuels. Jusqu'a l'arase inférieure du poste 3.4 décapage terre végétale ou 3.31.3 couche de forme.	m3	25,00			
14.3	GRILLAGE AVERTISSEUR GAZ Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose en tranchée de grillage avertisseur en matière plastique imputrescible et conforme à la norme NF EN 12613.	ml	92,00			
14.4	CHAMBRE DE TIRAGE et changement de direction sous voirie Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de chambre de tirage préfabriquée ou coulée en place sous trottoir. Il comprenant notamment : - Les terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en place de regard avec évacuation des déblais à la décharge, le compactage du fond de forme, - La fourniture et pose de tous les éléments en béton sur béton de propreté, le remblaiement siogné en matériaux d'apport et le compactage ; - La fourniture et pose de cadre et tampon en fonte de type AKSESS non verrouillé (classe C250) de chez Saint Gobain PAM ou équivalent.	u	2,00			
14.5	REGARD DE BRANCHEMENT GAZ Ce prix rémunère, à l'unité en pied de façade, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de regard de branchement préfabriquée ou coulée en place sous espace vert ou trottoir de toute nature comprenant notamment : - Les terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en place de regard avec évacuation des déblais à la décharge, le compactage du fond de forme, - La fourniture et pose de tous les éléments en béton sur béton de propreté, le remblaiement siogné en matériaux d'apport et le compactage ; - La fourniture et pose de cadre et tampon en fonte de type AKSESS non verrouillé (classe B125) de chez Saint Gobain PAM ou équivalent. - Toutes sugestion pour position verticale et collier de prise en charge et raccord en attente au droit du PEHD pour branchement du reseaux gaz canalisation acier (cana acier gaz avec remontée en façade hors sol + vanne sous coffret de sécurité + pénétration et raccordement sur le réseaux gaz intérieur des locaux HORS MARCHE)	u	4,00			
14.6	BRANCHEMENT RESEAU GAZ SUR COFFRET ENCASTRE EN LIMITE DE PRORIETE Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation du branchement réglementaire comprenant toute les fournitures et mise en oeuvre nécessaire y compris les démolitions et reprise de maçonnerie le cas échéant.	u	1,00			
14.7	ESSAIS ET MISE EN SERVICE REGLEMENTAIRE	ens	1,00			
Référence opération :	2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES		LN3-MS5	TOTAL HT et TTC CDPGF		
C- ACTE D'ENGAGEMENT MARCHÉ SUBSEQUENT						
Référence opération :	2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES		LN3-MS5	TOTAL HT et TTC DE L'OFFRE		
Lot marché :	Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire		-			
Désignation entreprise de la présente offre :						
Date et signature entreprise pour ACTE d'ENGAGEMENT :				SIRET		
				Adresse		
				Téléphone		
				Référent		
				Téléphone réf		
				Mail réf		
Signature du maître d'ouvrage suivant délégation de signature pour acceptation de l'offre :						
				Renseigner et signer par le donneur d'ordre UL		
				à renseigner et signer par le titulaire de l'accord- cadre		