

**DPGF LOT 2 – GARAGE LIMOGES (87)
RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ TOITURES**

	U	Quantité indicative	Prix en HT (€)	TVA	Prix en TTC (€)
TRAVAUX PRÉPARATOIRES, INSTALLATION					
Mise en place de filets et garde-corps de sécurité phase travaux	U	1			
Dépose de l'étanchéité existante sur les toitures et décapage des acrotères	m²	698			
Arrachage des relevés d'étanchéité	ml	158			
Dépose des moignons, boîte à eaux, joints dilatation existants	ens	1			
Démontage et repli des installations provisoires (gouttière, descente EP, puits de lumière, sortie de toiture pour ventilation ...)	ens	1			
SOUS-TOTAL pour les travaux préparatoires					
TRAVAUX À RÉALISER					
Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique 100mm	m²	698			
Fourniture et mise en œuvre du nouveau complexe d'étanchéité	m²	698			
Réfection de l'étanchéité des relevés d'acrotère du tour du bâtiment.	ml	158			
Réfection complète et remise à neuf du système d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment	ens	1			
Remplacement des couvertines sur les acrotères + réhausse de 100mm	ml	164			
Installation d'échelles crinolines sur le bâtiment	U	2			
Installation de garde-corps fixés sur sabot sur les acrotères	ml	155			
Prise en charge et évacuation des déchets du chantier	ens	1			
SOUS-TOTAL pour les travaux à réaliser					
TOTAL DU LOT - GARAGE					

Bon pour accord, le	Signature