

DPGF LOT 2 - BÂTIMENTS SAM-SLF-SOLC LIMOGES (87)
RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ TOITURES

| | U | Quantité indicative | Prix en HT (€) | TVA | Prix en TTC (€) |
|---|-----|------------------------|-------------------|-----|--------------------|
| TRAVAUX PRÉPARATOIRES, INSTALLATION | | | | | |
| Installation et repli du chantier | ens | 1 | | | |
| Clôture de chantier + container déchets + nacelles et chariots élévateurs | ens | 1 | | | |
| Branchement électrique | ens | 1 | | | |
| Branchement eau de chantier | ens | 1 | | | |
| Dépose de l'étanchéité existante sur les toitures et décapage des acrotères | m² | 1886 | | | |
| Arrachage des relevés d'étanchéité | ml | 562 | | | |
| Dépose des moignons, boîte à eaux, joints dilatation existants | ens | 1 | | | |
| Dépose des lanterneaux puits de lumière sur les terrasses 1 et 2 | U | 29 | | | |
| Démontage et repli des installations provisoires (gouttière, descente EP, puits de lumière, sortie de toiture pour ventilation ...) | ens | 1 | | | |
| Mise en place de filets et garde-corps de sécurité phase travaux | U | 1 | | | |
| Engins de levage (échafaudages ou nacelles ...) | | | | | |
| SOUS-TOTAL pour les travaux préparatoires | | | | | |
| | | | | | |
| TRAVAUX À RÉALISER | | | | | |
| Installation et repli du chantier (plan d'installation de chantier) | ens | 1 | | | |
| Mise en place d'un vestiaire de chantier | ens | 1 | | | |
| Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique 100mm | m² | 1886 | | | |
| Fourniture du nouveau complexe d'étanchéité | m² | 1886 | | | |
| Réfection de l'étanchéité des relevés d'acrotère du tour des 3 bâtiments | ml | 562 | | | |
| Remplacement des couvertines sur les acrotères + réhausse de 100mm | ml | 283 | | | |
| Fourniture et mise en œuvre de lanterneaux de désenfumage | U | 5 | | | |
| Fourniture et mise en œuvre de lanterneaux de ventilation | U | 3 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|--|--|
| Fourniture et installation d'éclairage zénithal | U | 21 | | | |
| Réfection complète et remise à neuf du système d'évacuation des eaux pluviales des 3 bâtiments | ens | 1 | | | |
| Installation d'échelles crinolines sur chaque bâtiment | U | 2 | | | |
| Installation de garde-corps fixés sur sabot sur les acrotères | ml | 285 | | | |
| Prise en charge et évacuation des déchets du chantier | ens | 1 | | | |
| SOUS-TOTAL pour les travaux à réaliser | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DU LOT - SAM-SLF-SOLC | | | | | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bon pour accord, le | Signature |
| | |