

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE

DOCUMENT FINANCIER

<i>Acheteur</i>

Direction interdépartementale des routes Atlantique

<i>Représentant de l'Acheteur (RA)</i>

Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique
--

<i>Objet du marché</i>

Contrôle extérieur des travaux de terrassements, chaussées, assainissements, béton, ouvrages d'art et structures métalliques sur les opérations de modernisation, d'entretien et de grosses réparations sous maîtrise d'ouvrage de la DIR Atlantique
--

<i>Lot</i>

N°3 : Assistance et contrôles in situ – assainissement
--

Prestations générales et d'assistance technique

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
1	Prise de possession du dossier et programme de contrôle	Ft	2		
2	Participation à une réunion	U	2		
3	Analyse de FTP	U	4		
4	Avis pour agréments	U	4		
5	Établissement des documents relatifs à la sécurité des interventions du titulaire	Ft	2		
6	Dossier de synthèse	Ft	2		
7	Fiche bilan environnemental	U	2		

Prestations d'essais et de contrôle – Assainissement

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
8	Étanchéité à l'air des canalisations				
8a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	Ft	2		
8b	Essai d'étanchéité à l'air des canalisations	Essai	4		
9	Étanchéité à l'eau des canalisations				
9a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	Ft	2		
9b	Essai d'étanchéité à l'eau des canalisations	Essai	4		
10	Fourniture d'eau par citerne	m³	500		
11	Inspection matériel vidéo				
11a	Amenée et repliement du matériel vidéo	Ft	2		
11b	Contrôle par matériel vidéo	m	1 000		
12	Contrôle de soudure de géomembrane des bassins				
12a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	FT	2		
12b	Contrôle de soudure de géomembrane	U	3		
13	Contrôle d'étanchéité au droit des points triples par cloche à vide				

13a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	FT	2		
13b	Essai sur points triples par cloche à vide	Essai	3		
14	Contrôle raccord des éléments béton				
14a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	Ft	1		
14b	Contrôle raccord des éléments béton	Ft	2		
15	Contrôle des dispositifs de fermeture des bassins	Ft	2		

Montant total € HT	
<i>Montant TVA (20%)</i>	
Montant total € TTC	