

ANNEXE 1 : CADRE DU SOPAQ

Le SOPAQ présenté par le titulaire devra à minima contenir les paragraphes et informations recensées ci-dessous.

Engagement des candidats : le SOPAQ sera rendu contractuel à la signature du marché et le candidat devra s'engager sur la réalisation d'un PAQ sur la base du SOPAQ et du cadre de PAQ décrit à l'article 1.4 du CCTP.

I. Organisation générale de l'entreprise ou du groupement.

1. Présentation de l'entreprise ou du groupement

- Identification des entreprises du groupement ;
- Description de l'organisation du groupement et des relations entre les co-traitants ; (organigramme/logigramme)

2. Présentation de la répartition des tâches et des moyens mis à disposition

- Répartition des tâches et/ou du secteur géographique entre les co-traitants ;
- Identification des principaux sous-traitants (y compris prestations du laboratoire) ;
- Nature des prestations sous-traitées et organisation mise en place pour le suivi des prestations qui leur sont attribuées ;
- Moyens matériels à disposition pour les besoins de l'accord cadre ;

3. Définition et organisation des moyens humains et matériels pour un chantier type de renouvellement de chaussée

- Organisation de l'entreprise pour répondre aux commandes ;
- Modalités de définition des moyens humains et matériels et organigramme dans les différentes phases d'un chantier de mise en œuvre d'enrobés ;
- Modalités envisagées pour la réalisation des prestations annexes (boucles Sirius, SH...).

II. Caractéristiques techniques de l'offre

1. Présentation des centrales envisagées pour la réalisation des chantiers

- Caractéristiques techniques des centrales ;

	Désignations des centrales disponibles pour répondre au marché			
Identification centrale				
Lieu				
Taux de recyclés max (%)				
Capacité d'abaissement de température maximale				
Débits horaires max (T/h)				
Niveau de certification				

- Cartographie de l'implantation des centrales.

2. Dispositions prises pour la préparation des chantiers

- Organisation de l'entreprise pour la préparation du chantier et description des missions conduites au cours de la période de préparation ;
- Méthodologie d'élaboration des plannings d'exécution des travaux ;
- Organisation pour la conduite des études d'exécution.

3. Méthodes générales d'exécution

- Procédures d'exécution des principales tâches d'un chantier de mise en œuvre d'enrobés.

4. Catalogues des principaux matériaux hydrocarbonés répondant aux exigences du marché

- Liste des produits et matériaux proposés pour l'exécution du marché (enrobés, graves, ...) et fiches produits correspondantes

La liste des produits et matériaux est proposé sous le format suivant :

Produit	Listes des formules proposées et site de production
BBTM 0/10 cl 3 liant modifié(prix 131a)	- <i>Référence formule n°1 - Centrale</i> - <i>Référence formule n°2 - Centrale</i> -
BBTM 0/10 cl1 liant modifié (prix 131b)	
Etc.	
Reprendre l'ensemble des formules susceptibles d'être utilisées dans l'accord cadre	

Les fiches techniques produits (FTP) et études de formulation correspondantes sont produits en annexe.

- Liste des produits et matériaux proposés pour l'exécution du marché et fiches produits correspondantes hors enrobés.

III. Organisation du plan qualité et des contrôles

- Organisation mise en place pour garantir la qualité des travaux (contrôle interne, externe, articulation avec le contrôle extérieur) ;
- Modalités de réalisation des contrôles ;
- Listes de points d'arrêt et proposition de listes des points critiques qui seront repris dans le PAQ ;
- Liste des documents de suivi qui seront mis en œuvre, complétée par les modèles ou cadres type envisagés ;
- Gestion des non-conformités.

IV. Mesures d'hygiène et de sécurité

- Disposition de sécurité par nature de travail ;
- Mesures d'hygiène et de prévention de la santé prises vis-vis de la nature des travaux ;
- Disposition prises quant aux spécificités inhérentes au travail sur le réseau routier national et aux conditions de circulation.

V. Gestion documentaire

- Dispositions proposées par le candidat pour la remise et la traçabilité des documents de gestion, d'exécution et de suivi des chantiers.