

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF (DE)

(DE N° DRIEAT-DIRIF-SGPR-AOO-25-065)

Acheteur

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports D'Île-de-France (DRIEAT IF) –
Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF).

Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports en vertu de l'arrêté de
délégation de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France n°IDF-2023-04-19-00003 du 19 avril 2023.

Objet du marché

LOT 4 :
Travaux d'entretien courant des chaussées du réseau routier national non concédé géré par la Direction des Routes Île-de-France pour
les travaux de l'AGER Ouest

N°prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix € HT	Coût carbone à l'unité En kg éq. CO ₂
0	PRIX GÉNÉRAUX		période : sur 1an			Selon méthode définie dans le SOPRE (valeur obligatoire non notée)
001	Préparation de chantier	ft	16		0,00	
002	Fourniture du dossier de récolement des travaux	u	10		0,00	
003a	Réalisation de carottage	u	60		0,00	
003b	Analyses présence amiante	u	30		0,00	
003c	Analyse présence HAP	u	30		0,00	
004	Indemnités pour annulation d'intervention (24h avant le début de l'intervention)	ft	2		0,00	
005	Forfait d'intervention en urgence (pour réouverture en 48h)	ft	2		0,00	
006	Moins-value pour travaux de jour ⁽¹⁾	%	0		0,00	
100	TRAVAUX D'ENROBES (hors purges)					
101	Amenée / Repli des matériels de mise en œuvre mécanique d'enrobés - Installation de chantier	ft	8		0,00	
110	Travaux de fraisage					
111	Découpage/sciage d'enrobés	ml	1000		0,00	
112	Démolition de chaussées	m³	50		0,00	
113a	Fraisage des enrobés sur une épaisseur de 0 à 6 cm	m²	16000		0,00	
113b	Fraisage des enrobés sur une épaisseur de 6 à 12 cm	m²	6000		0,00	
113c	Fraisage des enrobés sur une épaisseur de 12 à 18 cm	m²	2000		0,00	
113d	Fraisage au-delà de 18 cm par tranche de 6 cm	m²	200		0,00	
114	Reprise des produits de fraisage en vue de leur réemploi (prix négatif)	m³	1500		0,00	
115a	Mise en dépôts définitive des produits de fraisage contenant des HAP ≥ 50 mg/kg et < 500 mg/kg en installation de stockage de déchet	m³	120		0,00	
115b	Mise en dépôts définitive des produits de fraisage contenant des HAP ≥ 500 mg/kg et < 1000 mg/kg en installation de stockage de déchet	m³	60		0,00	
115c	Mise en dépôts définitive des produits de fraisage contenant des HAP ≥ 1000 mg/kg en installation de stockage de déchet	m³	20		0,00	
116	Plus-value pour fraisage sur ouvrage d'art	m²	500		0,00	
120	Couche d'accrochage et préparation du support					
121	Mise en œuvre de couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur	m²	15000		0,00	
122	Mise en œuvre pour couche d'accrochage à l'émulsion d'élastomère	m²	20000		0,00	
123	Mise en œuvre de lait de chaux sur couche d'accrochage	m²	35000		0,00	
124	Scellement de fissures des couches intermédiaires	ml	600		0,00	
125	Fourniture et mise en œuvre de géogrilles anti remontées de fissures	m²	50		0,00	
126	Fourniture et mise en œuvre de sable enrobé liant modifié	T	100		0,00	
130	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés					
131	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés pour couches de roulement				0,00	
131a	Fourniture et mise en œuvre de BBMA 0/10 classe 3 liant modifié	T	500		0,00	
131b	Fourniture et mise en œuvre de BBTM 0/10A classe 1 liant modifié	T	150		0,00	
131c	Fourniture et mise en œuvre de BBTM phonique 0/6A classe 1 liant modifié	T	50		0,00	
132	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés pour couches de roulement et/ou couches de liaison				0,00	
132a	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 ou 0/14 classe 3 bitume pur	T	250		0,00	
132b	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 ou 0/14 classe 3 liant modifié	T	1400		0,00	
132c	Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 ou 0/14 classe 3 bitume pur	T	150		0,00	
132d	Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 ou 0/14 classe 3 liant modifié	T	750		0,00	

133	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés pour couches d'assise				0,00	
133a	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/10 ou 0/14 classe 3	T	150		0,00	
133b	Fourniture et mise en œuvre de GB 0/10 ou 0/14 classe 4	T	200		0,00	
133c	Fourniture et mise en œuvre de EME 0/10 ou 0/14 classe 2	T	450		0,00	
134	Plus-value aux prix aux séries de prix 131, 132 et 133				0,00	
134a	Plus-value de mise en œuvre sur ouvrages d'art	m²	500		0,00	
134b	Plus-value pour enrobés de classe AA, PSV ≥ 59	T	30		0,00	
134c	Plus-value pour enrobés de classe AA, PSV ≥ 62	T	15		0,00	
140	Prestations complémentaires					
141	Scellement par pontage	ml	4000		0,00	
142	Pontage de fissures	ml	20000		0,00	
143	Régénération des caractéristiques de surface de la chaussée par GRENAILLAGE	m²	2000		0,00	
144	Régénération des caractéristiques de surface de la chaussée par HYDRODECAPAGE	m²	2000		0,00	
145	Point à temps automatique (type « BLOWPATCHER »)	1/2 j	40		0,00	
146	Mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice	1/2 j	40			
147	Mise en œuvre d'enrobé à froid	T	10		0,00	
200	TRAVAUX DE PURGES LOCALISÉES (une purge étant < 50t dans la limite de 200m²)					
201	Forfait d'amenée et de repliement d'atelier de mise en œuvre mécanique d'enrobés pour réalisation de purges, y compris atelier de fraisage	ft	8		0,00	
202	Réalisation d'une ou plusieurs purges limitée à la couche de roulement	T	200		0,00	
203	Réalisation d'une ou plusieurs purges avec reprise des couches inférieures	T	600		0,00	
204	Plus-value pour mise en œuvre manuelle	T	100		0,00	
300	MISES A NIVEAU DIVERSES					
301	Mise à niveau de regard de visite	u	8		0,00	
302	Changement de cadre et tampon D400 de regard de visite	u	5		0,00	
303	Mise à niveau de bouche à clef	u	10		0,00	
304	Mise à niveau de chambre ≤ 2m²	u	3		0,00	
305	Mise à niveau de chambre 2m² < S < 4m²	u	3		0,00	
400	TRAVAUX DIVERS					
401	Terrassement	m³	50		0,00	
402	Dérasement d'accotements	m²	800		0,00	
403	Fourniture et mise en œuvre de matériau auto-plaçant, auto-compactant	m³	10		0,00	
404	Fourniture et mise en œuvre de GNT semi concassé 0/31.5 ou 0/20	m³	20		0,00	
405	Fourniture et mise en œuvre de grave traitée aux liants hydrauliques (GTLH) à 5 %	m³	20		0,00	
406	Démolition autre que chaussée (trottoir, GBA, maçonneries...)	m³	10		0,00	
407	Fourniture et pose de bordures et caniveaux				0,00	
407a	Fourniture et pose de bordures et caniveaux inférieures à 90 kg pour 1ml (TYPE T1, T2, CS1, CS2, A1, A2, P1, I1, I2)	ml	200		0,00	
407b	Fourniture et pose de bordures supérieures à 90kg pour 1ml (TYPE T3, T4, CS3, CS4, CC1, CC2)	ml	50		0,00	
500	OPÉRATION SIRIUS, RECUEIL AUTOMATIQUE DE DONNÉES (RAD)					
501	Boucle de comptage sur enrobés bitumineux	u	5		0,00	

502	Prolongement des retours de boucles par sciage	ml	20		0,00	
503	Protection des retours de boucles par profilé métallique	ml	20		0,00	
504	Réalisation de passage d'eau sous DBA ou GBA	u	3		0,00	
600	SIGNALISATION HORIZONTALE – MARQUAGE EN PEINTURE					
601	Marquage définitif de largeur 2U=12 ou 15 cm	ml	3000		0,00	
602	Marquage définitif de largeur 3U=18 ou 22 ,5 cm	ml	20000		0,00	
603	Marquage définitif de largeur 5U=30 ou 37,5 cm	ml	600		0,00	
604	Marquage spéciaux (zébras, chevrons et autres)	m²	150		0,00	
605	Plus-value pour marquage temporaire en peinture jaune ⁽²⁾	% ⁽²⁾	0		0,00	
606	Plus-value pour application en enduit à chaud ⁽²⁾	% ⁽²⁾	0		0,00	
700	BALISAGE TEMPORAIRE ET MESURES D'EXPLOITATION					
701	Réalisation d'un alternat de circulation par piquet K10 – Schéma CF23	jr	4		0,00	
702	Réalisation d'un alternat de circulation par feux tricolores KR11 – Schéma CF24	jr	4		0,00	
703	Fermeture et ouverture d'une bretelle	ft	8		0,00	
704	Neutralisation de voie(s) usuelle	ft	4		0,00	

Calcul des moins value :

(1) : La quantité utilisée pour calculer la moins value de jour est égale à **10 %** du prix total des prestations auxquelles s'applique cette moins value. Soit l'ensemble des prix du présent bordereau, excepté les prix 001, 002, 003a, 003b, 003c, 004, 005, 114, 605, 606 et 701.

(2) : La quantité utilisée pour calculer la plus-value en peinture jaune et la plus-value pour application en enduit à chaud sont pour les deux prix 605 et 606 égale à **10 %** de la somme des prix 601 à 604.

TOTAL HT	0,00
TVA (20%)	0
TOTAL TTC	0,00