

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
CONSERVATION RÉGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HAUTES-ALPES

GAP

CATHÉDRALE SAINT-ARNOUX

RESTAURATION DES FAÇADES EST ET SUD

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

<p>Bordereau de prix unitaires Lot n°2 couverture</p>

SEPTEMBRE 2025

MAITRE D'ŒUVRE : Michel TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU
SABOUREAU INGENIERIE - Économiste - 104 avenue André Maginot - 37 100 TOURS

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		TRANCHE FERME				
	TF.00	FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS				
	OIP	OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ				
	2A.01	HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ				
		Habillage en inox plombé de divers éléments à la demande, comprenant préparation du support, fonçure en plâtre, façon de goutte d'eau, engravure pour remontée d'étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :				
2		* rampants des frontons des deux portes d'accès aux sacristies.	m²	5,44		
3		* corniche des chapelles orientales.	ml	16,00		
4		* appuis de baies.	ml	46,20		
5		* bandeaux.	ml	93,90		
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
6		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	25,00		
	DIV	DIVERS				
	2D.02	DOCUMENTS				
7		Établissement des DOE	Forf.	1		
		. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros				

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		TRANCHE OPTIONNELLE 1				
	TO-1.00	FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES				
	OIP	OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ				
	2A.01	HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ				
		Habillage en inox plombé de divers éléments à la demande, comprenant préparation du support, fonçure en plâtre, façon de goutte d'eau, engravure pour remontée d'étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :				
9		* appuis de baies.	ml	35,50		
10		* bandeaux.	ml	20,00		
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
11		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	42,20		
	DIV	DIVERS				
	2D.02	DOCUMENTS				
12		Établissement des DOE	Forf.	1		
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros				

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		TRANCHE OPTIONNELLE 2				
	TO-2.00	FAÇADE SUD - PARTIES BASSES				
	OIP	OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ				
	2A.01	HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ				
		Habillage en inox plombé de divers éléments à la demande, comprenant préparation du support, fonçure en plâtre, façon de goutte d'eau, engravure pour remontée d'étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :				
14		* rampants du fronton du porche du portail Sud.	m²	4,80		
15		* corniche des rampants du porche du portail Sud.	ml	4,40		
16		* appuis de baies.	ml	25,80		
17		* bandeaux.	ml	18,70		
18		Réalisation de couverture à tasseaux en inox plombé sur les versants du porche du portail Sud y compris ossature bois, ressauts, faitage, engravures, porte-solin et solin au mortier de chaux.	m²	12,80		
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
19		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	55,40		
	DIV	DIVERS				
	2D.01	DÉPOSE/REPOSE DE RECOUVREMENT MÉTALLIQUE DE CORNICHE				
20		Dépose en conservation de bandes de recouvrement métallique, repérage et stockage des éléments sur le site. Repose des bandes de recouvrement après l'intervention du maçon.	ml	13,00		
	2D.02	DOCUMENTS				
21		Établissement des DOE	Forf.	1		
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros				

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		PSE TF				
	TF.00	FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS				
	T-	TRAVAUX EN DÉDUCTION				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
22		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	25,00-		
	T+	TRAVAUX NOUVEAUX				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.01	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE				
23		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage des pièces et mise en place d'EP provisoires.	ml	25,00		
24		Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine d'étanchéité dans les pièces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de colliers sur mesure.	ml	25,00		
		. Total PSE TF hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total PSE TF T.T.C., euros				

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		PSE TO1				
	TO-1.00	FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES				
	T-	TRAVAUX EN DÉDUCTION				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
25		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	42,20-		
	T+	TRAVAUX NOUVEAUX				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.01	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE				
26		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage des pièces et mise en place d'EP provisoires.	ml	42,20		
27		Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine d'étanchéité dans les pièces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de colliers sur mesure.	ml	42,20		
		. Total PSE TO1 hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total PSE TO1 T.T.C., euros				

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
		PSE TO2				
	TO-2.00	FAÇADE SUD - PARTIES BASSES				
	T-	TRAVAUX EN DÉDUCTION				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.02	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES				
28		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des descentes EP à la fin des travaux.	ml	55,40-		
	T+	TRAVAUX NOUVEAUX				
	EP	GESTION DES EP				
	2B.01	DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE				
29		Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage des pièces et mise en place d'EP provisoires.	ml	55,40		
30		Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine d'étanchéité dans les pièces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de colliers sur mesure.	ml	55,40		
		. Total PSE TO2 hors T.V.A., euros				
		T.V.A 20,00%				
		. Total PSE TO2 T.T.C., euros				

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

LOT N°2 : COUVERTURE

Bordereau de Prix Unitaires

Prix en euros (base)

N°	C.C.T.P.	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
<u>Récapitulation</u>						
<u>SOLUTION DE BASE + VARIANTES IMPOSÉES</u>						
		. Total TRANCHE FERME H.T., euros				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros				
		. Total du lot hors T.V.A., euros				
		. T.V.A. au taux de 20,00%, euros		20,00%		
		. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros				
<u>SOLUTION DE BASE + PSE</u>						
		. Total TRANCHE FERME H.T., euros				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros				
		. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros				
		. Total PSE TF H.T., euros				
		. Total PSE TO1 H.T., euros				
		. Total PSE TO2 H.T., euros				
		. Total du lot hors T.V.A., euros				
		. T.V.A. au taux de 20,00%, euros		20,00%		
		. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros				