

DETAIL ESTIMATIF

A77 - PR 100+930 à 101+232 - Reprise de talus - SAINT-PÈRE (58)					
N° de Prix	Désignation des prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire en € H.T.	Prix de vente en € H.T.
TRANCHE FERME					
1000	PRIX GÉNÉRAUX				
1001a	Installation de chantier – Tranche ferme	ft	1,00		
1002	Établissement des P.A.Q., P.R.E., S.O.S.E.D. et prescriptions associées	ft	1,00		
1003a	Établissement des documents relatifs à la sécurité et mise en œuvre des prescriptions associées – Tranche ferme	ft	1,00		
1004	Établissement des documents d'exécution et opérations de piquetage associées	ft	1,00		
1005a	Signalisation et protection provisoire pendant la durée du chantier – Tranche ferme	ft	1,00		
1006	Aménagement d'un accès à la zone de travaux et remise en état	ft	1,00		
1007a	Dossier de récolement – Tranche ferme	ft	1,00		
			Sous-total série 1000 en € H.T.		- €
2000	DÉGAGEMENT DES EMPRISES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
2001	Débroussaillage et enlèvement d'arbres de moins de 30 cm de diamètre y compris dessouchage éventuel	m²	6236,00		
2002	Démolition de glissières béton type G.B.A.	m	592,00		
2003	Démolition de chaussée	m²	1736,00		
2004	Dépose de canalisations béton Ø 400 mm	m	390,00		
2005	Dépose de canalisations P.V.C. Ø 200 mm	m	88,00		
2006	Fouilles pour reconnaissance de réseaux existants hors D.I.C.T. à la pelle mécanique	m³	30,000		
2007	Dépose et repose de panneau de signalisation type DP1a / DP1b	u	2,00		
2008	Dispositifs de retenue amovibles				
2008a	Amenée et pose de séparateur amovible en location de type SMV	m	485,00		
2008b	Location de séparateur amovible de type SMV	ml x J	43650,00		
2008c	Repliement de séparateur amovible en location de type SMV	m	485,00		
2008d	Déplacement de séparateur amovible	m	486,00		
2008e	Repliement de séparateur amovible de type SMV	m	486,00		
2008f	Fourniture et pose d'atténuateur de choc temporaire	u	2,00		
2008g	Location d'atténuateur de choc temporaire	jour	180,00		
2008h	Repliement d'atténuateur de choc temporaire	u	2,00		
			Sous-total série 2000 en € H.T.		- €
3000	TERRASSEMENT - COUCHE DE FORME				
3100	Terrassements				
3101	Décapage de terre végétale	m²	6533,00		
3102	Déblais de toute nature évacué en décharge	m³	8638,000		
3103	Déblais de G.R.H. évacué en décharge	m²	2296,00		
3200	Fourniture et mise en œuvre de matériaux				
3201	Fourniture de matériaux 20/300 pour masque drainant	m³	3277,000		
3202	Fourniture de matériaux 0/300 pour remblai et bêche	m³	5211,000		
3203	Fourniture de matériaux 0/80 pour couche de forme (épaisseur 80 cm)	m³	3439,000		
3204	Fourniture de matériaux 0/31,5 pour couche de réglage (épaisseur 15 cm)	m³	1174,000		
3205	Fourniture et revêtement en terre végétale des bêches définitives	m²	1056,00		
3206	Engazonnement par projection	m²	1056,00		
			Sous-total série 3000 en € H.T.		- €
4000	ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX SECS				
4001	Collecteurs circulaires en béton (y compris tranchée)				
4001a	Collecteur circulaire en béton Ø 400 mm	m	157,00		
4001b	Collecteur circulaire en béton Ø 800 mm	m	112,00		
4002	Caniveau à fente Ø 400 mm	m	471,000		
4003	Hydrocurage des réseaux d'assainissement amont	ft	1,00		
4004	Regard visitable à tampon pour liaison dalot et collecteur	u	1,00		
4005	Regard visitable à tampon pour collecteur Ø 1200 mm	u	3,00		
4006	Regard avaloir pour collecteur béton Ø 400 mm	u	4,00		
4007	Fourniture et pose de fourreaux	m	636,00		
			Sous-total série 4000 en € H.T.		- €
5000	CHAUSSÉES				
5001	Rabotage de chaussée				
5001a	Rabotage de chaussée de 0 à 10 cm	m²	3879,00		
5001b	Rabotage de chaussée entre 20 et 30 cm	m²	3045,00		
5100	Fabrication, transport et mise œuvre de matériaux bitumineux				
5101	Couche d'imprégnation sur assise granulaire	m²	4183,00		
5102	Couche d'accrochage				
5102a	Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur	m²	5062,00		
5102b	Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume modifié	m²	8265,00		
5103	EB14 assise 35/50 – GB 0/14 cl 4 (épaisseur 10 cm)	t	2425,00		
5104	EB10 roul modif – BBSG 0/10 cl 3 modifié (épaisseur 6 cm)	t	1215,00		
			Sous-total série 5000 en € H.T.		- €
6000	DISPOSITIFS DE RETENUE - ÉCRANS ACOUSTIQUES				
6001	Semelle béton pour G.B.A. élargie	m	592,00		
6002	Glissière béton de type G.B.A. élargie pour écran acoustique	m	592,00		
			Sous-total série 6000 en € H.T.		- €
7000	SIGNALISATION HORIZONTALE				
7100	Lignes continues blanches				
7101	Ligne continue de 3U avec U = 7,5 cm de largeur	m	672,00		
7200	Lignes discontinues blanches				

7201	Ligne discontinue T1 de 2U avec U = 7,5 cm de largeur	m	672,00		
7202	Ligne discontinue T4 de 3U avec U = 7,5 cm de largeur	m	672,00		
7203	Point de repère (P.R.)	u	4,00		
Sous-total série 7000 en € H.T.				- €	

TOTAL TRANCHE FERME			Total opération en € H.T. =		- €
			T.V.A. =		20,00 %
			Total opération en € T.T.C. =		- €

TRANCHE OPTIONNELLE N°1					
1000	PRIX GÉNÉRAUX				
1001b	Installation de chantier – Tranche optionnelle n°1	ft	1,00		
1003b	Établissement des documents relatifs à la sécurité et mise en œuvre des prescriptions associées – Tranche optionnelle n°1	ft	1,00		
1005b	Signalisation et protection provisoire pendant la durée du chantier – Tranche optionnelle n°1	ft	1,00		
1007b	Dossier de récolement – Tranche optionnelle n°1	ft	1,00		
		Sous-total série 1000 en € H.T.			- €
6000	DISPOSITIFS DE RETENUE - ÉCRANS ACOUSTIQUES				
6003	Poteaux, fixations et platines pour supports métalliques d'écran acoustique	kg	11263,000		
6004	Panneau acoustique simple face	m²	770,00		
6005	Raccordement d'extrémité aux écrans existants				
6005a	Raccordement au PI RD 33A	u	1,00		
6005b	Raccordement section courante	u	3,00		
6006	Couvertine pour écran acoustique	m	592,00		
6007	Evacuation et élimination des écrans acoustiques existants	m²	800,00		
		Sous-total série 6000 en € H.T.			- €

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1	Total opération en € H.T. =	- €
	T.V.A. =	20,00 %
	Total opération en € T.T.C. =	- €
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1	Total opération en € H.T. =	- €
	T.V.A. =	20,00 %
	Total opération en € T.T.C. =	- €