

DPGF
RECAPITULATIF Lot 4

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 4 Couverture	
TOTAL H.T. MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %	
TOTAL T.T.C.	

A ,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 4 Couverture				
1	CHAPITRE 1 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				
1.1	POUR SECURISATION DES ARASES ET VERIFICATION DES PIEDS DE CHARPENTE, DEPOSE DE TUILES CREUSES, DEPOSE DE VOLIGE EN CONSERVATION ET DEMOLITION, REPOSE ET COMPLEMENT DE VOLIGE ET EVACUATION DES GRAVOIS	ML			
1.2	MISE HORS D'EAU DU CHOEUR & PARTIE EST DE LA NEF COMPRIS DEPOSE DES TUILES CREUSES, FOURNITURE ET FIXATION DE PANNEAUX D'OSB, FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TOITURE DE TYPE BAC ACIER LAQUE, SUJETIONS DE RACCORDEMENTS AVEC PUITTS DE JOUR, BACHAGE A L'AVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS	M2			
1.3	DEPOSE ET REPOSE DE GOUTTIERES ZINC COMPRIS REPARATIONS PONCTUELLES, COMPLEMENTS EN PVC ET DESCENTES	EN	1,000		
	CHAPITRE 1 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
2	CHAPITRE 2 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				
2.1	POUR SECURISATION DES ARASES ET VERIFICATION DES PIEDS DE CHARPENTE, DEPOSE DE TUILES CREUSES, DEPOSE DE VOLIGE EN CONSERVATION ET DEMOLITION, REPOSE ET COMPLEMENT DE VOLIGE ET EVACUATION DES GRAVOIS	ML			
2.2	MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & PARTIE CENTRALE DE LA NEF COMPRIS DEPOSE ET TRI DES TUILES CREUSES, FOURNITURE ET FIXATION DE PANNEAUX D'OSB, FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TOITURE DE TYPE BAC ACIER LAQUE, SUJETIONS DE RACCORDEMENTS AVEC PUIITS DE JOUR, BACHAGE A L'AVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS	M2			
2.3	REPRISE DE CHENEAUX COMPRIS REPARATION PAR BANDES COLLANTES DES SOUDURES DEFECTUEUSES, REMPLACEMENT DE PARTIES TROP ENDOMMAGEES	EN	1,000		
2.4	DEPOSE ET REPOSE DE GOUTTIERES ZINC COMPRIS REPARATIONS PONCTUELLES ET COMPLEMENTS PVC	EN	1,000		
	CHAPITRE 2 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
3	CHAPITRE 3 : HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				
3.1	MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA NEF COMPRIS DEPOSE ET TRI DES TUILES CREUSES, FOURNITURE ET FIXATION DE PANNEAUX D'OSB, FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE TOITURE DE TYPE BAC ACIER LAQUE, SUJETIONS DE RACCORDEMENTS AVEC PUIITS DE JOUR, BACHAGE A L'AVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS	M2			
3.2	REPRISE DU CHENEAU NORD PAR ETANCHEITE TYPE PAXALU	EN	1,000		
3.3	REPRISE DE SOLINS DEFECTUEUX	EN	1,000		
3.4	REPRISE DES GOUTTIERES ET ADAPTATIONS AU DROIT DES COUVERTURES VOISINES	EN	1,000		
3.5	CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES COUVERTURES VOISINES APRES TRAVAUX	EN	1,000		
	CHAPITRE 3 : HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	RECAPITULATIF PARTIEL				
1	CHAPITRE 1 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				
2	CHAPITRE 2 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				
3	CHAPITRE 3 : HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				