

GIRONDE

BORDEAUX

Chapelle Saint Jacques

MISE EN SECURITE & MISE HORS D'EAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 2 : CHARPENTE Phase PRO/DCE

Maîtrise d'Ouvrage :	
Drac Aquitaine 55 Rue Magendie CS41229 33074 BORDEAUX Cedex 05 57 95 01 91	
Maîtrise d'œuvre :	
Agence GOUTAL SELARL Architecte Mandataire 110, rue Faubourg Poissonnière 75010 PARIS Tel : 01 42 59 18 17	Cabinet CECIBAT Economiste 11, boulevard du Commandant Charcot 17 440 AYTRE Tel : 05.46.41.66.23

Juillet 2025

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

<u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES</u>	<u>2</u>
1.1 <u>SECURISATION DES FERMES 3 & 4 (1A)</u>	2
1.2 <u>SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHŒUR (1B)</u>	2
1.3 <u>OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DU CHŒUR & EST DE LA NEF (2)</u>	3
1.4 <u>OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)</u>	3
1.5 <u>OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA NEF (4)</u>	4

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 SECURISATION DES FERMES 3 & 4 (1A)

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Note de calcul et plans
- Tous moyens d'accès complémentaires
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Reprise des bois de faîtage en sous-œuvre par moises en résineux STIII C18
- Sécurisation des chevrons altérés en tête par calages, flasques...

Localisation

Fermes 3 & 4

Mode de métré

Au ml

1.2 SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHŒUR (1B)

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Note de calcul et plans
- Tous moyens d'accès complémentaires
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Reprise de l'entrait et pieds des arêtiers par éléments moisés et boulonnés en résineux STIII C18
- Reprise des bois de faîtage en sous-œuvre par moises en résineux STIII C18
- Sécurisation des chevrons altérés en tête par calages, flasques...

Localisation

Ferme et faîtage du chœur

Mode de métré

A l'ensemble

1.3 **OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DU CHŒUR & EST DE LA NEF (2)**

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Note de calcul et plans
- Tous moyens d'accès complémentaires
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Mise en sécurité de la passerelle existante
- Reprise des bois de faîtage en sous-œuvre par moises en résineux STIII C18
- Sécurisation des chevrons altérés en tête par calages, flasques...
- Vérification et provisions pour renforcement des abouts d'entrants, pied de charpente et bracons par moisages en résineux STIII C18, compris tous scellements en relation avec le lot 3

Localisation

Chœur et partie Est de la nef

Mode de métré

Au ml et unité

1.4 **OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)**

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Note de calcul et plans
- Tous moyens d'accès complémentaires
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Mise en sécurité de la passerelle existante
- Reprise des bois de faîtage en sous-œuvre par moises en résineux STIII C18
- Sécurisation des chevrons altérés en tête par calages, flasques...
- Vérification et provisions pour renforcement des abouts d'entrants, pied de charpente et bracons par moisages en résineux STIII C18, compris tous scellements en relation avec le lot 3

Localisation

Chapelle nord & nef centrale

Mode de métré

Au ml et unité

OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA NEF (4)**Dispositions générales**

Ouvrages comprenant :

- Note de calcul et plans
- Tous moyens d'accès complémentaires
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Mise en sécurité de la passerelle existante
- Reprise des bois de faîtage en sous-œuvre par moises en résineux STIII C18
- Sécurisation des chevrons altérés en tête par calages, flasques...
- Vérification et provisions pour renforcement des abouts d'entrants, pied de charpente et bracons par moisages en résineux STIII C18, compris tous scellements en relation avec le lot 3

Localisation

Partie ouest de la nef

Mode de métré

Au ml et unité