

GIRONDE

# BORDEAUX

*Chapelle Saint Jacques*

MISE EN SECURITE & MISE HORS D'EAU

-----

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### Lot 3 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE Phase PRO/DCE

#### Maîtrise d'Ouvrage :

##### **Drac Aquitaine**

55 Rue Magendie CS41229  
33074 BORDEAUX Cedex  
05 57 95 01 91

#### Maîtrise d'œuvre :

##### **Agence GOUTAL SELARL Architecte Mandataire**

110, rue Faubourg Poissonnière  
75010 PARIS  
Tel : 01 42 59 18 17

##### **Cabinet CECIBAT Economiste**

11, boulevard du Commandant Charcot  
17 440 AYTRE  
Tel : 05.46.41.66.23

Juillet 2025

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

<b><u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1 <b><u>SECURISATION DES FERMES 3 &amp; 4 (1A)</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.2 <b><u>SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHŒUR (1B)</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.3 <b><u>OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DU CHŒUR &amp; EST DE LA NEF (2)</u></b>	<b><u>3</u></b>
1.4 <b><u>OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD &amp; NEF CENTRALE (3)</u></b>	<b><u>3</u></b>

## **CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES**

### **1.1            SECURISATION DES FERMES 3 & 4 (1A)**

#### *Dispositions générales*

Au préalable de l'installation des étalements de sécurité, ouvrages comprenant :

- La location et amenée d'une nacelle adaptée
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Démolition soignée de plâtre et lattis de voûte pour passage des éléments d'étalement
- Démolition partielle des jouées du puits de lumière
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois
- Nettoyage de la zone d'intervention

#### *Localisation*

Au droit des fermes 3 & 4 à sécuriser

#### *Mode de métré*

A l'ensemble

### **1.2            SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHŒUR (1B)**

#### *Dispositions générales*

Ouvrages comprenant :

- Déplacement des éléments stockés au sol (pierres...)
- La location et amenée d'une nacelle adaptée
- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages...)
- Dégagement des gravois sur les pieds de gerbe
- Consolidation et blocage au mortier de chaux des parties instables
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois
- Nettoyage de la zone d'intervention

#### *Localisation*

Au droit du chœur

#### *Mode de métré*

A l'ensemble

### 1.3

#### **OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DU CHŒUR & EST DE LA NEF (2)**

##### *Dispositions générales*

Ouvrages comprenant :

- Avant installation des échafaudages au Nord, réalisation de dévégétalisation et débroussaillage
- Sortie et stockage sur place des divers objets et matériels existants dans l'appentis nord (réalisation préalable d'un reportage photographique).
- Etablissement d'un plan de retrait & protocole pour la couverture amiantée de l'appentis Nord, dépose des plaques de toiture, emballage et étiquetage « amiante », sortie et évacuation en décharge spécialisée y compris tous moyens et protections nécessaires pour retrait de matériaux amiantés.
- Démolition de l'appentis nord compris précautions vis-à-vis des parements et éléments conservés
- Dévégétalisation des parties hautes des élévations compris coupe des pieds de lierre
- Sécurisation des maçonneries en arase compris les déposes et reposes ponctuelles, purges, refichage et blocage au mortier de chaux
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois et végétaux
- Nettoyage de la zone d'intervention

##### *Localisation*

Chœur et partie Est de la nef

##### *Mode de métré*

A l'ensemble, m2 et ml

### 1.4

#### **OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)**

##### *Dispositions générales*

Ouvrages comprenant :

- Avant installation des échafaudages au Nord, réalisation de dévégétalisation et débroussaillage
- Sortie et stockage sur place des divers objets et matériels existants dans l'appentis au nord de la chapelle (réalisation préalable d'un reportage photographique).
- Etablissement d'un plan de retrait & protocole pour la couverture amiantée de l'appentis Nord de la chapelle, dépose des plaques de toiture, emballage et étiquetage « amiante », sortie et évacuation en décharge spécialisée y compris tous moyens et protections nécessaires pour retrait de matériaux amiantés.
- Démolition de l'appentis nord de la chapelle compris précautions vis-à-vis des parements et éléments conservés
- Dévégétalisation des parties hautes des élévations compris coupe des pieds de lierre
- Sécurisation des maçonneries en arase compris les déposes et reposes ponctuelles, purges,

- refichage et blocage au mortier de chaux
- Descente des gravois
  - Sortie et évacuation des gravois et végétaux
  - Nettoyage de la zone d'intervention

### Localisation

Chapelle nord & nef centrale

### Mode de métré

A l'ensemble, m2 et ml