

GIRONDE

BORDEAUX

Chapelle Saint Jacques

MISE EN SECURITE & MISE HORS D'EAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 4 : COUVERTURE Phase PRO/DCE

Maîtrise d'Ouvrage :	
Drac Aquitaine 55 Rue Magendie CS41229 33074 BORDEAUX Cedex 05 57 95 01 91	
Maîtrise d'œuvre :	
Agence GOUTAL SELARL Architecte Mandataire 110, rue Faubourg Poissonnière 75010 PARIS Tel : 01 42 59 18 17	Cabinet CECIBAT Economiste 11, boulevard du Commandant Charcot 17 440 AYTRE Tel : 05.46.41.66.23

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

<u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES</u>	<u>2</u>
1.1 <u>MISE HORS D'EAU DU CHŒUR & EST DE LA NEF (2)</u>	2
1.2 <u>MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)</u>	2
1.3 <u>MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA NEF (4)</u>	3

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 MISE HORS D'EAU DU CHŒUR & EST DE LA NEF (2)

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Pour sécurisation des arases par le maçon et vérification des pieds de charpente, dépose et repose de de tuiles et volige, repose compris tous compléments
- Bâchages étanches compris remaniages
- Dépose de couverture tuiles, fourniture et fixation de panneaux type OS de 15mm sur la volige
- Fourniture et pose de panneaux en bac acier laqués compris tous accessoires (faîtage, arêtier, raccordement avec puits de jour...), toutes sujétions de raccordement avec les couvertures conservées.
- Dépose et repose de gouttières et descentes, compléments et remplacements réalisés en PVC
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois et végétaux
- Nettoyage de la zone d'intervention

Localisation

Chœur et partie Est de la nef

Mode de métré

A l'ensemble, m2 et ml

1.2 MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Pour sécurisation des arases par le maçon et vérification des pieds de charpente, dépose et repose de de tuiles et volige, repose compris tous compléments
- Bâchages étanches compris remaniages
- Dépose de couverture tuiles, fourniture et fixation de panneaux type OS de 15mm sur la volige
- Fourniture et pose de panneaux en bac acier laqués compris tous accessoires (faîtage, arêtier, raccordement avec puits de jour...), toutes sujétions de raccordement avec les couvertures conservées.
- Dépose et repose de gouttières et descentes, compléments et remplacements réalisés en PVC
- Réparation de cheneau par bandes collantes adaptées au droit des soudures y compris remplacement de parties trop endommagées
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois et végétaux
- Nettoyage de la zone d'intervention

Localisation

Chapelle nord & nef centrale

Mode de métré

A l'ensemble, m2 et ml

1.3

MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA NEF (4)

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- Bâchages étanches compris remaniages
- Dépose de couverture tuiles, fourniture et fixation de panneaux type OS de 15mm sur la volige
- Fourniture et pose de panneaux en bac acier laqués compris tous accessoires (faîtage, arêtier, raccordement avec puits de jour...), toutes sujétions de raccordement avec les couvertures conservées.
- Dépose et repose de gouttières et descentes, compléments et remplacements réalisés en PVC compris adaptation au droit des couvertures voisines
- Réparation de cheneau par bandes collantes adaptées au droit des soudures y compris remplacement de parties trop endommagées
- Reprise de solins défectueux au mortier de chaux
- Contrôle et remise en état des couvertures voisines après travaux (réalisation de photographies avant et après travaux)
- Descente des gravois
- Sortie et évacuation des gravois et végétaux
- Nettoyage de la zone d'intervention

Localisation

Partie ouest de la nef

Mode de métré

A l'ensemble et m2