

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

1	STATIONNEMENT > Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l'entrée	TRAVAUX PROJETES 2 places de stationnement seront créées à proximité directe du chemin d'accès à l'entrée principale de l'établissement, l'une réservée PMR, l'autre réservée aux livraisons > PLACE PMR de 3,30 x 5,00m identifié par marquage au sol (logo) + panneau réglementaires > Surlongueur jusqu'au cheminement existant de 1,20m matérialisé par des zébrures peintes au sol > Dévers maximum de 2% Bande de guidage entre place de stationnement et entrée établissement > Renforcement de l'éclairage en façade entre place de stationnement et entrée bâtiment > Ensemble des nouveaux revêtements en enrobé
2	ACCES BATIMENT > Sonnette difficilement accessible du fait de la bande gravillonnée présentant un vide entre le cheminement et la paroi support de la sonnette, et présence d'équipement gênant (poubelle)	TRAVAUX PROJETES > Enlèvement du gravillon et réalisation d'un revêtement en béton balayé sur 1,70m de long au droit de la bande actuellement gravillonnée
3	HALL CIRCULATION > Circulation non repérée dans le large hall	TRAVAUX PROJETES > Création d'une signalétique claire permettant d'identifier rapidement le bureau infirmier comme accueil de l'établissement
5	PORTES CHAMBRES > Absence de relief des numéros de chambre figurant sur les portes	TRAVAUX PROJETES > Ajout de numéros en relief sur chaque porte de chambre - 28 chambres concernées
6	SALLE D'EAU CHAMBRES PMR > Barre de transfert non coude > Absence d'une barre de douche verticale permettant de se relever > Absence d'un vide sous lavabo de 70cm de hauteur, 60cm de large et 30 cm de profondeur > Absence de barre de tirage sur porte	TRAVAUX PROJETES > Remplacement du plan vasque (récupération robinetterie existante) + raccordement réseaux > Remplacement barre de transfert > Pose d'une barre verticale dans la douche > Pose d'une barre de tirage sur porte

4	SANITAIRES PMR > Absence de la barre de tirage sur porte > Absence de barre de transfert à coté du WC > Absence de lave-mains dans le WC > Lavabo d'angle ne présentant pas l'espace d'usage en partie basse (vide de 70cm de hauteur, 30cm de profondeur et 60cm de largeur) > Porte accès WC dans le sas de 70cm > Surface d'assise cuvette située à une hauteur de 40cm	TRAVAUX PROJETES > Démolition partielle de la cloison intérieure permettant de supprimer le sas et de libérer les aires de manoeuvre et rotation d'un fauteuil > Remplacement du plan vasque (récupération de la robinetterie existante) > Remplacement de la cuvette WC sur bâti support par une cuvette allongée > Pose d'une barre de transfert > Pose d'une barre de tirage sur porte et remplacement du système de fermeture > Déplacement de l'équipement essuie-mains à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m > Suppression commande éclairage par interrupteur à remplacer par une détection pour les 2 appareils > Ajout d'un flash lumineux sur SSI > Ajout d'une signalétique avec pictogrammes sur porte
---	---	--

Demande de dérogation n°1 (28 chambres en RdC dont 2 chambres PMR)

L'article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014, concernant les dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement, exige une prise de courant minimum située à proximité immédiate de la tête de lit des toutes les chambres.

Il existe pour toute les chambres une gaine technique située au dessus du lit avec prises et fluides médicaux.


Pour des raisons de sécurité spécifiques à l'hospitalisation psychiatrique (risque de suicide), combinées à une disproportion manifeste des travaux (saignées dans les cloisons pour intégration des câbles et prises) une dérogation est demandée afin qu'aucune prise ne soit mise en place à proximité des lits. D'autre part, le personnel soignant est constamment présent dans l'établissement afin d'effectuer les branchements d'appareils spécifiques nécessaires aux patients.




- légende**
- locaux non accessibles public
 - 28 chambres dont 2PMR
 - Non conformités - travaux réalisés par entreprises
 - Non conformités corrigées en interne par CH ESQUIROL

ATTENTION RESEAUX :

éclairage et EP
au droit de la zone travaux



① Coupe A sur stationnement à créer - ech : 1/50



④ Coupe B sur sanitaire famille à transformer - ech : 1/50

