

PHASE DCE
Lot 06 - GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

LOT GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA						
N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
3	ZONE PEP ET VESTIAIRES					
3.1	DEPOSE					
	Isolement électrique de la zone	ens	1			
	Dépose du petit appareillage électrique, petites FM et câblage	ens	1			
	Sous total					
3.2	ALIMENTATION PROVISOIRE					
	Alimentation provisoire (création branchement chantier auprès d'ENEDIS, TGBT chantier, alimentation grue, 1 coffret de chantier, éclairage normal + de sécurité, câblage de l'ensemble)	ens	1			
	Sous total					
3.3	ALIMENTATION GENERALE					
	S. O.					
	Sous total					
3.4	RESEAU DE TERRE					
	Liaisons équipotentielle	ens	1			
	Mise à la terre des masses métalliques	ens	1			
	Liaisons équipotentielle supplémentaires	ens	1			
	Sous total					

PHASE DCE
Lot 06 - GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA

LOT GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA						
N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
3.5	ARMOIRE GENERALE EXISTANTE (AG)					
	Remaniement Armoire Générale existante	u	1			
	<i>Sous total</i>					
3.6	ALIMENTATION TABLEAU DIVISIONNAIRE					
	Alimentation Tableau Divisionnaire VESTIAIRES depuis AG	ml	35			
	<i>Sous total</i>					
3.7	TABLEAU DIVISIONNAIRE					
	Fourniture et mise en place TD	u	1			
	<i>Sous total</i>					
3.8	DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE					
	Chemin de câble CFO	ml	30			
	Chemin de câble CFA	ml	30			
	Goulotte	ml	35			
	Boite d'encastrement	ens	1			
	Support universel	ens	1			
	Conduits I.C.T.L.	ens	1			
	Conduits I.R.O.	ml	1			
	<i>Sous total</i>					
3.9	EQUIPEMENTS INTERIEURS DES LOCAUX					
	ECLAIRAGES					
	Luminaire type 1	u	2			
	Luminaire type 2	u	6			
	Luminaire type 3	u	4			
	Luminaire type 4	u	16			
	Luminaire type 5	u	10			
	Luminaire type 6	u	10			
	Luminaire type 7	u	4			
	Inter SA standard	u	7			
	Inter SA étanche	u	1			
	Détecteur de mouvement - LOCAUX PASSAGE	u	14			
	Détecteur de mouvement - CIRCULATIONS	u	5			
	Liaisons et câblages U1000RO2V 3G1,5mm ²	ens	79			
	PRISES DE COURANT					
	Bloc PA-A		14			

PHASE DCE
 Lot 06 - GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA

LOT GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA						
N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
	Prises 2P+T 16A standard	u	84			
	Prises 2P+T 16A étanche	u	3			
	Liaisons et câblages U1000RO2V 3G2,5mm ²	ens	87			
	Sous total					
3.10	ALIMENTATIONS SPECIFIQUES					
	UE SPLIT à créer : 2kW - 230V	ens	1			
	UE SPLIT existant : 2kW - 230V	ens	1			
	Eau Chaude Sanitaire instantané : 2 kW – Mono – 230V	ens	3			
	Eau Chaude Sanitaire accumulation : 2 kW – Mono – 230V	ens	2			
	Tableautin chaufferie : 2 kW – Mono – 230V	ens	1			
	Extracteur VMC : 0.5 kW – Mono – 230V – CR1 (amont coupure TGBT)	ens	1			
	Extracteur produits illicites compris horloge programmable : 0.5 kW – Mono – 230V	ens	1			
	Centrale DF : 1 kW – Mono – 230V	ens	1			
	Gâche (nbre=2) : 30 W – Mono – 230V (Puissance unitaire)	ens	2			
	Armoire forte (nbre=2) : 0.5 kW – Mono – 230V (Puissance unitaire)	ens	2			
	Compresseur sur PC : 500 W – Mono – 230V	ens	1			
	Sous total					
3.11	ECLAIRAGE DE SECURITE					
	BAES évacuation étanche	u	16			
	Liaisons et câblages U1000RO2V 5G1,5mm ²	ens	16			
	Sous total					
3.12	PRECABLAGE VOIX-DONNEES IMAGES					
	Fourniture, mise en place et raccordements prises RJ45	u	45			
	Fourniture, mise en place câble 4P catégorie 6a F/FTP	ml	1125			
	Fourniture cordons de brassage	u	45			
	Fourniture et pose baie de brassage équipée suivant CCTP	u	1			
	Fourniture panneau de brassage	u	1			
	Recette précâblage cat 6A	ens	1			
	<i>Nota : Le matériel actif sera récupéré et remis en place par le maître d'ouvrage, y compris bandeaux rocades : fibre optique + cuivre; les cordons de brassages seront remis au MO - Brassage réalisé par le MO)</i>					

PHASE DCE
Lot 06 - GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA

LOT GENIE ELECTRIQUE CFO-CFA						
N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
	<i>Sous total</i>					
3.13	ALARME INCENDIE					
	Fourniture et mise en place DM	u	1			
	Fourniture et câblage filalarme (bus détection) des équipements de détection, compris cheminements	ens	1			
	Fourniture et mise en place Avertisseur Sonore	u	4			
	Fourniture et câblage 2x1,5mm ² (ligne de diffusion) des avertisseurs sonores, compris cheminements	ens	1			
	Programmation, essais, mise en service et attestation de bon fonctionnement	ens	1			
	<i>Sous total</i>					
4	BATIMENT MODULAIRE					
4.1	ADDITION ELECTRICITE					
	Cable d'alimentation	ens	1			
	<i>Sous total</i>					
4.2	ADDITION TELECOMMUNICATION					
	Précablage fibre optique		1			
	<i>Sous total</i>					
	Montant total HT €					
	TVA 20 %					
	Montant total TTC €					
	Coordonnées de l'entreprise					
	Affaire suivie par					