

**DIRECTION DE LA PROTECTION  
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE**

DIRECTION INTER-RÉGIONALE  
GRAND-EST  
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**RÉALISATION DE TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRE**

**LOT N°2**

**Bâtiment AUXONNE**



# PROJET AMENAGEMENT SITE AUXONNE - NANCY

## LOT N°2 PLOMBERIE SANITAIRE

### PREAMBULE

*Les Entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance des sites, lieux, terrains d'implantation des sujétions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux fournitures en énergie électrique, eau, à l'éloignement des décharges publiques ou privées, etc...*

*Enfin, les Entrepreneurs doivent avoir recueilli auprès des services publics ou de caractère public - tous les renseignements pouvant être donnés par ces services et nécessaires à une parfaite exécution des travaux sans aucun dommage pour elles. Il appartient à l'Entrepreneur de chaque lot, de prévoir en fonction des limites de prestations figurant dans les C.C.T.P. particuliers à chaque corps d'état, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de la construction projetée conformément aux Règles de l'Art et réglementations en vigueur, même ceux non mentionnés sur les plans ou C.C.T.P. dès que la fourniture et mise en œuvre sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.*

*En cas d'omission, d'imprécision, et ce, quel que soit le corps d'état, chaque entreprise doit le signaler au Maître d'ouvrage dès le stade de l'appel d'offres.*

*Tous les détails de construction et tous les ouvrages annexes nécessaires à la bonne terminaison de l'ouvrage, complètement décrits ou non, font partie intégrante du prix global.*

**MOYEN DE LEVAGE : L'entrepreneur devra inclure dans son offre et en vue des accès de chantier ses propres moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments.**

### PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER :

L'établissement des notes de calcul et plans techniques sont à la charge des entreprises adjudicataires (étude et plans, Plans d'ateliers et de chantier, plans et détails d'exécution), l'établissement et la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous format papier et format dématérialisé

### 1- REMPLACEMENT D'UN WC AU SOL

Dépose d'un WC au sol existant, compris évacuation des gravois.

Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble WC au sol comprenant cuvette, réservoir 3/6Litres & abattant blanc. (x1 unité)

Raccordement sur conduites existantes (x1 unité)

Localisation :

SANITAIRE REZ DE JARDIN X1u

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE X1u

SANITAIRE R+1 → X2u

SANITAIRE R+2 → X2u

### 2- REMPLACEMENT D'UN WC AU SOL PMR

Dépose d'un wc au sol existant, compris évacuation des gravois. 1,00

Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble WC au sol PMR comprenant cuvette surélevée, réservoir 3/6Litres & abattant blanc.

Raccordement sur conduites existantes.

Fourniture & pose d'une barre de relevage à 135°

Localisation :

SANITAIRE REZ DE JARDIN X1u

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE X1u

### 3- CRÉATION D'UNE DOUCHE

Dépose du WC au sol existant, compris évacuation des gravois.

Modifications des conduites eau chaude & eau froide pour passage dans cloison technique placo crée par le plaquiste.

Fourniture et mise en œuvre du receveur de douche céramique 90x90cm (x1u)

Bonde de douche ø90 horizontal compris raccordement en dalle et saignée dans le béton pour raccordement sur évacuation existante.

Mitigeur de douche murale avec flexible et douchette.

Fourniture et pose d'une porte pivotante 90cm

Localisation :

SANITAIRE REZ DE JARDIN (X1u)

#### **4- REMPLACEMENT DE VASQUES ENCASTREES**

Fourniture et mise en œuvre de vasques à encastrer dans plan de travail, en remplacement des anciens équipements. Compris reprise de la découpe du plan de travail existant.

Localisation :

SANITAIRE REZ DE JARDIN X1u

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE X1u

SANITAIRE R+1 → X2u

SANITAIRE R+2 → X2u

#### **5- LAVABO PMR**

Fourniture et pose d'un lavabo PMR compris mitigeur de lavabo, tubulure déportée de raccordement et siphon PVC.

Localisation :

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE X1u

#### **6- CHAUFFE EAU 50 Litres**

Fourniture & pose d'un chauffe-eau électrique 50L, compris groupe de sécurité et siphon de groupe.

Raccordement sur conduites existantes en attente.

Localisation :

SANITAIRE REZ DE JARDIN X1u

SANITAIRE REZ DE CHAUSSEE X1u

SANITAIRE R+1 → X1u

SANITAIRE R+2 → X1u

### **3- PLANS DE RECOLEMENT**

Avant réception des travaux, l'Entreprise devra remettre, au Maître d'ouvrage, le récolement des ouvrages (un support informatique au format DWG, et 3 exemplaires tirés de chacun des plans). Le fichier devra comporter toutes les indications et renseignements utiles sur les L'ensemble de ces documents permettra de constituer le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés)