

n°	Description	Budget K €HT	zone impactée = 440 m² environ
1	Démolition au R-1 : dépose sols, plafonds suspendus, curage cloisons dans la zone des travaux (pas de travaux prévus au rdc)	15	compris installation chantier
2	Déconnexion installation électrique et CVC et EF/ECS, ourge des installations inutilisées	3	
3	Installation EU neuve pour raccordement sanitaires et cuisine aménagés au R-1 et raccordement au collecteur côté ouest, siphon local déchets	19	
4	Adaptation gaine pour raccordement hotte au R-1	4	
5	Création ouverture en façade Ouest pour pose porte local déchets compris cheminement bacs	8	
6	Montage cloisons séparatives (dont CF pour cloisons donnant sur la circulation et locaux à risques) et mur mobile salle de visio	65	
7	Reprise sols	38	
8	Pose plafonds neufs acoustiques et lessivables dans zones cuisine	32	
9	Divers second œuvre, peinture, traitement acoustique, panneaux, signalétique	48	
10	Menuiseries extérieures	4	
11	Menuiseries intérieures	22	
12	Electricité CFO/cfa, éclairage	55	
13	CVC plomberie : DF restaurant et salles de réunion, clim réversible, extraction SF sanitaires, tourelle cuisine	180	
14	Matériel de cuisine : récupération matériel existant + complément	30	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
TOTAL GENERAL		523	