

**Acheteur public :** Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

**Direction service :** DRAAF Occitanie

**Annexe financière à l'acte d'engagement (ATTR11)**

**Bordereaux des prix unitaires (BPU)**

**Accord-cadre régional de pose en urgence, maintenance  
et dépose de clôtures à sangliers**

**Numéro de consultation :** DRAAF\_OCC\_PPA\_2025\_001

1) Pose de clôtures anti-sangliers en urgence.

<b>VISITE DE CHANTIER ET EXPERTISE</b>		
Inclut la visite depuis le déplacement.		
	Montant HT	Montant TTC
<b>Visite de chantier</b> Par agent et par jour		

<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		
	Montant HT	Montant TTC
<b>Forfait de préparation et suivi du chantier</b> : réalisation des DT-DICT conjointes ou éventuels ATU, visite sur site, implantation et piquetage, obtention de l'accord des propriétaires des terrains des zones de travaux, management de la sécurité, gestion des aspects environnementaux, contrôle essai de tension et résistance et remise en état initial de la zone de travaux. Par chantier		
<b>Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de travaux</b> Par dossier (un dossier par chantier)		
<i>Dégagement de la végétation</i>		
<b>Débroussaillage avec arrachage d'arbres de diamètre entre 5 et 10 cm sur une largeur de 3 mètres linéaires (ML) de part et d'autre de la clôture</b> Par ML		
<b>Abattage d'arbre de diamètre entre 10 et 20 cm</b> Par unité		
<i>Autres</i>		
<b>Renforcement de sol</b> Par ML		
<b>Fourniture et pose d'une membrane géotextile</b> Par ML		
<b>Reprofilage (h&gt;5 cm) avant pose de clôture sur une largeur d'un ML</b> Par ML		

<b>POSE</b>		
Inclut l'acheminement des agents et du matériel, l'installation, le suivi et la sécurisation du chantier et l'ensemble des tâches permettant de poser les clôtures.		
	Montant HT	Montant TTC
<b>Pose au sol simple</b> Par ML		
<b>Pose avec enfouissement</b> Par ML		
<b>Pose avec rabat</b> Par ML		
<b>Supplément sol médium</b> Par ML		
<b>Supplément sol dur ou rocheux</b> Par ML		
<b>Supplément travaux à proximité de réseaux</b> Pourcentage supplémentaire de la pose ml		
<b>Pose de passages pour piétons</b> Par unité		
<b>Pose de passages pour véhicules</b> Par unité		
<b>Supplément week-end et jours fériés</b> Par agent et par jour		
<b>Opérations de désinfection : biocides et leur aspersion sur le matériel et les équipements.</b> Par unité (une opération de désinfection par chantier en zone infectée).		
<b>Dédommagement arrêt des travaux</b> Par jour d'arrêt		

<b>MATERIEL POSE</b>		
Le candidat proposera une remise sur l'ensemble de son catalogue dans lequel il est libre de proposer autant d'éléments qu'il juge pertinents. Merci de renseigner les prix des profils de clôtures ci-dessous qui feront office d'exemple.		
	Montant HT	Montant TTC
<b>Clôture résistante aux sangliers et garantie au moins deux ans</b> Par ML		
<b>Clôture électrique à 4 fils</b> Par ML		
<b>Renfort de clôture existante</b> Par ML		
<b>Electrification de clôtures existantes</b> Par ML		
<b>Passage pour piétons</b> Par unité		
<b>Passage pour véhicules</b> Par unité		

## 2) Maintenance de clôtures anti-sangliers

<b>MAINTENANCE</b>		
Les prix des prestations de maintenance sont à ajouter au prix des matériaux remplacés.		
	<b>Montant HT</b>	<b>Montant TTC</b>
<b>Maintenance programmée sans dégradations identifiées préalablement</b> Par ML contrôlés		
<b>Maintenance de dégradations mineures</b> Par ML contrôlés		
<b>Maintenance dégradations majeures</b> : réalisation des DICT, obtention de l'accord des propriétaires des terrains des zones de travaux, management de la sécurité, gestion des aspects environnementaux. Par agent et par heure		
<b>Supplément sol médium</b> Par ML		
<b>Supplément sol dur ou rocheux</b> Par ML		
<b>Débroussaillage avec arrachage d'arbres de diamètre entre 5 et 10 cm sur une largeur de 3 mètres linéaires (ML) de part et d'autre de la clôture</b> Par ML		
<b>Abattage d'arbre de diamètre entre 10 et 20 cm</b> Par unité		
<b>Remise du compte-rendu après maintenance</b> Par unité (un par visite de maintenance)		

### 3) Dépose de clôtures anti-sangliers

DEPOSE DE CLOTURES ANTI-SANGLIERS		
	Montant HT	Montant TTC
<b>Forfait de préparation et suivi du chantier</b> : réalisation des DICT, visite sur site, implantation et piquetage, obtention de l'accord des propriétaires des terrains des zones de travaux, management de la sécurité, gestion des aspects environnementaux et remise en état initial de la zone de travaux. Par chantier		
<b>Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de travaux</b> Par unité (un dossier par chantier)		
<b>Dépose d'une clôture au sol</b> Par ML		
<b>Dépose d'une clôture enfouie à <math>\leq 20</math> cm</b> Par ML		
<b>Dépose d'une clôture enfouie à <math>&gt; 20</math> cm</b> Par ML		
<b>Dépose de passage pour piétons</b> Par unité		
<b>Dépose de passage pour véhicule</b> Par unité		
<b>Supplément sol médium</b> Par ML		
<b>Supplément sol dur ou rocheux</b> Par ML		

### 4) Taux de réduction sur le catalogue (en %) :

Taux de réduction	
-------------------	--