



PRESTATIONS HORS LOT EL

Date : **jeudi 4 septembre 2025**

Indice : **C**

Lot GO – VRD

a) Prestations diverses

- Réservations dans les ouvrages et parois neuves du projet :
 - Poutres bétons.
 - Voiles bétons.
 - Structure métallique.
 - Plancher / fonds de gaine.
 - Etc...
- Carottages / percements dans les ouvrages et parois neuves et existantes, de diamètre supérieur à 150 mm :
 - Poutres bétons.
 - Voiles bétons.
 - Structure métallique.
 - Plancher / fonds de gaine.
 - Etc...
- La fourniture et la pose des fourreaux, grillage de signalisation pour toutes les tranchées.
- La fourniture des massifs pour l'ancrage des bornes d'éclairage extérieures.
- Tranchée pour :
 - Le passage des alimentations électriques normales et secourues de l'extension.
 - Le passage de l'alimentation électrique de l'éclairage cheminement PMR.
- *Réservation dans la dalle basse (plancher sur vide sanitaire) à l'interface entre le pôle administration et la salle d'expérience.*
- *Création de regards techniques en vide sanitaire à chaque extrémité des fourreaux électriques entre le pôle administration et la salle d'expérience.*

b) Nombre et diamètre des fourreaux

- 1 Fourreau Ø 160 mm pour le cheminement des alimentations électriques générales du projet.
- 1 Fourreau Ø 100 mm « courants FORTS » pour le cheminement des alimentations électriques de secours du projet.
- 1 Fourreau Ø 63 mm pour le cheminement de l'alimentations électrique de l'éclairage extérieur cheminement PMR..
- 1 Fourreau Ø 63 mm « courants faibles » pour le cheminement des liaisons Courants-faibles du projet.
- 1 Fourreau Ø 100 mm « courants FORTS » pour le cheminement de l'alimentation électrique du groupe froid.
(Suivant l'emplacement)
- 4 Fourreaux Ø 50 mm avec aiguilles entre les regards techniques du pôle administration et la salle d'expérience.

Lot Menuiserie intérieur

- La création d'un placard technique électrique pour le tableau du pôle administration de dimensions minimales : 1,00 m x 0,50 m x toute hauteur.



Lot Etanchéité

- *Le dimensionnement, la fourniture et la pose de crosse pour les alimentations électriques en toiture.*

Liste non exhaustive...