

Centre de détention de BAPAUME

Chemin des Anzacs – 62450 BAPAUME



Mise en accessibilité aux personnes handicapées

PRO – DCE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF

LOT 01 : GROS ŒUVRE ETENDU

Bureau d'études



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier					
	Base vie type roulotte installée dans la cour intérieure zone livraison, compris raccordements, cloture, entretien durant toute la durée des travaux	ens	14			
	Bloc sanitaire entreprise mis a disposition par le site, selon avancement et déroulement des travaux, compris nettoyage régulier	ens	14			
	Gestion des déchets	ens	1			
	Contraintes de sécurités particulières	ens	1			
	Moyens de levage	ens	1			
	Echafaudages	ens	1			
	Dossier execution entreprise	ens	1			
	Frais bureau étude structure pour les sciages des voiles béton	ens	1			
	Dossier DOE à fournir selon avancement des travaux	ens	1			
	Cloisons de chantier prévues dans les chapitres travaux	PM				
	Bouchon d'oreille antibruit jetables 34dB, boîte de 500	U	5			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1					
2	Cheminement extérieur					
	<u>Concerne les travaux d'aménagement du parking PMR, et du chemin d'accès jusqu'au bâtiment PEP</u>					
	Création d'un cheminement PMR en enrobé, de 1m50 de large, borduré, depuis le parking PMR jusqu'à la traversée devant le bâtiment PEP, comprenant la préparation, démolition, fond de forme, adoucissement de bordures, modification regards EP EU, remise en état des terres, engazonnement, repiquage des arbutres, etc	ml	45			
	Bande de guidage au sol de la zone parking PMR jusqu'à la jonction entrée bâtiment PEP, Bande en résine rugueuse couleur	ml	80			
	Protection de la zone de travail avec barrières Heras	ens	1			
	Remplacement de la bordure trottoir par une bordure adoucie, a proximité de l'entrée du parking	ens	1			
	- Panneau signalétique indiquant l'entrée bâtiment PEP, compris potelet et socle béton	U	3			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
3	<u>Stationnement PMR :</u> Panneau signalétique indiquant l'entrée bâtiment des familles et accès vers le bâtiment PEP. Panneau idem existant, caisson et couvercle en aluminium bleu écriture blanche, 2 mats en alu anodisé naturel hauteur 1m50, compris socle béton	U	2			
	Panneaux de stationnement réglementaire	U	3			
	Suppression des tracés des places PMR actuelles	U	3			
	Tracage place PMR de 3m30x5m, avec bande de cheminement couleur de 0m80x5m, logo PMR bleu au sol	U	3			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2					
	Bâtiment accueil des familles					
	Travaux réalisés du lundi au jeudi					
	<u>Porte d'entrée côté parking :</u> - Démolition du seuil de porte, et découpe soignée d'une partie des enrobés	ens	1			
	- Rampe d'accès 3% sur 1m80 pour franchir les 6cm, compris démolition existant, bordures et toutes sujétions	m²	3,6			
	- Création d'un ressaut avec chanfrein seuil de porte	ens	1			
	- Remplacement de la béquille de porte par une béquille rallongée type bec de canne avec plaque de guidage, et rosace pour cylindre	ens	1			
	- Panneau signalétique avec les horaires	ens	1			
	<u>Interieur bâtiment :</u> - Matérialisation au sol de deux emplacements réservés PMR, compris préparation nécessaire	ens	2			
	- Déplacement des banquettes pour accessibilité à certains matériel : Casier, distributeur, etc	ens	1			
	<u>Bloc sanitaire PMR :</u> - Dépose soignée bloc porte sanitaire	ens	1			
	- Bloc porte 93 prépeint, bati BER, bequille et serrure sanitaire, barre de tirage PMR sur ouvrant, butée de porte murale, moulures de finitions, et toutes sujétions de reprise de platerie	U	1			
	- Signalétique PMR H et F	U	1			
	- Reprise des faïences suite dépose du matériel, faïence 10x10 blanche, compris joint	m²	2			
	- Peinture sur bloc porte et bâti, et sur canalisations wc, compris préparations nécessaires	ens	1			
	- Peinture côté dégagement suite modification bloc porte	m²	4,8			
	- Nettoyage complet après travaux	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
4	<u>Porte de sortie côté PEP :</u> - Découpe d'une bande de gazon, bordures, fond de forme et reprise d'enrobés - Création d'un ressaut avec chanfrein seuil de porte - Remplacement de la grille de l'avaloir, par modèle conforme aux normes PMR, grille en fonte carrée type PLR C250 de chez PUM ou équivalent - Panneau signalétique indiquant l'entrée bâtiment PEP, compris potelet et socle béton	m² ens	0,5 1			
		U	1			
		U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3					
	Bâtiment PEP					
	Panneau signalétique indiquant l'entrée bâtiment PEP, compris potelet et socle béton	U	1			
	Dépose des poignes de tirage sur bloc porte alu et rebouchage des percements	ens	1			
	Poignée de tirage tubulaire inox 304, modèle déporté type STG23 Normbau ou équivalent, diamètre 32mm entraxe 400mm compris toutes sujétions de pose	U	2			
	Travaux de nuit au niveau de la modification de l'accès : Dépose de la rampe béton Fourniture et pose d'un caniveau à fente PMR afin de récolter les eaux de ruissellement contre le bâtiment, compris puisard et raccordement au réseau Préparation support avant enrobé, comprenant les ancrages avec découpe des enrobés et reprofilage , dépose de certaines bordures, fourniture et pose de nouvelles bordures, évacuation des terres, tapis d'enrobés en finition Remise en état des espaces vert	ens ml m² ens	1 5 1			
	- Création d'un ressaut avec chanfrein seuil de porte porte vers zone détention	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4					

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
5	Bâtiment Parloir					
	Travaux à prévoir du lundi au jeudi					
	<u>Zone entrée bâtiment :</u>					
	- Démolition de la rampe, et découpe soignée d'une partie des enrobés	ens	2			
	- Rampe d'accès 10% sur 1m80 pour franchir les 15cm, compris toutes sujétions	m²	6			
	- Matérialisation au sol de deux emplacements réservés PMR, compris préparation nécessaire	ens	4			
	<u>Bloc sanitaire PMR visiteurs :</u>					
	- Dépose et évacuation bloc porte	ens	1			
	- Dépose et évacuation cloisons parpaing	m²	7			
	- Dépose faïences sur mur avec équipements sanitaire	m²	2,5			
	- Cloison beton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose	m²	13			
	- Bloc porte 93 prépeint, serrure wc, barre de tirage PMR, moulure en finition	U	1			
	- Signalétique PMR H et F	U	1			
	- Reprise au sol d'une bande de carrelage suite dépose cloison, compris toutes préparations	ml	1,8			
	- Plinthe carrelage hauteur 10 idem existant au deux faces	ml	11			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	11			
	- Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement, compris préparations	m²	28			
	- Peinture plafond	m²	4,5			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	- Peinture sur façade gaine technique	ens	1			
	- Nettoyage mise en service	ens	1			
	<u>Bloc sanitaire PMR détenus hommes :</u>					
	- Cloison de chantier dans le dégagement parloirs au niveau de la porte créé, Panneaux bois de 22mm sur ossature bois	m²	4,5			
	- Réserve relais : Matériel à déplacer par le site pendant les travaux	PM				

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	Sol avec présence d'amiante : Dalles et ragréage Travaux en sous section IV mode opératoire, mesures d'empoussièrement, sas, confinement, dépose par opérateur équipé selon réglementation, dépose dalles et colles, traitement des déchets, et mesures de fin de chantier	m²	6			
	- Dépose et évacuation bloc porte et bati	ens	2			
	- Dépose et évacuation cloisons carreaux de platre	m²	5			
	- Dépose faïences sur mur avec équipements sanitaire	m²	3,3			
	- Dépose dalle de sol 30x30	m²	6			
	- Percement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol	ens	1			
	- Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h	ens	1			
	- Cloison beton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes	m²	4,5			
	- Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, récupération du cylindre et repose	U	1			
	- Plinthe bois hauteur 10	ml	11			
	- Signalétique PMR H	U	1			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	16			
	- Ragréage de sol fibré compris préparation	m²	8			
	- Sol PVC homogène U4P3 en lés selon CCTP, soudure des joints a chaud, compris remontée en plinthe	m²	8			
	- Barre de seuil	ml	2			
	- Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement suite percement, local réserve suite bouchement porte et WC personnel, compris préparations	m²	45			
	- Peinture plafond	m²	4,5			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	- Peinture sur plinthe bois	ens	2,5			
	- Nettoyage mise en service	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Bloc sanitaire PMR détenus femmes :</u>					
	- Cloison de chantier dans le dégagement parloirs au niveau de la porte créé, Panneaux bois de 22mm sur ossature bois	m²	4,5			
	Sol avec présence d'amiante : Dalles et ragréage Travaux en sous section IV mode opératoire, mesures d'empoussièrement, sas, confinement, dépose par opérateur équipé selon réglementation, dépose dalles et colles, traitement des déchets, et mesures de fin de chantier	m²	7			
	- Dépose et évacuation bloc porte et bati	ens	1			
	- Dépose et évacuation cloisons carreaux de platre	m²	7,5			
	- Dépose faux plafond	m²	8,5			
	- Dépose faïences sur mur avec équipements sanitaire	m²	0,2			
	- Dépose dalle de sol 30x30	m²	8,5			
	- Percement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol	ens	1			
	- Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h	ens	1			
	- Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose	m²	7,2			
	- Barre de tirage PMR sur BP existant conservé	U	1			
	- Bloc porte 93 prépeint, béquille, moulure en finition, pose du cylindre fourni par le CD	U	1			
	- Plinthe bois hauteur 10	ml	2,5			
	- Signalétique PMR H	U	1			
	- Faux plafond 600x600 hauteur 2m50	m²	8,5			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	13			
	- Ragréage de sol fibré compris préparation	m²	8,5			
	- Sol PVC homogène U4P3 en lés type Sphéra Energetic de chez Forbo ou équivalent, soudure des joints a chaud, compris remontée en plinthe	m²	8,5			
	- Barre de seuil	ml	2			
	- Peinture type gouttelette dessus faïences, côté dégagement suite percement, local réserve suite bouchement porte et WC personnel, compris préparations	m²	15			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	- Peinture sur plinthe bois	ens	2,5			
	- Nettoyage mise en service	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
6	<u>Zone entrée parloir détenus femmes</u> - Démolition de la rampe, et découpe soignée d'une partie des enrobés - Rampe d'accès 10% sur 1m30 pour franchir les 13cm, compris toutes sujétions	ens	1			
		m²	2			
	<u>Box PMR détenus femmes (1) :</u> - Signalétique PMR	U	1			
	- Découpe par sciage du voile béton entre les deux box et évacuation des gravats, reprise de sol et toutes sujétions	ens	1			
	- Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h	ens	1			
	- Reprise de sol au droit du voile déposé, compris préparation, ragréage, et revêtement de sol, raccord avec l'existant	m²	2			
	- Reprise peinture murale complète compris préparations	m²	35			
	<u>Box PMR détenus hommes (2) :</u> - Signalétique PMR	U	4			
	<u>Box PMR avocats (1) :</u> - Signalétique PMR	U	4			
	- Tablette mélaminé 22mm, compris console rabattable par cliquet Ekmatic en acier blanc 145x400mm 40kg par console, vis inox tête antivandale	ens	4			
	<u>Salon familles</u> - Raccord suite remplacement lavabo salle de bains	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5					
	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
	Remplacement de la grille de l'avaloir sur chemin d'accès bâtiment femmes Infirmerie, par modèle aux normes PMR	ens	1			
	<u>Escalier vers les classes :</u> - Contre marche contrastée (4)	ml	5,6			
	- Dalles podotactile en partie haute et sur le 1/2 palier	m²	1,7			
	- Modification mains courante extérieure existante comprenant rallongement de 30cm et continuité sur le palier, compris fixations, finition identique à l'existant	ml	6			
	- Modification mains courante intérieure existante comprenant rallongement de 30cm et continuité entre le palier et le niveau 1, compris fixations, finition identique à l'existant	ml	3			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Bloc sanitaire PMR zone vestiaires :</u> - Cloison de chantier dans le dégagement au niveau de la porte créé, Panneaux bois de 22mm sur ossature bois - Dépose et évacuation bloc porte et bati - Dépose et évacuation cloisons parpaing - Dépose faïences sur mur avec équipements sanitaire - Percement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol - Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h - Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes - Reprise enduit plafond - Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre fourni par le site - Signalétique PMR H - Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions - Démolition sol pour récupération canalisation EV pour raccordement wc - Reprise de sol au droit de la cloison déposée et au niveau de la modification de canalisation et finition carrelage - Barre de seuil grande largeur au niveau de la porte créée - Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement compris préparations - Peinture plafond - Peinture 2 faces bloc porte - Peinture sur canalisations sanitaires - Nettoyage mise en service	m² ens m² m² ens ens m² ens U U m² ens ml ml m² m² m² ens ens	4,5 1 7,5 7,5 1 1 11 1 1 1 12 1 5 1 20 3,8 4,2 1 1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Elévateur :</u> - Réalisation d'un sas étanche avec porte d'accès au niveau 1, pour permettre la réalisation des travaux - Sol avec présence d'amiante : Dalles et ragréage - Travaux en sous section IV mode opératoire, mesures d'empoussièrement, sas, confinement, dépose par opérateur équipé selon réglementation, dépose dalles et colles, traitement des déchets, et mesures de fin de chantier - Remplacement de l'ouvrant de 83 par un ouvrant avec oculus rectangulaire compris repose cylindre, compris toutes sujétions - Frais bureau étude structure et calculs de charges - Dalle basse RdC : Création d'une cuvette élévateur, comprenant démolitions, fond de fosse, longrines béton repris sur les parois existantes - Dalle haute R+1: Renforcement par la mise en place de 2 fers HEA 140, compris platines sur voile béton, traitement antirouille et toutes sujétions - Encoffrement coupe feu 1h des fers et platines - Peinture plafond local RdC compris préparations - Peinture plafond R+1 compris préparations - Peinture murale RdC et R+1 (partielle) - Nettoyage de mise en service	m² 	20 			
	<u>Accés bibliothèque :</u> - Cloison de chantier Panneaux bois de 22mm sur ossature bois et bloc porte accés - Dépose bloc porte - Découpe voile béton pour permettre pose d'une porte de largeur 93, compris toutes sujétions - Reprise de sol au droit du percement - Bloc porte 93 prépeint, oculus rectangulaire, béquilles et repose cylindre, moulure en finition, pose du cylindre fourni par le site - Barre de seuil grande largeur au niveau de la porte créée - Peinture bloc porte et moulures - Peinture murale compris préparation - Nettoyage de mise en service	m² 	28 			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6					

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
7	Bâtiment salle de sport Euronef					
	Dépose cloison	m²	7			
	Dépose bloc porte	U	2			
	Dépose habillage murale PVC	m²	7			
	- Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes	m²	5,5			
	Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre fourni par le site	U	1			
	Signalétique PMR H	U	1			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m60, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	12			
	- Raccord de sol éventuel	ens	1			
	- Peinture type gouttelette dessus faïences, côté dégagement compris préparations	m²	14			
	- Peinture plafond	m²	10			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	Nettoyage de mise en service	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7					
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1					
	<u>Greffe écrous :</u>					
	- Cloison de chantier avec porte d'accès	m²	15			
	- Dépose cloison	m²	12			
	- Agrandissement passage de porte	ens	1			
	- Dépose socle ancienne douche (suppose douche encore existante sous l'habillage)	m²	1,5			
	- Dépose carrelage de sol	m²	4			
	- Dépose faïences	m²	8,5			
	- Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes	m²	8,5			
	- Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre récupéré	U	1			
	- Signalétique PMR H+F	U	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur plafond, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions - Carrelage de sol 30x30 grés cerame antidérapant, compris joint et toutes préparations nécessaires et étanchéité - Plinthe assortie - Barre de seuil jonction avec dégagement - Peinture type gouttelette côté dégagement compris préparations - Peinture plafond - Peinture 2 faces bloc porte - Peinture sur canalisations sanitaires - Nettoyage mise en service <u>Zone WC formation RdC :</u> - Cloison de chantier avec porte d'accès - Dépose cloison - Dépose carrelage de sol - Dépose faïences - Dépose équipements sanitaires et canalisations, compris vannes et calfeutrement - Dévoiement canalisations EF EC EU - Dépose électricité - Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes - Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre récupéré - Signalétique PMR H+F - Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions - Carrelage de sol 30x30 grés cerame antidérapant, compris joint et toutes préparations nécessaires et étanchéité - Plinthe assortie - Barre de seuil jonction avec dégagement - Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement compris préparations - Peinture plafond - Peinture 2 faces bloc porte - Peinture sur canalisations sanitaires - Nettoyage mise en service	m² m² ml ml m² m² m² ens ens m² m² m² m² ens ens ens m² U U m² m² ml ml m² m² m² ens ens	35 4 9 1 12 4 4,2 1 1 9 16 3 3,6 1 1 1 6 1 1 7 3,7 2 1 11 3,8 4,2 1 1			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Zone escalier vers formation R+1 :</u>					
	- Nez de marche antidérapant	ml	25			
	- Contre marche contrastée (4 contre marches)	ml	5			
	- Dalle podotactile au R+1 et sur palier	m²	1			
	- Rallongement des mains courantes 30cm par rapport au nez de marche de chaque coté	ml	2			
	- Rallongement des mains courantes sur palier de chaque côté	ml	3			
	<u>Zone ateliers Hommes :</u>					
	- Cloison de chantier avec porte d'accès	m²	32			
	- Dépose cloison	m²	8			
	- Dépose plafond	m²	1,7			
	- Dépose carrelage de sol	m²	1,7			
	- Dépose faïences	m²	2			
	- Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes	m²	11			
	- Plafond plaque de plâtre hydro compris ossature, fermeture sur les deux faces	m²	4,5			
	- Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre récupéré	U	1			
	- Signalétique PMR H	U	1			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m80 + dosseret vidoir, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	14			
	- Carrelage de sol 30x30 grés cerame antidérapant, compris joint et toutes préparations nécessaires et étanchéité	m²	4			
	- Plinthe assortie	ml	11			
	- Barre de seuil jonction avec dégagement	ml	1			
	- Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement compris préparations	m²	25			
	- Peinture plafond	m²	4			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	- Nettoyage mise en service	ens	1			
	<u>Zone ateliers Femmes :</u>					
	- Cloison de chantier avec porte d'accès	m²	25			
	- Dépose cloison	m²	3,5			
	- Dépose faïences	m²	2			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	- Cloison béton cellulaire épaisseur 100, compris toutes sujétions de pose pour bouchement des portes - Bloc porte 93 prépeint, barre de tirage PMR, moulure en finition, pose du cylindre récupéré - Signalétique PMR H+F - Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 2m, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions - Carrelage de sol 30x30 grés cerame antidérapant, compris joint et toutes préparations nécessaires et étanchéité - Tampon a carreler compris scellement - Plinthe assortie - Peinture type gouttelette dessus faïences et côté dégagement compris préparations - Peinture 2 faces bloc porte - Peinture sur canalisations sanitaires - Nettoyage mise en service	m² U U m² m² ens ml m² m² ens ens	10 1 1 10 3,7 1 12 30 4,2 1 1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8					
9	Bâtiment activité A/C					
	<u>Bloc sanitaire PMR :</u>					
	- Cloison de chantier type barrière Heras	ml	10			
	- Dépose cloison parpaing	m²	12			
	- Dépose portes métal	ens	2			
	- Dépose socle wc turc	m²	1,2			
	- Dépose carrelage de sol	m²	5,5			
	- Dépose faïences	m²	9			
	- Cloison parpaing ep15, enduit hydro 2 faces, compris toutes sujétions de pose	m²	1,5			
	- Bloc porte 93 métal isolé, barre de tirage PMR, accéssoires de finition, pose du cylindre récupéré	U	1			
	- Signalétique PMR H+F	U	1			
	- Faïence blanche idem existant 10x10 hauteur 1m60, compris étanchéité, joint, baguette et toutes finitions	m²	14			
	- Carrelage de sol 30x30 grés cerame antidérapant, compris joint et toutes préparations nécessaires et étanchéité	m²	5,5			
	- Plinthe assortie	ml	9,5			
	- Prolongement du palier en béton	m²	4,5			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	- Peinture type gouttelette dessus faïences préparations	m²	25			
	- Peinture extérieure	m²	7			
	- Peinture plafond	m²	5,5			
	- Peinture 2 faces bloc porte	m²	4,2			
	- Peinture sur canalisations sanitaires	ens	1			
	 - Nettoyage mise en service	ens	1			
	 <u>Travaux dans la cour :</u>					
	- Remplacement de la grille de l'valoir par une grille adaptée PMR, compris toutes sujétions de pose	ens	1			
	- Forme de rampe béton 10% environ, compris préparation et ancrage sur existant, finition balayée :					
	- Au niveau de l'accès dégagement détention (seuil environ 15cm) : Rampe 10%	m²	3			
	- Au niveau du trottoir d'accès bâtiment activités (seuil environ 10cm) : Prolongement du palier et rampe 10%	m²	15			
	 TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
	<u>Accès cour de promenade :</u>					
	- Accès chantier depuis le chemin de ronde	PM				
	- Barrière Heras pour délimiter la zone en travaux	ml	25			
	- Démolition d'une partie des marches béton et rampe existante, et du terre pelin cour promenade, compris évacuation des gravats	ens	1			
	- Réalisation d'une rampe PMR de 1m50 de large, sur une longueur environ 13ml, avec pente de 6%, palier intermédiaire, intégration d'un escalier, raccord avec le palier existant, fourniture et pose de mur de soutènement béton, fourniture et pose de bordure pour le coffrage des marches et fin de rampe, comblement et compactage de la rampe, finition en enrobés	ens	1			
	- Garde corps métallique finition anodisé, compris barreaudage selon réglementation, jusqu'à hauteur de chute de 30cm	ml	20			
	- Mains courante escalier	ml	3			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Cellule PMR :</u> - Cloison de chantier dans le hall, avec porte accès - Dépose bloc porte cellule, récupération interphone - Dépose cloison - Dépose tablette micro-onde et faïences - Percement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol - Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h - Cloison parpaing plein ep15 enduit hydro 2 faces bouchement porte cellule - Cloison parpaing plein ep10 enduit hydro 2 faces cloisonnement salle de bain - Bloc porte de cellule à cheviller SEP-RIEP, largeur 93, huisserie 20/10eme, finition peinture poudre thermodurcissable teinte RAL, 2 verrous en applique haut et bas, coffre de serrure principale, serrure de confort, vantail ame pleine contre plaqué ep39mm, renforts métalliques latéraux 20/10ème, poignée métallique, oeilleton sécurisé, 4 paumelles acier sur butée à bille indégonnable, sans trappe de menottage, compris toutes sujétions de pose - Faïence toute hauteur salle de bains, compris primaire étanchéité, joint et toutes sujétions - Carrelage antidérapant salle de bains, avec forme de pente au passage de porte cellule, joint hydrofuge, étanchéité et toutes préparations nécessaires - Décaissé sol pour bac de douche encastré - Peinture de sol type résine ensemble cellule compris remontée en plinthe - Peinture plafond salle de bains et cellule - Remise en peinture murale cellule - Peinture porte cellule 2 faces - Peinture mur côté hall et dégagement au niveau de la porte bouchée - Lit existant conservé (lit médicalisé) - Table cellule - Etagère salle de bains - Etagères cellule - Miroir d'angle - Nettoyage de mise en service	m² ens m² ens ens ens m² m² U m² m² m² m² m² U U U U U ens	18 1 5 1 1 1 1,5 5 1 21 4 0,7 12 21 28 4,2 12 1 1 1 1 1 1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 10					

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
11	Bâtiment C Quartier hommes <u>Cellule PMR 1 :</u> - Cloison de chantier dans le hall, avec porte accès - Dépose bloc porte cellule, récupération interphone - Dépose cloison - Percement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol - Renforcement par plats carbone, compris encoffrement coupe feu 1h - Cloison parpaing plein ep15 enduit 2 faces bouchement porte cellule - Cloison parpaing plein ep10 enduit hydro 2 faces cloisonnement salle de bain - Bloc porte de cellule à cheviller SEP-RIEP, largeur 93, huisserie 20/10eme, finition peinture poudre thermodurcissable teinte RAL, 2 verrous en applique haut et bas, coffre de serrure principale, serrure de confort, vantail ame pleine contre plaqué ep39mm, renforts métalliques latéraux 20/10ème, poignée métallique, oeilleton sécurisé, 4 paumelles acier sur butée à bille indégondable, sans trappe de menottage, compris toutes sujétions de pose - Faïence toute hauteur salle de bains, compris primaire étanchéité, joint et toutes sujétions - Carrelage antidérapant salle de bains, avec forme de pente au passage de porte cellule, joint hydrofuge, étanchéité et toutes préparations nécessaires - Décaissé sol pour bac de douche encastré - Peinture de sol type résine ensemble cellule compris remontée en plinthe - Peinture plafond salle de bains et cellule - Remise en peinture murale cellule - Peinture porte cellule 2 faces - Peinture mur côté hall et dégagement au niveau de la porte bouchée - Non repris peinture châssis et radiateur - Lit existant conservé (lit médicalisé) - Table cellule - Etagère salle de bains - Etagères cellule - Miroir d'angle - Nettoyage de mise en service	 m² ens m² ens ens m² m² U m² m² m² m² m² m² m² m² m² U U U U U ens	 18 1 5 1 1 1,5 5 1 21 4 0,7 12 21 28 4,2 12 1 1 1 1 1 1			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Cellules PMR 2+3 :</u> - Cloison de chantier dans le hall, avec porte accès - Dépose bloc porte cellule, récupération interphone - Dépose cloison - Agrandissement par sciage, pour bloc porte de 93, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol - Percement par sciage, pour passage SdB de 1m, compris toutes sujétions de préparation, évacuation des gravats, reprise des ébrasements et reprise de sol - Renforcement plats carbone, compris encoffrement CF1h - Cloison parpaing plein ep15 enduit 2 faces bouchement porte cellule - Cloison parpaing plein ep20 enduit 2 faces séparation salle de bains - Bloc porte de cellule à cheviller SEP-RIEP, largeur 93, huisserie 20/10ème, finition peinture poudre thermodurcissable teinte RAL, 2 verrous en applique haut et bas, coffre de serrure principale, serrure de confort, vantail ame pleine contre plaqué ep39mm, renforts métalliques latéraux 20/10ème, poignée métallique, oeilleton sécurisé, 4 paumelles acier sur butée à bille indégonnable, sans trappe de menottage, compris toutes sujétions de pose - Faïence toute hauteur salle de bains, compris primaire étanchéité, joint et toutes sujétions - Carrelage antidérapant salle de bains, avec forme de pente au passage de porte cellule, joint hydrofuge, étanchéité et toutes préparations nécessaires - Décaissé sol pour bac de douche encastré - Raccord peinture de sol cellule zone modifiée - Peinture de sol cellule : Raccords suite ouverture - Peinture plafond salle de bains - Peinture plafond cellule - Remise en peinture murale cellule - Peinture porte cellule 2 faces - Peinture mur côté hall et dégagement au niveau de la porte bouchée - Film sur vitrage chassis salle de bains - Lit PMR sans matelas - Table cellule - Etagère salle de bains - Etagères cellule - Miroir d'angle - Nettoyage de mise en service	m² ens m² ens ens ens m² m² U m² m² m² m² ens m² m² m² m² m² m² U U U U U ens	9 3 15 2 2 2 3 5,5 2 43 8 1,4 4,5 2 10 19 70 8,4 20 1,5 2 2 2 2 2 2			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Cellules PMR 4+5 :</u> Modification des deux cellules PMR existantes - Dépose bloc porte salle de bains - Dépose carrelage salle de bains - Reprise de faïence suite modification d'emplacement du matériel de salle de bains - Carrelage antidérapant salle de bains, avec forme de pente au passage de porte cellule, joint hydrofuge, étanchéité et toutes préparations nécessaires - Décaissé sol pour bac de douche encastré - Peinture de sol cellule : Raccords suite modifications - Peinture plafond salle de bains - Peinture plafond cellule : Existant conservé : - Peinture murale cellule : Existant conservé : - Peinture porte cellule : Existant conservé : - Film sur vitrage chassis salle de bains - Lit PMR : Existant récupéré - Table cellule - Etagère salle de bains - Etagères cellule - Miroir d'angle - Nettoyage de mise en service	ens m² ens m² m² ens m² U U U ens	2 8 2 8 1,4 2 8 2 2 2 2 2			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 11					

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 01 Gros œuvre étendu				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>					
1	Préparation de chantier					
2	Cheminement extérieur					
3	Bâtiment accueil des familles					
4	Bâtiment PEP					
5	Bâtiment Parloir					
6	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
7	Bâtiment salle de sport Euronef					
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1					
9	Bâtiment activité A/C					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
11	Bâtiment C Quartier hommes					
	MONTANT TOTAL HORS TAXES					
	TVA 20%					
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES					
	Fait à					
	Le					
	Cachet et signature					