

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier					
	Base vie et sanitaire géré par le lot 01	PM				
	Gestion des déchets	ens	1			
	Contraintes de sécurités particulières	ens	1			
	Moyens de levage	ens	1			
	Echafaudages	ens	1			
	Dossier execution entreprise	ens	1			
	Dossier DOE à fournir selon avancement des travaux	ens	1			
	Installation provisoire pour continuité de service reprise dans les différents chapitre	PM				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1					
2	Cheminement extérieur					
	<u>Concerne les travaux d'aménagement du parking PMR, et du chemin d'accès jusqu'au bâtiment PEP</u>					
	Eclairage du trottoir par projecteurs type 2 avec détecteur de présence fixés sur le bâtiment des familles, compris protection et alimentation depuis TD à proximité	U	3			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2					
3	Bâtiment accueil des familles					
	Travaux réalisés du lundi au jeudi					
	<u>Porte d'entrée côté parking :</u>					
	- Dépose hublot et mise en place d'une applique type 1 a led avec détecteur de présence selon CCTP	U	1			
	- Balise sonore dessus porte, compris protection et alimentation depuis TD à proximité, et programmation	U	1			
	- Dépose du panneau signalétique et fourniture et pose d'un caisson lumineux d'enseigne 2mx0m50, caisson plat en aluminium, lettres découpées en plexiglas blanc avec décoration opaque, éclairage Led, texte "Accueil des familles", compris alimentation et protection depuis TD à proximité	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
4	<u>Bloc sanitaire PMR :</u> - Dépose éclairage et commande, et mise en place hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP	U	1			
	<u>Porte de sortie côté PEP :</u> - Dépose hublot et mise en place d'une applique type 1 a led avec détecteur de présence selon CCTP	U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3					
	Bâtiment PEP					
	Dépose éclairage existant	ens	1			
	Dessus porte entrée et guichet applique murale a led selon CCTP compris cablage, allumage selon existant	U	2			
	Chemin accès : Projecteur type 2 a led selon CCTP compris cablage, allumage repris avec l'entrée : Eclairage 100 lux sur le parcours	U	2			
	Balise sonore dessus porte, compris protection et alimentation depuis TD à proximité, et programmation	U	1			
	Poste de guichet (extérieur et intérieur) composé d'un poste opérateur avec HP, micro col de cygne, et un poste visiteur avec HP, micro face inox IP54, boucle à induction auditive, platine visiteur en saillie, compris alimentation et toutes sujétions de pose <i>Interphone existant près de la porte conservé, interphone destiné au personnel</i>	U	2			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4					

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
5	Bâtiment Parloir					
	Travaux à prévoir du lundi au jeudi					
	<u>Zone entrée bâtiment :</u>					
	RAS					
	<u>Bloc sanitaire PMR visiteurs :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	1			
	<u>Bloc sanitaire PMR détenus hommes :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	2			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	2			
	<u>Bloc sanitaire PMR détenus femmes :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	2			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	2			
	- Reprise éclairage locaux à proximité	ens	1			
	<u>Box PMR détenus femmes (1) :</u>					
	- Modification éclairage suite fusion des deux boxs, canalisations encastrées	ens	1			
	<u>Box PMR détenus hommes (2) :</u>					
	- RAS					
	<u>Box PMR avocats (1) :</u>					
	- Boucle magnétique de guichet pour box avocats, compris alimentation	U	1			
	<u>Salon familles</u>					
	- RAS					
TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5						

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
6	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
	<u>Bloc sanitaire PMR zone vestiaires :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité	ens	1			
	<u>Elévateur :</u>					
	- Dépose éclairage et modification implantation lumineaire, compris mise en place d'un détecteur de présence	ens	1			
	- Protection et Alimentation élévateur depuis TD à proximité	ens	1			
	- Elevateur PMR selon CCTP, 3 faces vitrées, une face pleine, service meme face, pylone, cabine de 1000x1400, charge utile cabine 400kg, compris toutes sujétions de pose et de finitions périphériques	ens	1			
	- Commande déportée à clef pour l'élévateur	ens	1			
	- Contrat de maintenance sur un an	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6					
7	Bâtiment salle de sport Euronef					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1	1		
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U		2		
	- Reprise éclairage locaux à proximité	ens		1		
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7					
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1					
	<u>Grefe écrous :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité	ens	1			
	<u>Zone WC formation RdC :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence selon CCTP compris canalisations encastrées	U	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Zone ateliers Hommes :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence	U	1			
	selon CCTP compris canalisations encastrées	ens	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité					
	<u>Zone ateliers Femmes :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	1			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence	U	1			
	selon CCTP compris canalisations encastrées	ens	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité					
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8					
9	Bâtiment activité A/C					
	<u>Bloc sanitaire PMR :</u>					
	- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements	ens	2			
	- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence	U	1			
	selon CCTP compris canalisations encastrées	ens	1			
	- Reprise éclairage locaux à proximité					
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
	<u>Cellule PMR :</u> Les équipements doivent respecter la réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)					
	- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les modifications	ens	1			
	- Modification prises micro onde zone commune	ens				
	- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	ens	1			
	- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	ens	1			
	- Interphone de cellule à proximité du lit comprenant BP appel + BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	U	1			
	- Mise en service essais interphone	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
11	- Repose hublot dessus porte et modification du câblage	ens	1			
	- Repose éclairage cellule compris modification du câblage	ens	1			
	- Applique murale type 4 Led antivandale avec prise 220v dessus					
	lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,					
	compris cablage encastré nécessaire	ens	1			
	- Mise à la terre douche	ens	1			
	- Prise de courant double à proximité du lit, compris cablage					
	encastré et raccordement sur circuit existant	U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 10					
	Bâtiment C Quartier hommes					
	<u>Cellule PMR 1 : Les équipements doivent respecter la réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)</u>					
	- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les modifications	ens	1			
	- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	ens	1			
	- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	ens	1			
	- Interphone de cellule à proximité du lit comprenant BP appel + BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires	U	1			
	- Mise en service essais interphone	ens	1			
	- Repose hublot dessus porte et modification du câblage	ens	1			
	- Repose éclairage cellule compris modification du câblage	ens	1			
	- Applique murale type 4 Led antivandale avec prise 220v dessus					
	lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,					
	compris cablage encastré nécessaire	ens	1			
	- Mise à la terre douche	ens	1			
	- Prise de courant double à proximité du lit, compris cablage					
	encastré et raccordement sur circuit existant	U	1			
	- Déplacement prises TV compris toutes sujétions	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<p><u>Cellules PMR 2+3 :</u> Les équipements doivent respecter la réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)</p> <p>Aménagement de deux cellules PMR avec trois cellules</p> <p>- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les modifications, et dépose des protections cellule modifiée</p> <p>ens 3</p> <p>- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires</p> <p>ens 2</p> <p>- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB, encastré dans bâti porte, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires</p> <p>ens 2</p> <p>- Interphone de cellule à proximité du lit comprenant BP appel + BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et toutes modifications nécessaires</p> <p>U 2</p> <p>- Mise en service essais interphone</p> <p>ens 2</p> <p>- Repose hublot dessus porte et modification du câblage</p> <p>ens 2</p> <p>- Repose éclairage cellule compris modification du câblage</p> <p>ens 2</p> <p>- Applique murale type 4 Led antivandale avec prise 220v dessus lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant, compris cablage encastré nécessaire</p> <p>ens 2</p> <p>- Mise à la terre douche</p> <p>ens 2</p> <p>- Prise de courant double à proximité du lit, compris cablage encastré et raccordement sur circuit existant</p> <p>U 2</p> <p>- Déplacement prises TV compris toutes sujétions</p> <p>ens 2</p> <p><u>Cellules PMR 4+5 :</u> Les équipements doivent respecter la réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)</p> <p>Modification des deux cellules PMR existantes</p> <p>- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les modifications, et dépose des protections cellule modifiée</p> <p>ens 2</p> <p>- Interphone de cellule à proximité du lit : Matériel récupéré pour repose et encastrement des canalisations</p> <p>ens 2</p> <p>- Mise en service essais interphone</p> <p>ens 2</p> <p>- Applique murale type 4 Led antivandale avec prise 220v dessus lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant, compris cablage encastré nécessaire</p> <p>ens 2</p> <p>- Mise à la terre douche</p> <p>ens 2</p> <p>- Prise de courant double à proximité du lit, compris cablage encastré et raccordement sur circuit existant</p> <p>U 2</p> <p>- Déplacement prises TV compris toutes sujétions</p> <p>ens 2</p> <p>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 11</p>					

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 02 Electricité				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>					
1	Préparation de chantier					
2	Cheminement extérieur					
3	Bâtiment accueil des familles					
4	Bâtiment PEP					
5	Bâtiment Parloir					
6	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
7	Bâtiment salle de sport Euronef					
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1					
9	Bâtiment activité A/C					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
11	Bâtiment C Quartier hommes					
	MONTANT TOTAL HORS TAXES					
	TVA 20%					
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES					
	Fait à					
	Le :					
	Cachet et signature					