

Centre de détention de BAPAUME

Chemin des Anzacs – 62450 BAPAUME



Mise en accessibilité aux personnes handicapées

PRO – DCE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF

LOT 03 : PLOMBERIE SANITAIRE

Bureau d'études



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
1	Préparation de chantier					
	Base vie et sanitaire géré par le lot 01	PM				
	Gestion des déchets	ens	1			
	Contraintes de sécurités particulières	ens	1			
	Moyens de levage	ens	1			
	Echafaudages	ens	1			
	Dossier execution entreprise	ens	1			
	Dossier DOE à fournir selon avancement des travaux	ens	1			
	Installation provisoire pour continuité de service reprise dans les différents chapitre	PM				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1					
2	Cheminement extérieur					
	RAS					
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2					
3	Bâtiment accueil des familles					
	Travaux réalisés du lundi au jeudi					
	<u>Bloc sanitaire PMR :</u>					
	- Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	- Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	- Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	- Cuvette wc PMR en porcelaine à poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant	U	1			
	- Barre de relevage coudée inox compris fixations	U	1			
	- Lavabo PMR porcelaine autoportant selon CCTP, avec trop plein bonde a grille, siphon décalé, tubulure liaison, siphon fixations par boulons et chevilles, robinet tempo selon CCTP avec manette a levier conforme PMR, eau froide seule, compris modifications de raccords EF et EU, vannes etc	U	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	- Miroir incassable rectangulaire en inox 304 poli miroir inox dimensions 485x385	U	1			
	- Nettoyage bouche ventilation	ens	1			
	- Repose à hauteur PMR des accessoires existants	ens	1			
	- Table a langer hauteur PMR	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3					
4	Bâtiment PEP					
	RAS					
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4					
5	Bâtiment Parloir					
	Travaux à prévoir du lundi au jeudi					
	<u>Bloc sanitaire PMR visiteurs :</u>					
	- Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	- Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	- Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	- Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant	U	1			
	- Barre de relevage coudée inox compris fixations	U	1			
	- Lavabo PMR autoportant selon CCTP, avec trop plein, bonde a grille, siphon décalé, tubulure liaison, siphon fixations par boulons et chevilles, robinet tempo selon CCTP avec manette a levier conforme PMR, eau froide eau chaude, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	U	1			
	- Miroir incassable rectangulaire en inox 304 poli miroir inox dimensions 485x385	U	1			
	- Nettoyage bouche ventilation	ens	1			
	- Repose à hauteur PMR des accessoires existants	ens	1			
	- Table a langer hauteur PMR	ens	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Bloc sanitaire PMR détenus hommes :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Récupération du lavabo et du miroir - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique, et adaptation raccordements sur existant compris toutes sujétions - Barre de relevage coudée inox compris fixations - Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc - WC pour le personnel : Cuvette wc en porcelaine, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant, passage par le local relais, raccordement dans gaine technique compris percement voile béton - Lavabo pour le personnel : Repose du lavabo récupéré et des robinets poussoirs EF EC, adaptation de raccordement sur existant, passage par le local relais, raccordement dans gaine technique compris percement voile béton - Repose miroir récupéré - Dépose repose radiateur pour travaux de peinture - Nettoyage bouches ventilation <u>Bloc sanitaire PMR détenus femmes :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant - Décaissé au niveau de la canalisation pour raccordement sur diamètre 100 existant, compris modification du raccord, et rebouchage en béton - Barre de relevage coudée inox compris fixations	ens ens ens ens U U U U U U ens ens ens ens ens U ens U	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
6	- Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	U	1			
	- Modification bouche ventilation	ens	1			
	<u>Salon familles</u>					
	- Dépose meuble et lavabo	ens	1			
	- Lavabo PMR selon CCTP, compris robinetterie et raccordements sur existant, et toutes sujétions de finitions murales	ens	1			
	- siège de douche avec pied	U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5					
	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
	<u>Bloc sanitaire PMR zone vestiaires :</u>					
	- Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	- Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	- Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	- Dépose des canalisations PVC au sol, compris bouchons en VS	ens	1			
	- Modification de la canalisation avec purgeur	ens	1			
	- Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant	U	1			
	- Décaissé au niveau de la canalisation pour raccordement sur diamètre 100, compris modifications et raccord	ens	1			
	- Barre de relevage coudée inox compris fixations	U	1			
	- Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	U	1			
	- Lavabo pour le personnel : Repose du lavabo récupéré et des robinets poussoirs, adaptation de raccordement sur existant compris toutes sujétions et percements	U	1			
	- Repose miroir récupéré	U	1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
7	<u>Elévateur :</u>					
	- Dépose lavabo et canalisations, compris vannes isolement	ens	1			
	- Dévoiement des canalisations de chauffage par le côté escalier, compris toutes sujétions	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6					
	Bâtiment salle de sport Euronef					
	Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant	U	1			
	Barre de relevage coudée inox compris fixations	U	1			
	Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	U	1			
	Lavabo PMR , en porcelaine, avec poussoir mitigeur eau froide eau chaude, compris modifications de raccordements EF EC et EV, vannes etc	U	1			
	Urinoir porcelaine avec poussoir EF compris modifications de raccordements EF et EV	U	1			
	Miroir incassable rectangulaire en inox 304 poli miroir inox dimensions 385x485	U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7					

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1 <u>Greffe écrous :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique, et adaptation raccordements sur existant compris toutes sujétions - Barre de relevage coudée inox compris fixations - Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc - Miroir incassable rectangulaire en inox 304 poli miroir inox dimensions 385x485 - Bac de douche inox encastré + siphon + Poussoir douche eau mitigé + pomme douche + attente pour flexible douchette - Modification raccordement EU pour douche, compris percement, saignée, rebouchage et toutes sujétions - siège de douche avec pied - Déplacement urinoir et cloisonnette, compris modification des canalisations <u>Zone WC formation RdC :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique, et adaptation raccordements sur existant compris toutes sujétions - Barre de relevage coudée inox compris fixations - Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc - Miroir incassable rectangulaire en inox 304 poli miroir inox dimensions 385x485	ens ens ens U U U U U U U U U ens ens ens U U U U	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>Zone ateliers Hommes :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant - Barre de relevage coudée inox compris fixations - Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc - Vidoir atelier compris robinet EF EC, raccordement EF EC et vidange <u>Zone ateliers Femmes :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Saignée au sol pour canalisation EV sanitaire - Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant - Barre de relevage coudée inox compris fixations - Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	 ens ens ens U U U U ens ens ens ml U U U	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8					

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
9	Bâtiment activité A/C					
	<u>Bloc sanitaire PMR :</u>					
	- Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	- Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	- Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	- Cuvette wc PMR en porcelaine, a poser au sol, selon CCTP, cuvette sortie horizontale, abattant thermodur, réservoir en porcelaine 3/6l, pipe de raccordement et adaptation de raccordement sur existant	U	1			
	- Barre de relevage coudée inox compris fixations	U	1			
	- Lavabo PMR , antivandalisme selon CCTP, inox, avec robinet poussoir eau froide, compris modifications de raccordements EF et EU, vannes etc	U	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
	<u>Cellule PMR :</u>					
	- Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations	ens	1			
	- Dépose et récupération de certains accessoires	ens	1			
	- Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions	ens	1			
	- Modifications dans gaine technique	ens	1			
	- Dépose douche et canalisations	ens	1			
	- Intervention en vide sanitaire	ens	1			
	- Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique	U	1			
	- Barre de relevage fixe	U	1			
	- Lavabo inox avec robinet mitigeur et siphon décalé	U	1			
	- Miroir incassable	U	1			
	- Bac de douche inox encastré + siphon + Poussoir douche eau mitigé + pomme douche + attente pour flexible douchette	U	1			
	- siège de douche avec pied	U	1			
	- Patère anti pendaison	U	1			
	- Distribution EF, EC, mitigeur en gaine technique, compris saignés, passage en VS, remonté en GT	ens	1			
	- Assainissement douche, et lavabo en VS, raccordement réseau existant, raccordement cuvette wc en GT	ens	1			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 10					

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
11	Bâtiment C Quartier hommes <u>Cellule PMR 1 :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Modifications dans gaine technique - Intervention en vide sanitaire - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique - Barre de relevage fixe - Lavabo inox avec robinet mitigeur et siphon décalé - Miroir incassable - Bac de douche inox encastré + siphon + Poussoir douche eau mitigé + pomme douche + attente pour flexible douchette - siège de douche avec pied - Patère anti pendaison - Distribution EF, EC, mitigeur en gaine technique, compris saignés, passage en VS, remonté en GT - Assainissement douche, et lavabo en VS, raccordement réseau existant, raccordement cuvette wc en GT <u>Cellules PMR 2+3 :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolement et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Modifications dans gaine technique - Intervention en vide sanitaire - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique - Cuvette wc inox au sol selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique - Barre de relevage fixe - Lavabo inox avec robinet mitigeur et siphon décalé - Miroir incassable - Bac de douche inox encastré + siphon + Poussoir douche eau mitigé + pomme douche + attente pour flexible douchette - siège de douche avec pied - Patère anti pendaison	ens ens ens ens ens U U U U U U U ens ens ens ens ens ens ens U U U U U U U U U	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2			

PRO-DCE Juillet 2025						
Centre de Détention de Bapaume						
	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	- Distribution EF, EC, mitigeur en gaine technique, compris saignés, passage en VS, remonté en GT - Assainissement douche, et lavabo en VS, raccordement réseau existant, raccordement cuvette wc en GT - Saignée au sol au lot gros œuvre <u>Cellules PMR 4+5 :</u> - Dépose et évacuation équipements sanitaires : Cuvette, lavabo, accessoires, barre de relevage, et canalisations et évacuations - Dépose et récupération de certains accessoires - Isolation et ou modification des canalisations et des évacuations compris toutes sujétions - Modifications dans gaine technique - Intervention en vide sanitaire - Cuvette wc inox suspendu selon CCTP + Bouton + bati support gaine technique - Barre de relevage fixe - Lavabo inox avec robinet mitigeur et siphon décalé - Miroir incassable - Bac de douche inox encastré + siphon + Poussoir douche eau mitigé + pomme douche + attente pour flexible douchette - siège de douche avec pied - Patère anti pendaison - Distribution EF, EC, mitigeur en gaine technique, compris saignés, passage en VS, remonté en GT - Assainissement douche, et lavabo en VS, raccordement réseau existant, raccordement cuvette wc en GT	ens ens PM ens ens ens ens ens U U U U U U U ens ens	2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 11					

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

	LOT 03 Chauffage Plomberie Sanitaire				PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu MOE	Qu Entr	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>					
1	Préparation de chantier					
2	Cheminement extérieur					
3	Bâtiment accueil des familles					
4	Bâtiment PEP					
5	Bâtiment Parloir					
6	Bâtiment socio éducatif RdC et R+1					
7	Bâtiment salle de sport Euronef					
8	Bâtiment Service Général RdC et R+1					
9	Bâtiment activité A/C					
10	Bâtiment Quartier Femmes					
11	Bâtiment C Quartier hommes					
	MONTANT TOTAL HORS TAXES					
	TVA 20%					
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES					
	Fait à					
	Le					
	Cachet et signature					