

**MOA**



**MINISTÈRE  
DE LA JUSTICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**MINISTÈRE DE LA JUSTICE**

Département Immobilier SG / DIR-SG Grand Ouest



Travaux sur Annexe  
Colonel Fabien -  
Tribunal de Justice Le  
Havre

**DCE**

**DPGF DCE Lot N°02 DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND -  
MENUISERIES INTERIEURES**

**BUREAU D'ETUDES TCE**

**Abscia**

**ABSCIA**

581 Rue Georges Charpak ZA Les Portes  
de l'Ouest 76150 SAINT JEAN DU  
CARDONNAY

05/09/2025

## Lot N°02 DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND - MENUISERIES

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire € HT	Montant € HT
<b>1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND</b>					
<b>1.2 Dépose soignée d'ouvrages existants</b>					
<b>1.2 1 Dépose partielle et soignée de faux-plafond</b> <i>Localisation :</i> Dépose partielle et soignée de faux-plafond dans l'emprise de la zone travaux, notamment au R+1 sur environ 1.00 m dans les locaux : Infirmerie, Cafétéria, Syndical, Réunion polyvalente, Bibliothèque, Cages d'escalier et au droit des 3 châssis pompiers repris suivant plans	M2	40,00			
<b>1.2 2 Dépose de tablettes bois</b> <i>Localisation :</i> R+1: Dépose de tablettes bois existantes dans les locaux suivants : Infirmerie, Cafétéria, Syndical, Réunion polyvalente, Bibliothèque, Cages d'escalier...suivant indications des plans	ML	27,00			
<b>1.3 Ouvrages divers</b>					
<b>1.3 1 Reprise de cloisons/murs existants</b> <i>Localisation :</i> Reprise de cloisons / murs existants suite à la dépose des menuiseries extérieures (châssis pompier et l'ensemble des bureaux au R+1 dans les locaux suivants : Infirmerie, Cafétéria, Syndical, Réunion polyvalente, Bibliothèque, Cages d'escalier ) et/ou plafond existants.	EN	1,00			
<b>1.3 2 Joint mastic</b> <i>Localisation :</i> A prévoir pour l'ensemble de la zone travaux	EN	1,00			
<b>1.3 3 Joint d'étanchéité et finition</b> <i>Localisation :</i> A prévoir pour l'ensemble de la zone travaux	EN	1,00			
<b>1.4 Plafond</b>					
<b>1.4 1 Reprise de faux-plafond</b> <i>Localisation :</i> Reprise de faux-plafond au droit des menuiseries extérieures déposées au R+1 et au droit des châssis pompier remplacés suivant plans	M2	40,00			
<b>1.4 2 Reprise de plafond acoustique</b> <i>Localisation :</i> Reprise des plafonds acoustiques dans la salle des pas perdus à RDC Reprise des plafonds acoustiques sur le palier de l'escalier au R+1 à proximité de l'ascenseur à proximité de la salle des pas perdus.	M2	10,00			

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire € HT	Montant € HT
3	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES</b>					
3.1	<b>Bloc-porte</b>					
3.1 1	<b>Révision de bloc-porte</b> <i>Localisation :</i> R+1 Bloc-porte du placard à proximité de l'ascenseur au droit du sinistre en plafond dans la salle des pas perdus.	U	1,00			
3.2	<b>Plinthes - Panneaux - Boiseries</b>					
3.2.1	<b>Plinthes</b>					
3.2.1 1	<b>Plinthes en bois</b> <i>Localisation :</i> Du R+2 au R+4: Plinthes bois dans circulations communes et bureaux au droit des murs rideaux de la zone travaux	ML	160,00			
3.3	<b>Profil, habillages divers</b>					
3.3 1	<b>Tablette bois d'appui de baie</b> <i>Localisation :</i> Tablettes bois sur appuis béton sur emprise de la zone des travaux au R+1 dans les locaux suivants : Infirmerie, Cafétéria, Syndical, Réunion polyvalente, Bibliothèque, Cages d'escalier	ML	27,00			
3.4	<b>Store intérieur</b>					
3.4 1	<b>Store intérieur</b> <i>Localisation :</i> Stores intérieures sur menuiseries extérieures dans zone de travaux au R+1 dans les locaux suivants : Infirmerie, Cafétéria, Syndical, Réunion polyvalente, Bibliothèque, Cages d'escalier .	M2	54,00			

## Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 02.2 Page : 02.3			
<b>Total Lot N°02 DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND - MENUISE...</b>			