

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qte	P.U € H.T	MONTANT € H.T
PROJET -S3-SA-T2-MR Pente 3.3%					
1000	PRIX GENERAUX				
1001	Installations de chantier Période 1 et Période 2	Fft	1		
1002	Plus-value sécurisation zone entre période 1 et période 2	Fft	1		
1003	Immobiliation de chantier (hors poste 1002)	jrs	5		
1004	Etablissement des documents en période de préparation	Fft	1		
1005	Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)	Fft	1		
1006	Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes	Fft	1		
1007	Mission géotechnique G3	Fft	1		
1008	Contrôle interne et externe ou Assurance de la qualité	Fft	1		
1009	Etat des lieux avant / après travaux	Fft	1		
1010	Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique	Fft	1		
1011	Panneau d'information	Fft	1		
1012	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	Fft	1		
1013	Gestion de déchets	Fft	1		
SOUS-TOTAL 1000 :					
2000	TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS				
2001	Ouvrages provisoires	Fft	1		
2002	Débroussaillage	m²	3 450		
2003	Décapage de la terre végétale	m²	1 140		
2004	Reprise de terre végétale en stock et mise en place	m³	520		
2005	Recepage des palplanches existantes	ml	17		
2006	Démolition béton armé/maçonnerie	m³	60		
2007	Démolition enrochements percolé	m³	970		
2008	Déblai de toute nature	m³	2 110		
2009	Remblais avec matériaux d'apport	m³	250		
SOUS-TOTAL 2000 :					

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qte	P.U € H.T	MONTANT € H.T
3000	GENIE CIVIL				
3001	Amenée, installation et repli de l'atelier de fonçage des palplanches	Fft	1		
3002	Fourniture des palplanches	kg	279 550		
3003	Battage/fonçage des palplanches	m²	2 110		
3004	Mise en fiche des palplanches	ml	245		
3005	Recepage palplanches	ml	100		
3006	Ouvrage définitif de stabilité	kg	5 980		
3007	Ouvrage provisoire de stabilité	kg	4 550		
3008	Fourniture - Plots de macrorugosité	m3	40		
3009	Fondation macrorugosités	m3	274		
3010	Ferrailage macrorugosités et fondation	kg	35 910		
3011	Rugosité de fond en enrochements	T	550		
3012	Enrochements hors pàp	T	625		
3013	Liaisonnement enrochements	m³	175		
3014	Fermeture Voile Amont Passe existante	Fft	1		
3015	Géotextile	m²	290		
	SOUS-TOTAL 3000 :				
4000	VOIRIES, ACCES, EQUIPEMENT				
4001	Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de roulement	m2	115		
4002	Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de forme	m2	115		
4003	Chemin halage au droit de l'ouvrage - Matériaux de subsitution	m3	115		
4004	Bloc d'obstacle au niveau crête de berge pàp, espacement 1,5 m, diamètre 60 cm	U	45		
4005	Escalier béton d'accès au fond de la PàP	Fft	1		
4006	Main courante	Fft	1		
4007	Garde-corps avec fondation	ml	40		
	SOUS-TOTAL 4000 :				