

Construction d'un nouvel ensemble "tour de contrôle + bloc technique"					
Limites de prestations DTI / SNIA					
Lot	Prestation	SNIA	DTI	SNA-OI	Commentaires
Gros œuvre et los couvert		Réalise			
Second œuvre	Plancher technique salles techniques (y compris tresse et maillage CEM sous plancher) (y compris salles opérationnelles (supervision, paramétrage, tests)		Réalise		
	Plancher technique hors salles techniques (y compris tresse et maillage CEM sous plancher)	Réalise			
	Baffles acoustiques en salle technique			confirme le besoin	Besoin à confirmer compte tenu de l'environnement DATA center (SNA OI). Possible d'être réalisé ultérieurement. Pas de CDC opérationnel en plafond
	Tout sauf plancher et baffles acoustiques ST	Réalise			
Electricité alimentations	Alimentation et TGBT tertiaire	Réalise			
	Alimentation et terminaux tertiaires	Réalise			
	TD provisoires A et B pour CVC opérationnel	Réalise			cf marseille avec amélioration
	Chemin de câble domestiques	Réalise	Conseille et valide		
	Alimentations et TGBT opérationnels		Realise		
	Alimentation et terminaux opérationnels		Realise		
	chemins de câbles opérationnels		Realise		
	VDI domestique	Réalise			
	VDI opérationnel		Réalise		
	Terre (raccord à la terre existante pour extension)	Réalise			la DTI branchera ses terres à la terre. Si besoin d'installations supplémentaires, le signaler au SNIA
Eclairages	Eclairage Domestique	Réalise			
	Eclairage ambiant salle technique	Réalise	conseille et valide		
	Eclairage allée chaude salle technique		Réalise		
	Eclairage Opérationnel vigie, salle supervision, paramétrage, BRIA	Réalise			Commandes mises à disposition par le SNIA à intégrer aux meubles
	Eclairages sur position (vigie, supervision, paramétrage)		Réalise		lié au meuble
	Eclairage secours (de sécurité)	Réalise			
Contrôle d'accès	Contrôle d'accès	Réalise			
	Intrusion	Réalise			
	Vidéo surveillance	Réalise			
SSI	SSI	Réalise	Conseille et valide		
Foudre	Parafoudrage toiture, descente, fond de fouille	Réalise	conseille et valide		
Photovoltaïque	Panneaux, onduleurs etc	Réalise			DTI implée uniquement si dans opérationnel
PCCV	Ventilation	Réalise			
	Production de froid	Réalise			
	Climatisation salle technique		Réalise		A partir des ATA. Prévoir synthèse réservations. DTI confirme besoin réservation pour clim provisoire
	Climatisation opérationnelle hors ST	Réalise			
	Climatisation domestique	Réalise			
	Plomberie	Réalise			
	GTC	Réalise			
	Alimentations électriques et TD	Realise			
	Appareils sanitaires	Realise			
VRD	Ensemble des réseaux	Réalise	confirme le besoin		
	Réseau d'alimentation courant opérationnel				Réunion tripartite à organiser concernant l'architecture elec. Puis sollicitation SAARRG.
	Aménagements	Réalise			
Mobilier	Mobilier opérationnel et baies techniques		Réalise		
	Mobilier tertiaire dans vigie, supervision, BRIA			fournit	
	Cuisines	Realise			
	Mobilier chambres			fournit	
	Mobilier commun (circulations, espaces accueil etc)			fournit	
	Mobilier open spaces	conseille		fournit	
	Mobilier bureaux			fournit	