



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ISÈRE

Cabinet du préfet

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

Sous-commission départementale de sécurité
du 04/04/2019

Destiné à : Monsieur le préfet

En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, la Sous-commission départementale de sécurité s'est réunie le 04/04/2019.

L'établissement concerné est :

Communes : **GIERES / SAINT-MARTIN-D'HERES**
Désignation de l'établissement : **DU UGA UNIVERSITE DES LANGUES ET DES LETTRES
STENDHAL**
Numéro au fichier départemental : **E-22883**
Type principal : **R**
Type(s) secondaire(s) : **L**
Catégorie : **1**
Adresse : **1180 AVENUE CENTRALE
SAINT MARTIN HERES-GIERES**
Nature de la demande : **Visite périodique avec réception de travaux**
Date de la visite : **08/01/2019**

A l'issue de la réunion, considérant les éléments du rapport technique du directeur départemental des services d'incendie et de secours annexé et après en avoir délibéré, la Sous-commission départementale de sécurité :

Émet un avis **Favorable** :

À la poursuite du fonctionnement de l'établissement.

- Il est pris acte que le projet relatif à l'AT n° 1791510033 a été abandonné.
- La conformité des travaux liés au PC n° 1791510030 est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux rédigé par le bureau de contrôle agréé, ou dans le présent rapport, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.
- La conformité des travaux liés au PC n° 1791510031 est arrêtée sans observation particulière.
- La conformité des travaux liés à l'AT n° 1791610011 est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux rédigé par le bureau de contrôle agréé, ou dans le présent rapport, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.

IMPORTANT

L'attention de l'autorité est appelée sur le fait que ce procès verbal se limite à formaliser la décision collégiale de la commission de sécurité concernant l'avis rendu.

Les éléments susceptibles d'apporter un éclairage sur les constats, l'analyse qui en résulte et les mesures correctives à rechercher, sont consignés dans le rapport d'analyse et de propositions du directeur départemental des services d'incendie et de secours joint à ce procès verbal.

Pour le préfet
et par délégation
La présidente de la séance,

Sylvie BONNAMOUR



N/REF. : E-22883 D2018-680-008678 - PHC,MA
Aff. suivie par : Lieutenant CHARROIN Pierre-Henri
Groupement prévention
Service Instruction Prévention Sud 2.1
gpriv.sud.sec@sdis38.fr
Tél. 04 76 26 88 67
Fax 04 76 26 82 66

RAPPORT D'ANALYSE ET DE PROPOSITIONS COMPLÉTANT LES CONSTATS DU GROUPE DE VISITE

I. RÉFÉRENCES DU DOSSIER

Commune :	GIERES / SAINT-MARTIN-D'HERES
Désignation de l'établissement :	DU UGA UNIVERSITÉ DES LANGUES ET DES LETTRES STENDHAL
Numéro au fichier départemental :	E-22883
Type principal :	R
Type(s) secondaire(s) :	L
Catégorie :	1
Adresse :	1180 avenue Centrale
Représentant de l'exploitant :	M. BLETHON
Nature de la visite :	visite périodique avec réception de travaux
Date de la visite :	08/01/2019
Situation administrative :	cet établissement fonctionne sous avis favorable. Le service départemental d'incendie et de secours n'a pas connaissance de l'existence d'un arrêté d'autorisation d'ouverture.

II. PERSONNES PRÉSENTES LORS DE LA VISITE

A. Membres du groupe de visite

Mme	TISON,	représentant le maire de Gières.
M.	CHERAA,	représentant le maire de Saint-Martin-d'Hères.
M.	CHRIST,	suppléant le directeur départemental de la sécurité publique.
Ltn	CHARROIN	suppléant le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

B. Autres personnes associées à la visite ne prenant pas part à la délibération

M.	BLETHON,	directeur adjoint exploitation maintenance, UGA.
M.	HARA,	chef de service maintenance, UGA.
M.	RUAU,	DGDAPAL, UGA.
M.	OLIVIER,	direction prévention des risques, UGA.
M.	EVENO,	direction technique Valence, UGA.
Ltn	CARJOT,	officier, caserne de Saint-Martin-d'Hères, SDIS de l'Isère.

III. PRÉAMBULE

Cet établissement fait partie d'un regroupement d'établissements dénommé : DU UNIVERSITE STENDHAL GIERES.

La présente visite périodique est réalisée au titre de l'article GE 4 du règlement de sécurité.

La périodicité de contrôle pour cet établissement est de 36 mois.

Outre le contrôle périodique de cet établissement, la présente visite a également pour objectif de regarder la conformité des travaux listés dans l'annexe 1 du présent document.

Nature de la demande	Numéro demande	Description
Autorisation de travaux	1791510033	Mise en accessibilité du hall Nord et des amphi de 1 à 6
Permis de construire	1791510030	Transformation de 2 anciens logements en bureaux et création d'une rampe extérieure Nord
Permis de construire	1791510031	Démolition terrasse bois et construction placette extérieure
Autorisation de travaux	1791610011	Rénovation des amphithéâtres Nord ainsi que le hall Nord

IV. RAPPEL DES DÉROGATIONS OBTENUES

Cet établissement a fait l'objet de six demandes de dérogation.

Ces dernières ont reçu des avis favorable en sous-commission départementale de sécurité, lors des séances du 15/06/1995, 13/06/1996 et 19/10/2017, ces demandes sont reprises ci-dessous :

Dérogation n° 1 concernant la **desserte des façades** (établissement de plus de 3500 personnes). En effet, les bâtiments B, C, D et F, dont le plancher haut est à plus de huit mètres du sol, sont desservis par une seule voie échelle de huit mètres de large au lieu de deux voies réglementairement exigibles (pas de mesures compensatoires prévues). Le motif de cette demande de dérogation est le caractère existant de l'établissement.

Dérogation n° 2 concernant la **stabilité au feu des structures et le degré coupe-feu des planchers**. En effet, le degré coupe-feu des planchers est estimé à ½ heure au lieu d'1 heure ; la compensation est la mise en place d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec détection des circulations, des locaux à risques particuliers et des amphithéâtres.

Dérogation n° 3 concernant la conservation des **faux-plafonds en bois** des amphithéâtres Sud et les revêtements muraux en bois dans les amphithéâtres Sud (articles AM non respectés) avec comme compensation la mise en place d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec détection des circulations, des locaux à risques particuliers et des amphithéâtres. Cette dérogation est devenue caduque suite aux autorisations de travaux n° 4211210022 et n° 1791210010.

Dérogation n° 4 concernant l'**absence de désenfumage des circulations horizontales** avec comme compensation la mise en place d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec détection des circulations, des locaux à risques particuliers et des amphithéâtres.

Dérogation n° 5 concernant la présence de **locaux donnant dans le volume de l'escalier encloisonné** Sud du bâtiment Z avec comme compensation la mise en place d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec détection des circulations, des locaux à risques particuliers et des amphithéâtres.

Dérogation n° 6 concernant la **neutralisation des détecteurs linéaires pendant les spectacles**. En compensation, il est proposé de renforcer le service de sécurité incendie par un 2^{ème} agent SSIAP 1 présent dans la salle. L'équipe de sécurité est initialement composée d'1 agent SSIAP 1 dans la salle, 1 agent SSIAP 2 surveillant le SSI et 1 régisseuse (employée à d'autres tâches) également formée SSIAP 1. L'exploitant précise que l'UGA dispose désormais d'une autre salle de spectacles (bâtiment EST). Les spectacles nécessitant un générateur à fumée seront orientés principalement vers cette nouvelle salle. Les manifestations de ce type dans la salle " amphidice " seront limitées (moins de 5 fois dans l'année) notamment pour des raisons de capacité d'accueil.

La demande est acceptable.

Les dispositions prévues à l'article L 79 (respect d'un classement M1 ou B-s2 d0 pour les décors utilisés) doivent être respectées.

V. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

A. Description de l'établissement :

Nombre de niveaux : 6 (R-1+4)

Destination et répartition des locaux :

Bâtiment A :

Niveaux	Locaux
2 ^{ème} étage :	17 bureaux 1 local technique 1 local archives 1 local reprographie 1 local ménage des sanitaires
1 ^{er} étage :	7 bureaux 1 salle de travail 1 local chaîne d'inscription 1 salle d'enseignement des sanitaires
Rez-de-chaussée :	6 bureaux 3 locaux stockage 2 ateliers reprographie 1 local archives 1 local courrier 1 local commun (agents) 1 atelier reliure 1 local ménage des sanitaires

Bâtiment B :

Niveaux	Locaux
3 ^{ème} étage :	31 bureaux 1 local ménage
2 ^{ème} étage :	21 bureaux 4 salles d'enseignement 1 salle informatique 1 salle de réunions 1 local technique
1 ^{er} étage :	3 salles d'enseignement 4 salles spécialisées (audio + TV)
Rez-de-chaussée :	6 bureaux 6 salles d'enseignement 1 local transformateur 1 local chaufferie 2 locaux techniques des sanitaires 1 préau extérieur

Bâtiment C :

Niveaux	Locaux
Terrasse :	1 local technique 1 machinerie d'ascenseur
3 ^{ème} étage :	11 bureaux 1 salle d'enseignement 1 local reprographie 1 local technique 2 sanitaires 1 local ménage
2 ^{ème} étage :	14 bureaux 1 local ménage 1 local technique des sanitaires
1 ^{er} étage :	4 salles d'enseignement des sanitaires
Rez-de-chaussée :	14 bureaux 1 local technique 1 laboratoire 1 local archives des sanitaires

Bâtiment D :

Niveaux	Locaux
3 ^{ème} étage :	1 bureau 1 réserve d'ouvrages
2 ^{ème} étage :	7 bureaux 1 bibliothèque 1 local archives 1 local ménage des sanitaires
1 ^{er} étage :	2 salles d'enseignement 2 salles spécialisées (audio + TV) 1 local technique des sanitaires
Rez-de-chaussée :	12 bureaux 1 bibliothèque des sanitaires

Bâtiment Z :

Niveaux	Locaux
2 ^{ème} étage :	4 bureaux
1 ^{er} étage :	27 bureaux 1 local archives 1 local ménage Des sanitaires
Rez-de-chaussée :	1 local accueil (standard) 1 appartement (gardien) 1 local réserve 4 locaux techniques des sanitaires 1 local secours (soins) 1 local accueil 7 bureaux 1 salle de réunions (salle des actes)
Sous-sol :	1 garage 3 caves 1 local technique (batteries)

Bâtiment Amphi Nord :

Niveaux	Locaux
Sous-sol :	5 locaux techniques 3 caves 2 locaux non affectés
Rez-de-chaussée :	4 amphis (3, 4, 5 et 6) 4 locaux indéfinis
1 ^{er} étage :	2 amphis (1 et 2) 2 locaux non affectés

➤ **SECTEUR SUD****Bâtiment F :**

Niveaux	Locaux
Terrasse :	des sanitaires 1 cuisine
3 ^{ème} étage :	bureaux 3 salles de cours
2 ^{ème} étage :	12 bureaux 3 bibliothèques 1 salle de travail 2 locaux techniques 1 local ménage des sanitaires
1 ^{er} étage :	5 salles d'enseignement 1 salle spécialisée (audio + TV) des sanitaires
Rez-de-chaussée :	1 bureau 5 salles d'enseignement 1 local ménage des sanitaires

Bâtiment G :

Niveaux	Locaux
4 ^{ème} étage :	2 salles de réunions (salle des colloques) 1 local réserve
3 ^{ème} étage :	14 bureaux 4 salles d'enseignement 1 local ménage des sanitaires
2 ^{ème} étage :	16 bureaux 1 salle de réunions 1 salle des professeurs 1 salle de travail 1 local ménage des sanitaires
1 ^{er} étage :	4 laboratoires 3 bureaux 1 salle spécialisée (audio + TV) 1 local reprographie
Rez-de-chaussée :	1 cafétéria 1 cuisine (électrique, P inférieure à 20 kW) 3 locaux de réserves 1 salle multimédia 1 bureau 1 laboratoire 2 locaux techniques 1 local ménage

Bâtiment H :

Niveaux	Locaux
1 ^{er} étage :	5 salles d'enseignement
Rez-de-chaussée :	6 bureaux 1 coin café (électrique, P inférieure à 20 kW).

Bâtiment I :

Niveaux	Locaux
1 ^{er} étage :	12 bureaux 4 salles informatiques 2 locaux techniques 1 salle de réunions 1 local ménage
Rez-de-chaussée :	8 bureaux 1 salle des professeurs 1 local secours (soins) 1 local archives 1 local reprographie 1 buanderie 1 local commun (agents) 1 local ménage des sanitaires

Bâtiment J :

Niveaux	Locaux
1 ^{er} étage :	2 salles multimédia 2 salles informatique
Rez-de-chaussée :	2 bureaux 1 local reprographie 1 salle de réunions 1 chaufferie 1 transformateur 1 garage

Bâtiment K :

Niveaux	Locaux
1 ^{er} étage :	2 bureaux 2 locaux techniques 1 magasin des sanitaires
Rez-de-chaussée :	2 salles multimédia 1 salle d'enseignement 1 salle de réunions 1 salle spécialisée (audio + TV) 2 laboratoires des sanitaires 1 local réserve

Bâtiment "atelier" :

Niveaux	Locaux
Rez-de-chaussée :	4 ateliers 1 salle de réunions 1 bureau des vestiaires des sanitaires

Bâtiment "Amphi Sud" :

Niveaux	Locaux
2 ^{ème} étage :	2 salles de projection
1 ^{er} étage :	1 salle de spectacle (amphidice) 1 amphi (11) 1 loge d'artiste 1 local technique des sanitaires
Rez-de-chaussée :	3 amphis (7, 8 et 9) 1 salle de projection 5 locaux réserves 2 locaux archives 2 chaufferies 8 locaux techniques 1 local ménage des sanitaires 1 appartement (gardien)

B. Rappel des effectifs accueillis

• SECTEUR NORD (bâtiments A, B, C, D, Z et hall nord) :

Niveaux	Activité	Facteur de densité ou déclaratif	Effectif du public	Effectif du personnel	Total
Bâtiments A, B, C, D					
3 ^{ème} étage	Enseignement	déclaratif	24	141	165
2 ^{ème} étage	Enseignement	déclaratif	167	170	337
1 ^{er} étage	Enseignement	déclaratif	703	22	725
RDC	Enseignement	déclaratif	190	62	252
Bâtiment Z et Amphithéâtres					
1 ^{er} étage	Amphithéâtre + Z	déclaratif	901	47	948
RDC	Amphithéâtre + Z	déclaratif	881	14	895
Total					3322

* Effectif du personnel ne disposant pas de ses propres dégagements.

• **SECTEUR SUD (bâtiments F, G, H, I, J, K et hall sud) :**

Niveaux	Activité	Facteur de densité ou déclaratif	Effectif du public	Effectif du personnel	Total
Enseignement					
4 ^{ème} étage	Enseignement	déclaratif	115	0	115
3 ^{ème} étage	Enseignement	déclaratif	218	117	335
2 ^{ème} étage	Enseignement	déclaratif	94	68	162
1 ^{er} étage	Enseignement	déclaratif	518	66	584
RDC	Enseignement	déclaratif	298	43	341
Amphithéâtres					
1 ^{er} étage	Amphithéâtre	places	740	1	741
RDC	Amphithéâtre	places	480	3	483
Total					2761

Remarque : les effectifs ci-dessus sont issus de la déclaration signée par Mme DUMASY (présidente de l'université) en date du 10/07/2013, transmise le jour de la visite.

C. Rappel des principales dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique connues de la commission de sécurité

1. Construction

a. Conception et desserte des bâtiments

Cet établissement de forme complexe présente un plancher bas du dernier niveau accessible au public situé à une hauteur de plus de huit mètres du sol. La distribution intérieure est conçue sur le principe du cloisonnement traditionnel.

Le bâtiment est desservi par une voie échelle et par des espaces libres dans les autres cas (voir dérogation).

b. Isolement par rapport aux tiers

Les tiers sont constitués par les bâtiments "P et E", distants de plus de huit mètres.

c. Résistance au feu des structures

L'exigence réglementaire de stabilité au feu de degré 1 heure ½ n'est pas respectée (voir dérogation n°2 examinée favorablement).

d. Couvertures

Les couvertures des différents bâtiments sont constituées par des toitures-terrasses en béton armé étanché ou de complexes d'étanchéité auto-protégés.

e. Façades

Les façades sont réalisées en béton armé ou sur des châssis en menuiserie bois.

f. Distribution intérieure, compartimentage

Le cloisonnement interne est réalisé selon les règles du cloisonnement traditionnel.

Les parois entre locaux accessibles au public et circulations sont coupe-feu de degré 1 heure (celles remplacées ou reconstruites). Les portes et châssis vitrés dans ces parois sont pare-flammes de degré ½ heure.

Les parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public à risques courants sont pare-flammes de degré ½ heure.

Les parois entre locaux accessibles au public sont pare-flammes de degré ½ heure (sauf dans la limite des 300 m²).

g. Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Les locaux à risques sont isolés et détectés.

Nota : présence de locaux donnant dans le volume de l'escalier encloué Sud du bâtiment Z (cf. dérogation).

h. Conduits et gaines

Les articles CO 30 à CO 33 relatifs aux conduits et gaines sont respectés.

i. Dégagements

• **Partie nord :**

	Effectif à évacuer*		Dégagements réglementaires		Dégagements réalisés	
	Du niveau	Cumulé	Nombre	Largeur cumulée	Nombre	Largeur cumulée
Bâtiments A, B, C, D						
3 ^{ème} étage	165	165	2	3 UP	4	8 UP
2 ^{ème} étage	337	502	3	6 UP	5	10 UP
1 ^{er} étage	725	1227	4	13 UP	5	13 UP
RDC	252	1479	4	15 UP	6	15 UP
Bâtiment Z et Amphithéâtres						
1 ^{er} étage	948	948	3	10 UP	3	11 UP
RDC	895	1843	5	19 UP	6	19 UP

• **Partie sud :**

	Effectif à évacuer*		Dégagements réglementaires		Dégagements réalisés	
	Du niveau	Cumulé	Nombre	Largeur cumulée	Nombre	Largeur cumulée
Enseignement						
4 ^{ème} étage	115	115	2	3 UP	2	3 UP
3 ^{ème} étage	335	450	2	6 UP	3	6 UP
2 ^{ème} étage	162	612	3	7 UP	3	7 UP
1 ^{er} étage	584	1196	4	12 UP	4	12 UP
RDC	341	1537	5	16 UP	7	19 UP
Amphithéâtres						
1 ^{er} étage	370	370	2	5 UP	2	6 UP
RDC	483	853	3	9 UP	4	14 UP

* Dont personnel ne disposant pas de ses propres dégagements.

Remarque : les dégagements ci-dessus sont issus de la déclaration signée par Mme DUMASY (présidente de l'université) en date du 10/07/2013, transmise le jour de la visite.

Détails nécessaires à la compréhension des particularités des dégagements :

- Les zones Nord et Sud disposent de leurs propres dégagements sur l'extérieur et sont séparées par deux passerelles désenfumées naturellement.
- Dégagements des amphithéâtres :
 - Amphithéâtre 1 : 6 sorties totalisant 8 UP (effectif : 540),
 - Amphithéâtre 2 : 4 sorties totalisant 6 UP (effectif : 350),
 - Amphithéâtre 3 : 3 sorties totalisant 5 UP (effectif : 250),
 - Amphithéâtre 4 : 3 sorties totalisant 5 UP (effectif : 250),
 - Amphithéâtre 5 : 2 sorties totalisant 3 UP (effectif : 150),
 - Amphithéâtre 6 : 2 sorties totalisant 3 UP (effectif : 150),
 - Amphithéâtre 7 : 2 sorties totalisant 4 UP (effectif : 202),
 - Amphithéâtre 8 : 2 sorties totalisant 4 UP (effectif : 202),
 - Amphithéâtre 9 : 2 sorties totalisant 4 UP (effectif : 202),
 - Amphithéâtre 10 : 3 sorties totalisant 6 UP (effectif : 495),
 - Amphithéâtre 11 : 2 sorties totalisant 4 UP + 2 sorties de 1 UP conformes à l'article CO 36 §3 (effectif : 495),
 - Hall Nord : 6 sorties totalisant 17 UP (effectif : 1690),
 - Hall Sud : 4 sorties totalisant 11 UP.
- Chaque salle pouvant recevoir plus de 19 personnes dispose de deux issues.
- Les dégagements généraux sont suffisants en nombre et en largeur.
- Compte-tenu de la date de construction du bâtiment, certaines portes d'1 UP ont une largeur de 0,80 m (au lieu de 0,90 m).

2. Aménagements intérieurs, décoration et mobilier

De manière générale, les articles AM sont respectés. Cependant, certains aménagements ont fait l'objet d'une demande de dérogation (sièges, revêtements et faux-plafonds bois).

3. Désenfumage

La réglementation applicable à l'époque de la construction de l'établissement (arrêté du 23 mars 1965) ne demandait pas le désenfumage des circulations. Cette disposition a fait l'objet d'une dérogation lors des travaux de mise en sécurité.

Suite à la réfection du système de sécurité incendie, les principes suivants ont été arrêtés.

Il existe désormais 6 Zones de désenfumage (ZF) :

- ZF 1 : hall Nord
- ZF 2 : amphithéâtre n° 1
- ZF 3 : amphithéâtre n° 2
- ZF 4 : hall Sud
- ZF 5 : amphithéâtre n° 10
- ZF 6 : amphithéâtre n° 11

Les travaux ont lieu sur les ZF 1, 2 et 3.

Bien que la surface de l'amphi n° 2 soit inférieure à 300 m², le désenfumage est conservé.

Désenfumage naturel : des ouvrants de désenfumage sont existants. Ils sont pilotés par des dispositifs adaptateurs de commande depuis le système de sécurité incendie. Les escaliers sont désenfumés naturellement. La commande manuelle de chaque escalier endoisonné est située au niveau d'accès du bâtiment (conformément à l'article 5.1.1. de l'instruction technique n° 246).

Désenfumage mécanique : seul l'amphithéâtre n° 10 dispose d'un tel système : le moteur de désenfumage est commandé par relaiage depuis le centralisateur de mise en sécurité incendie (absence de coffret de relaiage : disposition existante reconduite lors de la dernière mise en sécurité).

L'arrêt des installations de ventilation est asservi à la fonction désenfumage.

4. Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire

Le chauffage est assuré par distribution d'eau chaude par l'intermédiaire d'une sous-station de chauffage urbain.

La ventilation des locaux est naturelle, VMC pour les locaux sanitaires.

5. Installations gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés

Il n'y a pas de gaz dans l'établissement.

6. Installations électriques

Il existe une commande d'arrêt d'urgence pour le secteur nord et une commande pour le secteur sud (dans le local SSI).

7. Éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité (fonctions balisage et ambiance) est présent dans l'établissement. Il est assuré par une source centrale.

8. Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

L'établissement dispose de 4 ascenseurs.

9. Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration

La zone cafétéria dispose d'appareils de puissance inférieure à 20 kW.

10. Moyens de secours contre l'incendie

a. *Défense extérieure contre l'incendie*

Il existe 6 points d'eau qui concourent à la défense extérieure contre l'incendie de cet établissement dont 1 à moins de 150 mètres. Les caractéristiques de la dernière vérification transmises au SDIS, faisaient état des données suivantes :

N° point d'eau incendie	Adresse	Débit en m³/h à 1 bar de pression dynamique
719	Rue des Résidences	120
720	Rue des Résidences	100
721	Rue des Résidences	110
722	Rue des Résidences	120
777	Avenue Centrale "face université Stendhal"	120
778	Avenue Centrale	120

Ces valeurs, issues de relevés ponctuels, ne sauraient engager la responsabilité du SDIS sur la pérennité des caractéristiques d'un réseau dont il n'assure pas la concession, ni l'entretien.

Nota : toute remarque concernant ces données doit être transmise à la commission de sécurité.

b. *Robinet d'incendie armé*

Les RIA ont été supprimés.

c. *Appareils mobiles et moyens divers*

Des extincteurs appropriés aux risques sont mis en place.

d. *Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers*

Des plans sont affichés. Afin de faciliter la lecture et la disposition de ceux-ci, les plans de l'établissement sont affichés par secteur (le secteur Nord et le secteur Sud sont séparés par les deux galeries de liaison).

e. *Service de sécurité incendie*

Le service de sécurité est assuré par un agent titulaire du SSIAP 2 complété d'un autre agent (titulaire du SSIAP 1). Ce service est complété par du personnel désigné de l'établissement (SCDS du 12/05/2010).

En cas de spectacle dans « l'amphidice », un service de sécurité incendie spécifique est mise en place (voir dérogation n°6).

f. *Système de sécurité incendie*

L'installation est constituée d'un système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1. Elle est composée d'un tableau S.D.I. (système de détection incendie) et d'un C.M.S.I. (centrale de mise en sécurité incendie).

Les équipements centraux du système de sécurité incendie sont installés à l'accueil (au rez-de-chaussée du bâtiment Z).

Un "miroir" de ces équipements est mis en place dans l'amphithéâtre 10 (« amphidice ») afin de permettre l'exploitation globale du système depuis ce local lors de manifestations dans l'amphi 10 (salle de spectacle).

Deux tableaux répétiteurs d'exploitation sont installés dans les logements des gardiens (rez-de-chaussée zones Nord et Sud). Ces tableaux permettent une localisation de la zone en détection (libellé texte clair).

Le bâtiment dispose de trois zones d'alarme : zone Nord, zone Sud et bâtiment E (tiers classé ERP de type R de 5^{ème} catégorie).

Le processus d'évacuation est déclenché après une temporisation de 5 minutes.

Des diffuseurs lumineux, type lampe flash, sont installés dans la salle Informatique du bâtiment K, à destination des personnes handicapées. Ces dispositions sont étendues aux locaux où les personnes en situation de handicap pourraient être amenées à les fréquenter isolément.

Conformément à l'article L 16, dans l'amphithéâtre n° 10, la salle des actes et la salle des colloques, l'alarme générale est interrompue par diffusion d'un message d'évacuation. Les équipements nécessaires à la diffusion de ce message sont alimentés par une A.E.S. (alimentation électrique de sécurité). La diffusion de ce message est précédée de la mise en éclairage normal de la salle et de l'arrêt du programme en cours.

Deux zones de compartimentage sont définies :

- ZC Nord.
- ZC Sud.

Les portes de recoupement asservies (à la détection incendie) sont existantes et conservées. Elles sont installées en recoupement de circulations, aux accès aux escaliers et aux accès aux passerelles de liaison entre zone Nord et zone Sud.

L'U.C.M.C. (unité de commande manuelle centralisée) possède une fonction permettant le compartimentage par zone.

Le processus d'alarme peut être acquitté (au niveau d'accès 2) depuis les équipements centraux à l'accueil du bâtiment, mais également depuis son "miroir" à l'amphi 10.

Le déverrouillage des issues de secours est associé à la fonction évacuation. Le déverrouillage de celles-ci est obtenu dans les conditions fixées par les articles CO 46 et MS 60.

La détection automatique d'incendie est en place dans les circulations, les locaux à risques particuliers et les amphithéâtres.

g. Système d'alerte

L'alerte est réalisée par téléphone urbain.

VI. ÉLÉMENTS PRODUITS PAR LE GROUPE DE VISITE

A. Contrôle de la conformité des travaux n° 1 :

1. Travaux / procédure d'urbanisme

Nature de la demande	Numéro demande	Description
Autorisation de travaux	1791510033	Mise en accessibilité du hall Nord et des amphi de 1 à 6

2. Éléments relatifs à la solidité

Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité	Date :	Rédacteur :	Non fourni.
Attestation de l'organisme agréé relative à la conduite de la mission solidité et à sa conclusion	Date :	Nom de l'organisme agréé :	Non transmise.

3. Éléments relatifs à la sécurité des personnes

Documents	Date	Références (entreprise)	Observations
Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)			Il n'a pas été présenté de rapport de vérifications réglementaires après travaux pour le programme réalisé.

4. Conclusion de cette conformité

Au regard des critères d'évaluation administratifs et techniques observés, il s'est dégagé du groupe de visite une appréciation collégiale unanime sur la conformité des travaux.

La conformité des travaux n'a pas pu être arrêtée pour le(s) motif(s) suivant(s) :

- Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité non transmise.
- Attestation du contrôleur technique relative à la conduite de la mission de solidité non transmise.
- Rapport de vérifications réglementaires après travaux non transmis.

B. **Contrôle de la conformité des travaux n° 2 :**

1. Travaux / procédure d'urbanisme

Nature de la demande	Numéro demande	Description
Permis de construire	1791510030	Transformation de 2 anciens logements en bureaux et création d'une rampe extérieure Nord

2. Éléments relatifs à la solidité

Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité	Date :	Rédacteur :	Non fourni.
Attestation de l'organisme agréé relative à la conduite de la mission solidité et à sa conclusion	Date : 03/01/2017	Nom de l'organisme agréé : QUALICONSULT	Pas d'avis défavorable.

3. Éléments relatifs à la sécurité des personnes

Documents	Date	Références (entreprise)	Observations
Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)	03/01/17	QUALICONSULT	4 observations * Autocontrôle électricité * Fiches techniques lumineuses * Plan à mettre à jour * PV SSI à transmettre

4. Conclusion de cette conformité

Au regard des critères d'évaluation administratifs et techniques observés, il s'est dégagé du groupe de visite une appréciation collégiale unanime sur la conformité des travaux.

La conformité des travaux n'a pas pu être arrêtée pour le(s) motif(s) suivant(s) :

- Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité non transmise.
- Non-conformités majeures figurant dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux.

C. **Contrôle de la conformité des travaux n° 3 :**

1. Travaux / procédure d'urbanisme

Nature de la demande	Numéro demande	Description
Permis de construire	1791510031	Démolition terrasse bois et construction placette extérieure

2. Éléments relatifs à la solidité

Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité	Date :	Rédacteur :	Non fourni.
Attestation de l'organisme agréé relative à la conduite de la mission solidité et à sa conclusion	Date :	Nom de l'organisme agréé :	Non requise au regard de la nature des travaux.

3. Éléments relatifs à la sécurité des personnes

Documents	Date	Références (entreprise)	Observations
Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)	21/06/16	VERITAS	RAS

4. Conclusion de cette conformité

Au regard des critères d'évaluation administratifs et techniques observés, il s'est dégagé du groupe de visite une appréciation collégiale unanime sur la conformité des travaux.

La conformité des travaux réalisés est arrêtée sans observation particulière.

D. **Contrôle de la conformité des travaux n° 4 :**

1. Travaux / procédure d'urbanisme

Nature de la demande	Numéro demande	Description
Autorisation de travaux	1791610011	Rénovation des amphithéâtres Nord ainsi que le hall Nord

2. Éléments relatifs à la solidité

Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité	Date : 28/11/2018	Rédacteur : D. GREMEAUX	
Attestation de l'organisme agréé relative à la conduite de la mission solidité et à sa conclusion	Date : 26/11/2018	Nom de l'organisme agréé : APAVE	Pas d'avis défavorable.

3. Éléments relatifs à la sécurité des personnes

Documents	Date	Références (entreprise)	Observations
Rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)	16/10/18	APAVE	3 observations

4. Conclusion de cette conformité

Il s'est dégagé du groupe de visite une appréciation collégiale majoritaire, en accord avec les critères d'évaluation administratifs et techniques observés.

La conformité des travaux est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux rédigé par le bureau de contrôle agréé, ou dans le présent rapport, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.

E. **Synthèse des vérifications réglementaires et de l'entretien en exploitation**

Le tableau ci-dessous a pour objet de renseigner la commission sur la qualité des vérifications réglementaires en exploitation des installations techniques, des entretiens, et sur les actions entreprises en matière de prévention.

Éléments contrôlés	Périodicités / Références réglementaires	Date	Nom du technicien compétent ou Nom de l'organisme agréé	Observations
Portes automatiques	Contrat annuel d'entretien et de vérification TC ou OA CO 48	21/06/18	DEKRA	Observations : Maintenance AFEO 1 porte HS
Installations de désenfumage et accessoires (toutes y compris les débits si DF mécanique)	1 an TC ou OA DF 10	03/01/19	SASIC	Observations : 1) Plusieurs chassis HS (amphi 11) 2) Remplacement de ventouses
Triennale installations de désenfumage mécanique (associés à un SSI A ou B)	3 ans OA DF 10 § 3	19/12/18	DEKRA	

Éléments contrôlés		Périodicités / Références réglementaires	Date	Nom du technicien compétent ou Nom de l'organisme agréé	Observations
Ramonage et vérification des conduits d'évacuation (chauffage)		1 an TC ou OA CH 57			Chauffage urbain
Installations électriques (dont les protections contre la foudre)		1 an TC ou OA EL 19	12 au 26/07/2018	DEKRA	134 observations dont : * Traces échauffement * Multiprises * Éclairage de sécurité
Éclairage de sécurité		1 an TC ou OA EC 15	08/10/18	VERTIV	Non présenté Vérification sources éclairage sécurité
Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants : contrat d'entretien		contrat annuel (R. 125-2-1) carnet entretien (R. 125-2-3) TC ou OA R.123-43	2018	ISERE ASCENSEURS	4 obs ascenseurs
Ascenseurs : vérification quinquennale		5 ans OA AS 9 et R. 125-2-4	28/10/15	DEKRA	13 Observations
Exercices d'instruction des personnels		à l'initiative de l'exploitant MS 51	CAILLAUD Roland		SSIAP 2 – Recyclage 27/01/2016
			ARNAUD Laurent		SSIAP 1 – Remise à niveau 10/2017
			EHRHART Loïc		SSIAP 2 10/04/2017
			FIX Dominiq		SSIAP 1 Recyclage 19/04/2017
			CARRE Jérôme		SSIAP 2 08/11/2012
Exercices d'évacuation	type R sans hébergement	plusieurs fois / an dont 1 dans le mois qui suit la rentrée R 33	11/10/18		* Problèmes audition * Différents points rassemblements * Évacuation 5 minutes * Partage Info
Extincteurs		1 an TC ou OA MS 73	31/08/18	SICLI	Vérif' annuelle
RIA		1 an TC ou OA MS 73			Supprimés
Système de Sécurité Incendie A et B	Contrôle	1 an TC ou OA MS 73	12/01/18	SIEMENS	Observations : * Bât A (niveau 1) DAI restés en faux plafonds * Sirènes HS Bât Z
Triennale Système de Sécurité Incendie A et B		3 ans OA MS 73	19/12/18	DEKRA	20 Observations : * Absence DAI locaux techniques * ZC : portes frottent au sol * ZF : défaut ouverture * Absence mesures Q, v, DF * Diffuseurs sonores HS bureaux

F. Synthèse des essais d'installations

Les essais d'installations n'ont pas de caractère systématique. Ils permettent de constater le comportement des installations dans le contexte d'une action définie.

Les conditions d'exploitation au moment de la visite (examens) ont conduit à ne pas réaliser d'essais fonctionnels.

G. Analyse du risque le jour de la visite et proposition d'avis du groupe de visite

Sur la base des différents constats dressés par les membres du groupe de visite, l'examen combiné des risques d'éclosion d'un sinistre, des facteurs de propagation de l'incendie et des fumées dans l'établissement et en direction des tiers, ainsi que les moyens favorisant la protection des personnes, met en évidence un état de sécurité satisfaisant pour le public accueilli dans cet établissement.

En conséquence, le groupe de visite a proposé à **l'unanimité** un avis **favorable** à la poursuite de son fonctionnement.

VII. COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS DESTINÉS A LA COMMISSION

A. Synthèse des éléments nouveaux intégrés au rapport de vérifications réglementaires après travaux

Par courriel en date du 14/03/2019, le secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité a reçu les documents suivants :

- **PC n° 0381791510030** :
 - Attestation du maître d'ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité en date du 11/01/2019 (M.THIVOLLE).
 - Procès verbal de mise en service du SSI réalisé par la société « SIEMENS » en date du 06 février 2017 ne présentant pas d'observation.
- **AT n° 0381791510033** :
 - Arrêté de refus de délivrance de l'autorisation de travaux précitée pour les motifs évoqués par la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans sa séance du 22/02/2016.
 - En conséquence, le projet est abandonné.

B. Analyse du risque stabilisée et proposition d'avis du rapporteur

Les documents transmis ne modifient pas l'analyse de risque relative au fonctionnement de l'établissement.

Concernant le contrôle de la conformité des travaux, le nouveau bilan est le suivant :

- **AT n° 0381791510033** :

Le projet est abandonné.

- **PC n° 0381791510030** :

La conformité des travaux liés au PC n° 1791510030 est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux rédigé par le bureau de contrôle agréé, ou dans le présent rapport, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.

- **PC n° 0381791510031** :

La conformité des travaux réalisés est arrêtée sans observation particulière.

- **AT n° 0381791610011** :

La conformité des travaux liés au PC n° 1791510030 est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux rédigé par le bureau de contrôle agréé, ou dans le présent rapport, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.

VIII. PROPOSITIONS DE PRESCRIPTIONS

Les dispositions du décret n° 73-1007 codifié relatives aux articles R. 123-1 à R. 123-55, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public seront retenues comme référentiels. Elles seront complétées par celles de :

- L'arrêté ministériel du 4 juin 1982 modifié, relatif au type R.
- L'arrêté ministériel du 5 février 2007 modifié, relatif au type L.

A. Observations émises lors des précédentes visites et non prises en compte

- 1) Supprimer les appareils mobiles de production - émission de chaleur à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public (article CH 44).

- 2) Supprimer les fiches multiples, le nombre de prises de courant devant être adapté à l'utilisation et ce, afin de limiter l'emploi de socles mobiles (article EL 11 § 7).
- 3) Supprimer tout stockage dans le local infirmerie de la zone Sud ou isoler ce dernier comme un local à risques (article CO 28).
- 4) Maintenir déverrouillées en permanence, en présence du public, les sorties de secours des salles de classe pouvant recevoir plus de 19 personnes (article CO 45).
- 5) Supprimer le mobilier tel que photocopieurs, tables, chaises et présentoirs, installé dans les circulations afin de ne pas en diminuer la largeur de manière à faciliter l'évacuation du public en cas d'urgence (article CO 37).
- 6) Maintenir libre d'accès de façon permanente l'ensemble des issues des salles de classe en supprimant le mobilier non nécessaire à l'activité (article CO 35).
- 7) Mettre à jour les plans d'intervention suite aux différents travaux réalisés dans l'établissement (article MS 41).
- 8) Veiller à ce que les exercices pratiques d'évacuation soient représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et soient l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (article R 33).

B. Observations émises lors de la présente visite

- 1) Transmettre au secrétariat de la commission de sécurité une copie de l'arrêté d'autorisation d'ouverture de l'établissement (article R. 123-46).
- 2) Supprimer les poubelles dans les circulations (article CO 37).
- 3) Supprimer les poubelles dans le local « CTA » au rez-de-chaussée (article EL 5).
- 4) Doter l'issue de la petite salle contigue à l'amphi 10 d'un bouton moleté et d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité (articles CO 35 et CO 42).
- 5) Rétablir l'isolement du local électrique situé en extrémité de circulation au niveau 2 (absence de cloisonnement au niveau du faux-plafond) (article EL 5).
- 6) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au dernier rapport de vérifications réglementaires en exploitation relatif aux **portes automatiques** (article R. 123-43).
- 7) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au dernier rapport de vérifications réglementaires en exploitation relatif aux installations de **désenfumage** (article R. 123-43).
- 8) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au dernier rapport de vérifications réglementaires en exploitation relatif aux **installations électriques** (article EL 18).
- 9) Transmettre au secrétariat de la commission de sécurité le rapport de vérifications réglementaires périodiques relatif aux installations d'**éclairage de sécurité**, ainsi que la levée de réserve(s) attestant de la prise en compte des éventuelles observations émises par le contrôleur et des actions entreprises pour y remédier (article R. 123-43).
- 10) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au rapport de vérifications quinquennales relatif aux installations d'**ascenseur(s)** (article R. 123-43).

- 11) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au dernier rapport de vérifications réglementaires en exploitation relatif au **système de sécurité incendie** (article R. 123-43).
- 12) Entreprendre les actions visant à remédier aux observations figurant au rapport de vérifications triennales relatif au **système de sécurité incendie** (article R. 123-43).
- **Concernant le PC n°1791510030 :**
- 13) Faire lever les observations figurant au(x) rapport(s) de vérifications réglementaires après travaux (articles R. 123-43 et GE 8).
- **Concernant l'AT n°1791610011 :**
- 14) Faire lever les observations figurant au(x) rapport(s) de vérifications réglementaires après travaux (articles R. 123-43 et GE 8).

Le directeur départemental,
Pour le directeur départemental
L'adjoint au Chef du groupement
prévention

Commandant Sylvain ARMAND

Annexe 1

Liste des procédures de travaux prévues d'être réceptionnées lors de cette visite

Numéro étude	Nature de la demande	Numéro demande	Description
ET-E-22883-020	Autorisation de travaux	1791510033	Mise en accessibilité du hall Nord et des amphi de 1 à 6
ET-E-22883-021	Permis de construire	1791510030	Transformation de 2 anciens logements en bureaux et création d'une rampe extérieure Nord
ET-E-22883-022	Permis de construire	1791510031	Démolition terrasse bois et construction placette extérieure
ET-E-22883-023	Autorisation de travaux	1791610011	Rénovation des amphithéâtres Nord ainsi que le hall Nord

ANNEXE RELATIVE A L'HISTORIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Séance du 12/07/1965, commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance du permis de construire n° 50.516.

Séance du 26/06/1967, commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance du permis de construire n° 02.751.

Séance du 12/06/1973, sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable à la délivrance du certificat de conformité relatif au PC n° 02.751 et n° 0.516 (suite à la visite de contrôle des 08 et 09/05/1973).

Diverses visites de contrôle ont été réalisées par la commission d'arrondissement de Grenoble entre 1978 et 1988.

Séance du 28/03/1988, sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable à la réception du permis de construire n° 179871018 (travaux réalisés sans avis de commission) (suite à la visite de réception de travaux du 11/03/1988).

Séance du 11/03/1993 (affaire n° 49), sous-commission départementale de sécurité.

Suite à la visite du 03/02/1993, la sous-commission départementale de sécurité prend acte des prescriptions énoncées.

Séance du 22/03/1994 (affaire n° 12), sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable au permis de construire n° 179931058 (restructuration de l'amphithéâtre n° 10) au motif d'absence d'étude générale de mise en sécurité de l'établissement.

Séance du 05/07/1994 (affaire n° 12), sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable au permis de construire n° 179941012 (extension et restructuration du bâtiment "Z") au motif que le projet précité devra être pris en compte dans le cadre de la mise en sécurité générale de l'établissement.

Séance du 30/12/1994 (affaire n° 31), sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable à l'échéancier de travaux de mise en sécurité et aux demandes de dérogation associées au motif qu'une partie des mesures déterminées au cours de réunions n'ont pas été prises en compte dans le plan de mise en sécurité.

Séance du 16/03/1995 (affaire n° 11), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à une déclaration de travaux DT n° 421959005 (réhabilitation du hall Sud et création d'un ascenseur).

Séance du 15/06/1995 (affaire n° 50), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à une autorisation de travaux (échancier de travaux en quatre tranches de mise en sécurité, intégrant plusieurs dérogations).

Séance du 26/06/1997 (affaire n° 28), sous-commission départementale de sécurité.

Avis défavorable à la réception des travaux n° 1, 2 et 3 (voir tableau) et au fonctionnement de l'établissement (suite à la visite périodique et de réception de travaux du 11/06/1997).

Séance du 13/02/2003 (affaire n° 23), sous-commission départementale de sécurité.

- Avis **défavorable** au fonctionnement de l'établissement (absence de vérification des installations électriques et de vérification triennale du système de sécurité incendie de catégorie A).

- Avis favorable à la réception des travaux désignés par les points 1 et 2 à 16.

Séance du 18/09/2003 (affaire n° 16), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de la déclaration de travaux n° 179039030 concernant :

- la restructuration des bâtiments K, D, C, des amphithéâtres Nord et du hall Nord (point n° 17),
- la transformation de la bibliothèque du bâtiment "E" (classé en 5^{ème} catégorie) en laboratoire de recherche ICP (point n° 17).

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux (AT n° 179030006) concernant la transformation d'un appartement au 2^{ème} étage du bâtiment "Z" en 4 bureaux (point n° 18).

- Séance du 23/09/2004 (affaire n° 40), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 179040004 concernant la création d'un ascenseur dans le hall Nord (point n° 19).
- Séance du 07/10/2004 (affaire n° 25), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la réception partielle des travaux désignés par le point 17. Suite à la visite de réception de travaux du 17/09/2004.
- Séance du 07/04/2005 (affaires n° 25 et 75), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la réception partielle des travaux désignés par le point 17, à la réception des travaux désignés par les points 18 et 19 et au fonctionnement du bâtiment principal et du bâtiment E (suite à la visite périodique et de réception de travaux du 07/03/2005).
- Séance du 21/04/2005 (affaire n° 12), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 179050001 concernant la mise aux normes et l'amélioration des espaces pédagogiques situés principalement aux 1^{er} étage des bâtiments B, C, D, F, G et la remise en état (sans modification spatiale) des bureaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment H. Les travaux prévoyaient également le traitement des galeries entre les bâtiments B et F et entre les bâtiments B et G avec notamment création de désenfumages naturels (point n° 20).
- Enfin, au vu des plans présentés dans l'autorisation de travaux n° 179050001, il est fait état d'une tranche conditionnelle n° 3 (venant a priori s'ajouter aux tranches fermes et conditionnelles désignées au point 6) qui concernerait un passage de liaison entre les amphis Nord et le bâtiment A. Cette tranche conditionnelle n° 3 n'a pas à ce jour été étudiée par la sous-commission départementale de sécurité.
- Séance du 14/06/2007 (affaire n° 8), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 179070004 concernant le remplacement des transformateurs électriques (postes Nord et Sud).
- Séance du 22/01/2009 (affaire n° 11), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'ouverture dans une nouvelle configuration, suite à la visite de réception de travaux du 24/11/2008.
Ainsi, l'ensemble des travaux décrits ci-dessus ont été réceptionnés.
Suite à la visite du 24/11/2008, tous les travaux de restructuration ont été réceptionnés et la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'ouverture dans une nouvelle configuration.
- Séance du 06/08/2009, sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 17909010 concernant le remplacement du système de sécurité incendie.
- Séance du 12/05/2010 (affaire n° 59), sous-commission départementale de sécurité.
Avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de l'établissement dans sa nouvelle configuration suite à la réalisation des travaux liés à l'AT n° 17909010 suite à la visite périodique du 07/04/2010 (l'ensemble des travaux réalisés antérieurement a été réceptionné).
L'ensemble des travaux relatifs au réaménagement ou complétant la mise en sécurité sont résumés dans le tableau ci-après :

Tableau des mises en sécurité :

Numéro d'ordre	Nature des travaux	Date SCDS / n° d'affaire	Réceptionnés le	Date SCDS / n° d'affaire
1	Travaux de mise en sécurité (tranches de 1995 et 1996)	15/06/1995 n° 50 AT de 1995	13/01/2003	13/02/2003 n° 26
2	Réhabilitation du hall Sud et création d'un ascenseur	16/03/1995 n° 11 DT 421959005	07/03/2005	07/04/2005 n° 41

Numéro d'ordre	Nature des travaux	Date SCDS / n° d'affaire	Réceptionnés le	Date SCDS / n° d'affaire
3	Réhabilitation de l'amphithéâtre n° 10 et construction d'un bâtiment à usage de loges	27/04/1995 n° 9 PC 421941061	13/01/2003	13/02/2003 n° 24
4	Réaménagement de la salle des actes – Bat. Z	23/11/1995 n° 22 AT de 1995	13/01/2003	13/02/2003 n° 30
5	Réaménagement de la salle des colloques – Bat. G	23/11/1995 n° 23 AT de 1995	13/01/2003	13/02/2003 n° 30
6	Travaux d'aménagement + 2 dérogations : - tranche ferme bâtiments A, D, F, G, I, J, K et Z. - tranche conditionnelle bâtiments B, C, F, G et K. - dérogation n° 1 : présence de locaux donnant dans le volume de l'escalier encloué Sud du bâtiment Z. Ces locaux seront détectés et équipés d'un bloc-porte coupe-feu 1 h avec ferme-porte. - dérogation n° 2 : ne pas désenfumer les circulations horizontales. Celles-ci ainsi que les locaux à risques particuliers seront détectés.	13/06/1996 n° 15 DT 179969014	13/01/2003	13/02/2003 n° 28
7	Aménagement des locaux réserves sous les amphithéâtres 10 et 11	10/09/1998 n° 16 AT 421980021	13/01/2003	13/02/2003 n° 23
8	Réfection de l'éclairage de sécurité	10/09/1998 n° 15 AT 421980020	13/01/2003	13/02/2003 n° 25
9	Travaux de réhabilitation de différents locaux (tranche supplémentaire au sens du pétitionnaire complétant les deux phases de travaux définies en point 6) : Réfections des blocs sanitaires, création de locaux "ménage", transformation de la salle "A 103" et mise en place de portes vitrées	10/11/1999 n° 7 DT 179989054	13/01/2003	13/02/2003 n° 27
10	1 ^{ère} phase des travaux de desserte (Bâtiment F)	29/04/1999/ n° 12 DT 179999012	13/01/2003	13/02/2003 n° 20
11	2 ^{ème} phase des travaux de desserte (Bâtiments C et D)	04/05/2000 n° 14 DT 179009006	13/01/2003	13/02/2003 n° 20
12	3 ^{ème} phase des travaux de desserte (Bâtiment B)	18/10/2000 n° 16 AT 179009026	13/01/2003	13/02/2003 n° 20
13	Réfection de l'ascenseur des bâtiments F et G pour desserte du 4 ^{ème} étage	08/11/2000 n° 9 DT 179009016	13/01/2003	13/02/2003 n° 21
14	Transformation de l'amphithéâtre n° 10 en salle de spectacle + 1 dérogation (conserver le revêtement mural bois de l'amphithéâtre). En compensation, application de l'article L 80 (principe d'utilisation de décors non classés M1)	29/03/2001 n° 24 AT 421000023	13/01/2003	13/02/2003 n° 24
15	Réfection de l'étanchéité de la toiture des amphithéâtres Nord	18/10/2001 n° 12 DT 179019035	13/01/2003	13/02/2003 n° 22
10	1 ^{ère} phase des travaux de desserte (Bâtiment F)	29/04/1999 n° 12 DT 179999012	13/01/2003	13/02/2003 n° 20
16	Mise en place de portes automatiques (bâtiments B et I)	22/08/2002 n° 11 DT 179029027	13/01/2003	13/02/2003 n° 29
17	Restructuration des bâtiments K, D, C, des amphithéâtres Nord et du hall Nord Transformation de la bibliothèque (bâtiment E) en laboratoire de recherche (ERP isolé, classé en type R/5 ^{ème})	18/09/2003 n° 16 DT n° 179039030	17/09/2004 et 07/03/2005 24/11/2008	07/10/2004 n° 25 : (réception partielle – réception uniquement des travaux des amphithéâtres Nord et hall Nord) 07/04/2005 n° 75 : (réception partielle – réception du bâtiment E) – 22/01/2009 n° 11 : restructuration des bâtiments K, D, C

Numéro d'ordre	Nature des travaux	Date SCDS / n° d'affaire	Réceptionnés le	Date SCDS / n° d'affaire
18	Transformation d'un appartement en bureau dans le bâtiment Z	18/09/2003 n° 20 AT 179030006	07/03/2005	07/04/2005 n° 41
19	Création d'un ascenseur hall Nord	23/09/2004 n° 40 AT 179040004	07/03/2005	07/04/2005 n° 41
20	Mise aux normes du 1 ^{er} étage des bâtiments B, C, D, F et G. Remise en état des bureaux du rez-de-chaussée du bâtiment H. Traitement des galeries BF et BG (tranche conditionnelle n° 2)	21/04/2005 n° 12 AT 179050001	24/11/08	22/01/2009 n° 11
21	Remplacement transfo électrique Nord et Sud	14/06/07 n° 8 AT 179070004	24/11/08	22/01/2009 n° 11

Séance du 19/08/2010 (affaire n° 35), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791010003 concernant la création d'un local au 1^{er} étage du bâtiment A secteur Nord et la suppression des robinets d'incendie armés.

Séance du 30/08/2012 (affaire n° 47), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791210004 concernant la transformation de la bibliothèque du 3^{ème} étage du bâtiment D en réserve d'ouvrages non accessible au public.

Séance du 11/10/2012 (affaire n° 29), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 4211210022 et à l'autorisation de travaux n° 1791210010 concernant l'amélioration du niveau de sécurité ainsi que le réaménagement et la modernisation du hall et des amphithéâtres " Sud " à l'exclusion de l'amphithéâtre n° 10.

Séance du 28/02/2013 (affaire n° 26), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la poursuite du fonctionnement suite à la visite du 29/01/2013 et contrôle de la conformité des travaux liés aux autorisations de travaux n° 17910003 et n° 1791210004.

Séance du 25/04/2013 (affaire n° 18), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791310001.

Séance du 19/12/2013 (affaire n° 10), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791310011.

Séance du 18/12/2014 (affaire n° 17), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791410011.

Séance du 25/02/2016 (affaire n° 27), sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la poursuite du fonctionnement de l'établissement.

Parallèlement, la conformité des travaux regardée à l'occasion de la présente visite permet de dresser le bilan suivant :

- la conformité des travaux liés aux AT n° 1791210010, n° 4211210022, n° 1791310001 est arrêtée sans observation particulière,
- la conformité des travaux liés aux AT n° 1791310011 et n° 1791410011 est arrêtée, néanmoins les observations détaillées dans le rapport de vérifications réglementaires après travaux réalisé par le bureau de contrôle agréé VERITAS, devront être prises en compte dans les meilleurs délais.

Séance du 13/05/2016, sous-commission départementale de sécurité.

- Avis favorable à la délivrance du permis de construire n° 1791510031 et à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791510034 (création d'une placette et rampe d'accès et modification d'une terrasse).
- Avis favorable à la délivrance du permis de construire n° 1791510030 et de l'autorisation de travaux n° 1791510032 portant sur le réaménagement de deux anciens logements de fonction en bureaux, sur la transformation du désenfumage des cages d'escaliers, la rénovation des sanitaires et réaménagement du parvis d'entrée du hall Nord.
- Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791510033 portant sur le rafraîchissement des revêtements (faux-plafonds, désamiantage des sols), le remplacement de luminaires et de portes, de CTA, de la création d'un sas d'entrée avec portes automatiques.

Séance du 01/12/2016, sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n°1791610011, portant sur la rénovation des amphithéâtres Nord et du hall Nord.

Séance du 19/10/2017, sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la demande de dérogation concernant la neutralisation de la détection automatique linéaire dans la salle de spectacle " Amphidice " lors de l'utilisation d'un générateur de fumées dans les spectacles, dans les conditions décrites au rapport technique joint.

Séance du 07/03/2019, sous-commission départementale de sécurité.

Avis favorable à la délivrance de l'autorisation de travaux n° 1791810020 concernant les modifications de cloisonnement.

