

			Réf. Consultation : CAD.CH.2025.001 Recontruction et sécurisation du mur d'enceinte du Centre Hospitalier de Cadillac			
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire						
N° PRIX	DESIGNATION		UNITE	QUANTITE	PRIX D'UNITE € HT	TOTAL € HT
100	TRAVAUX GENERAUX					
110	Installation générale de chantier / Amenée et repli du matériel		Forfait	1,0		- €
120	Etat des lieux avec constats contradictoires d'huissier		Forfait	1,0		- €
130	Signalisation de chantier / Protection de la zone de chantier / Déviation provisoire (y compris barrière type Heras et Barrière anti-franchissement type Securifor)		Forfait	1,0		- €
140	Elaboration des documents de l'étude d'exécution		Forfait	1,0		- €
150	Essais et élaboration des documents de contrôle		Forfait	1,0		- €
160	Elaboration du document de récolement / Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) / Relevé topographique final		Forfait	1,0		- €
					Sous-total	- €
200	TRAVAUX PREPARATOIRES					
210	Marquage - Piquetage et Dévolement provisoire et reprise des réseaux		Forfait	1,0		- €
220	Installation et dépose d'un échafaudage (y compris location et transport)		Forfait	1,0		- €
230	Protection du chantier, y compris : - Filet de protection à l'extérieur des échafaudage; - Protection des sols dans l'emprise de l'aire de chantier; - Protection des bâtiment avoisinants (façade, fenêtre, etc...).		Forfait	1,0		- €
240	Dépose des éléments de protection et confortement du mur		Forfait	1,0		- €
250	Nettoyage et dévégétalisation de la zone de travail, y compris : - Enlèvement des végétaux sur le parement et arrachage des racines; - Arrachage et dessouchage des végétaux en pied de mur; - Evacuation de la terre végétale stockée (Section 2 - Zone sud) - Evacuation des déchets en centre adapté; - Brossage des parement en meillons et purges des éléments instables / Altérés		Forfait	1,0		- €
260	Dépose des murs en moellons (section 1 ; section 2 partie B ; tête de mur des partie restant pour reprise couronnement)		m³			- €
270	Tri et décroctage des moellons de réemploi provenant des déposes et également du lieu de stockage (Château Lassalle) y compris transport jusqu'au centre hospitalier		m³			- €
280	Evacuation des moellons non réutilisés et déblais résiduels (y compris pierres stockées au Château Lassalle)		m³			- €
					Sous-total	- €
300	TRAVAUX DE FONDATIONS					
310	Micropieux type II Ø 73 mm					
311	Forages en Ø 180 mm pour mise en place des micropieux		ml			- €
312	Fourniture et mise en place de l'armature par tube pétrolier		ml			- €
313	Scellement des armatures		ml			- €
314	Recépage des têtes de micropieux, fourniture et la mise en oeuvre par soudure d'une platine en tête de micropieux		Unité			- €
320	Longrine en béton armé					
321	Terrassements et évacuation des déblais		m³			- €
322	Fourniture des matériaux et confection de la longrine en béton armé y compris coffrage et ferrailage		ml			- €
					Sous-total	- €
400	TRAVAUX DE MACONNERIE					
410	Voile en béton armé (30 cm d'ép.)		m²			- €
420	Fourniture de maçonnerie en moellons calcaires pour sections 1 et 2 (parties B et C) (il est prévu le réemploi d'une partie des moellons en bon état du mur démolit) y compris fourniture des pierres de taille (2 chaînages verticaux en pierre et 210 ml pierre de couronnement - chaperon)		m³			- €
430	Pose de maçonnerie en moellons et pierres de taille		m²			- €
440	Confortement des murs existants (Section 2, parties A et D)					
441	Comblement des lacunes		m³			- €
442	Refichage des maçonneries		m²			- €
443	Remplissage des joints dégarnis		m²			- €
450	Jointolement à la chaux		m²			- €
					Sous-total	- €
500	ENTRETIEN ET NETTOYAGE					
510	Nettoyage et Protection des parements des murs par traitement biocide, avec engazonnement en pied de mur section 2 côté rue sur faible remblai		Forfait	1,0		- €
520	Nettoyage de fin de chantier et des abords y compris réfection des voiries impactées		Forfait	1,0		- €
					Sous-total	- €

				Sous-total par rubrique
100	TRAVAUX GENERAUX			- €
200	TRAVAUX PREPARATOIRES			- €
300	TRAVAUX DE FONDATIONS			- €
400	TRAVAUX DE MACONNERIE			- €
500	ENTRETIEN ET NETTOYAGE			- €
		MONTANT TOTAL € H.T		- €
		TVA 20 %		- €
		MONTANT TOTAL € TTC		- €

Légende :
ml : mètre linéaire